

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

Учқудук -2022

Танлов хужжатларининг мазмуни:

I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

II. Техник қисм

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети:

1.1. 2022 йил «обод қишлоқ» дастури асосида учқудук туман навоий мфй да пиёдалар ёлкасини куриш

1.2. Танловнинг юкори қиймати – 272 701 421 сумни (Икки юз етмиш икки миллион етти юз бир минг тўрт юз йнгирма бир) сўм . Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Бажариладиган ишлар бўйича Техник топшириқ танлов хужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4.Ишларни бажариш муддати: Ғолиб булган катнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошлаб тузилган нуксон далолатномасига асосан белгиланган график буйича.

1.5 Ишларни бошлаш муддати– аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Учқудук туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси (бундан кейин- “Буюртмачи” деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Ўзбекистон, Навоий вилоят Учқудук туман, Юксалиш кучаси 341 уй .

Эл адрес

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов Учкудук йуллардан фойдаланиш уштар корхонаси “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан конунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

-танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

-шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

-танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

-ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

-танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

1 Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома ва устав нусхалари

2 Солиқ туловларидан қарзи йууклиги тўғрисида ва қандай солиқ туловчиси тўғрисида маълумот .

3 охириги уч йиллик банк айланмаси ва Банк реквизитлари тўғрисида маълумот .

4 Олдиндан бажарилган ишларидан шартномалвар нусхаси .

5 Ишчи кучи тўғрисида маълумотлар (малакали мутахассислар тўғрисида)

6 Махсус техникалар мавжудлиги тўғрисида маълумот .

7 Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик ҳажми маълумот бажариладиган шловага ҳамда элонда курсатилган смета ҳужжатларига мос равишда бўлиш лозим .

8 Қафолат хати (Бажариладиган ишга эгн камида бир йил муддатга қафолат бериш тўғрисида)

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5- календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йигилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қодаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қодаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

Бош бухгалтер в.в.б.

Бош ҳисобчи

Бош механик

ИЧТФБ бошлиғи

Ҳўжалик Мудир

Р.Бобожонов

Р.Амонов

А.Зокиров

Ш.Ғафуров

Ж.Асадов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 15-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 51134

Obyekt nomi «2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Navoiy MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish.»

Buyurtmachi - Navoiy viloyati Uchquduq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Navoiy Grand Project" MCHJ.

Litsenziya AL-000038-sonli 28.06.2019 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Yangi qurilish.

Murojaat raqami: № 50016

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyati hokimi, kengash raisi N.T.Tursunov tomonidan 21.06.2022-yildagi 14-01/164-sonli viloyat hokimligi huzuridagi "Obod qishloq" va "Obod mahalla" jamg'armalari faoliyatini boshqarish va mablag'larini taqsimlash bo'yicha viloyat kengashining yig'ilish bayoni.

1.2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172-sonli qarorining 10e-ilovasiga va manzilli dastur asosan.

1.3. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Navoiy MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish uchun texnik topshiriq noma Navoiy viloyati Uchquduq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Xasanov tomonidan 08.07.2022-yilda tasdiqlangan.

1.4. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Navoiy MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Navoiy viloyati Uchquduq tumani hokimi o'rinbosari O.Ramazonov tomonidan 08.07.2022-yilda tasdiqlangan.

1.5. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Navoiy MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish uchun ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini tashish masofasini aniqlash dalolatnomasi 2022-yilda tuzilgan.

1.6. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Navoiy MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va beton qorishmasi qiymati bo'yicha taklif etiladigan narxlar ro'yxati Navoiy viloyati Uchquduq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Hasanov tomonidan 08.07.2022-yilda

tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha-smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tqazish uchun 08.07.2022-yildagi 25/22-sonli loyihachining xati.

2.2. Navoiy viloyati Uchquduq tumani hokimi o'rinbosari O.Ramazonov tomonidan 08.07.2022-yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2.3. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Navoiy MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 272 701,421 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususivatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IB.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13^oS.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,78m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Navoiy MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishlari:

"Navoiy" MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish umumiy uzunligi-0,865 km, eni-1,5m.

Piyodalar yo'lagini qurish.

- Yo'lakcha chetidagi t/beton yo'l bordyurlarini qo'l kuchida ko'chirib olish;
- Yo'lakcha chetidagi t/beton porebriklarni qo'l kuchida ko'chirib olish;
- Piyodalar yo'lakchasi o'rnidagi asfaltbeton qoplamaning qo'l kuchida buzib olish;
- Yuklovchi mashina yordamida yaroqsiz temirbeton yo'l bordyurlarini, porebriklarini va yo'lakcha o'rnidan buzib olingan asfaltbeton qoplamaning avtosamosvallarga yuklash;
- Cho'michining hajmi 1,0m³ bo'lgan ekskavator yordamida piyodalar yo'lakchasi o'rnidagi II- guruh gruntni qirqib olib avtosamosvallarga yuklash;
- Yuklangan yaroqsiz yo'l bordyurlari va porebriklarini 5km. masofaga tashib chiqarish;
- Piyodalar yo'lakchasi chetiga 1000x200x80mm o'lchamli yo'lakcha bordyurlarini (porebriklarni) beton asosda o'rnatish;
- Piyodalar yo'lakchasi o'rniga tabiiy QSHA dan 12 sm qalinlikda asos qurish. GOST 25607-94;
- Issiq mayda donali zich asfaltbetondan tekislovchi qatlam qurish. Tip-B Marka-1;
- Issiq mayda donali zich asfaltbetondan 4sm qalinlikda yuqori qatlam qoplama qurish. Tip-B Marka-1;
- Asos ustidan 3sm qalinlikda qum yostiq qurish (peschannaya podushka);
- Polietilen plenka PPA dan nam o'tkazmaydigan qatlam yotqizish;
- V20 (M-250) sementbeton qorishmasidan 10sm qalinlikda qoplama qurish. (GOST 26633-91);
- Polietilen plenka PPA dan nam saqlovchi qatlam yotqizish;

- Piyodalar yo'lakchasi chetiga 1000x200x80mm o'lchamli yo'lakcha bordyurlarini (porebriklarni) beton asosda o'rnatish.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishilgan:

- Uchquduq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi.

2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Navoiy MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2021-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (4-kvartal 2021yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Navoiy MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.2. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan qisman bartaraf etilgan.

6.3. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Navoiy MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 272 701,421 ming so'mni tashkil etgan.

6.4. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Navoiy MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan 272 701,421 ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 237 131,671 ming so'm;

- QQS - 35 569,751 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va shaffof qurilish 0,05% bilan - 13 635,071 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Navoiy MFY da piyodalar yo'lakchasini qurish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, keyinda ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.1. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyayet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Sultonov Zafar Zokirovich



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
НАВОИЙ ВИЛОЯТИ

"NAVOIY GRAND PROJECT"
масъулияти чекланган жамияти

2022 йил "ОБОД ҚИШЛОҚ" ДАСТУРИ АСОСИДА УЧҚУДУҚ
ТУМАН НАВОИЙ МФЙ ДА ПИЁДАЛАР ЙЎЛАКЧАСИНИ ҚУРИШ

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Nusxa № 3

НАВОИЙ ШАХАР – 2022ЙИЛ

"NAVOIY GRAND PROJECT"
масъулияти чеklangан жамияти

2022 йил "ОБОД ҚИШЛОҚ" ДАСТУРИ АСОСИДА УЧҚУДУҚ ТУМАН
НАВОИЙ МФЙ ДА ПИЁДАЛАР ЙЎЛАКЧАСИНИ ҚУРИШ

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Қисқа тушунтириш хати.
Нуксонлар қайдномаси.
Жамлама ва ресурс сметалар.

Директор:

Эргашев Ж.У.

Лойиҳа бош муҳандиси:

Тошназаров Б.Ҳ.



Навоий ш 2022 й.

№ 14-01/164
27.06.2022й.



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Навоий вилояти ҳокими,
Кенгаш раиси

Н.Т.Турсунов

21/06/2022 йил

Вилоят ҳокимлиги ҳузуридаги “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла”
жамғармалари фаолиятини бошқариш ва маблағларини
тақсимлаш бўйича вилоят Кенгашининг йиғилиш

БАЁНИ

2022 йил _____

Навоий шаҳри

Раислик қилди:

Н.Турсунов – Навоий вилояти ҳокими,
Кенгаш раиси

Қатнашдилар:

Кенгаш аъзолари (рўйхат бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

2021 йил 2 апрелдаги ПҚ-5048-сонли қарори ва 2022 йил 18 мартдаги
ПҚ-172-сонли қарорларига мувофиқ “Обод қишлоқ” ва
“Обод маҳалла” дастурларида белгиланган тадбирларни
вилоятдаги ижросини таъминлаш тўғрисида

(Турсунов, Очилов, Турдиев,, Турсунов)

Йиғилишда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 26 апрелдаги “Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари ҳузуридаги “Обод қишлоқ” жамғармаси маблағларини шакллантириш ҳамда улардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 301-сонли қарорига асосан “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларида белгиланган вазифаларнинг ижросини ўз вақтида ва самарали амалга ошириш долзарб масалалардан бири эканлиги билдирилди.

Шунингдек, шаҳар ва туман ҳокимликлари, ташкилотлар ва корхоналар томонидан бугунги кунда вилоятда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида амалга оширилаётган ишлар ҳамда мавжуд муаммолар борасида муружаат этаётганлиги хусусида тўхталиб ўтилди.

Вилоят Молия бош бошқармаси бошлиғи, Кенгаш аъзоси Д.Очилов томонидан “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларида белгиланган тадбирларни молиялаштирилиши мақсадли ва самарали фойдаланилишиги таъминлаш юзасидан таклифлар берилди.

Кун тартибдаги масалалар юзасидан йиғилиш иштирокчилари томонидан билдирилган фикр-мулоҳазаларни инобатга олган ҳолда йиғилиш

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1. Шаҳар ва туман ҳокимликлари, Молия бош бошқармасининг 2022 йил дастури асосида тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ва пиёдалар йўлакларини қуриш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш тўғрисидаги таклифи маъқуллансин.

2. Шаҳар ва туман ободонлаштириш бошқармалари буюртмачилигидаги 2022 йил “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида ижтимоий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишларига ажратилган маблағлар тақсимоти иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3. Вилоят ҳокимлиги Ишлар бошқарувчиси маблағларни ўрнатилган тартибда баёнда қайд этилган муассасага молиялаштирилишини таъминласин.

4. Шаҳар ва туман ҳокимликлари йўналтирилган маблағлар бўйича амалга оширилган тўловлар тўғрисида вилоят Кенгашига ўрнатилган тартибда ҳисобот тақдим этиб борсин.

5. Вилоят молия бош бошқармаси, Давлат молиявий назорати бошқармаси йўналтирилган маблағлардан мақсадли ва самарали фойланилишини назоратга олсин ва амалга оширилган ишлар тўғрисида вилоят Кенгашига маълумот киритиб борилишини таъминласин.

6. Мазкур йиғилиш баёни топшириқларини ижросини назорат қилиш вилоят ҳокимининг тегишли ўринбосарлари зиммаларига юклатилсин.

Баёни расмийлаштирди



О.Самадов



Келишилди, кенгаш аъзолари:

Т.Атамуродов

(вилоят ҳокимининг биринчи уринбосари)

Б.Ахмедов

(вилоят Прокурори, Кенгаш аъзоси)

С.Шамшиев

(вилоят ҳокимининг Ишлар бошқармаси бошлиги, Кенгаш аъзоси)

Д.Очилов

(вилоят Молия бош бошқармаси бошлиги, Кенгаш аъзоси)

О.Раббимов

(вилоят Давлат молиявий назорати бошқармаси бошлиги уринбосари, Кенгаш аъзоси)

А.Турдиев

(вилоят "ЯБХ" инжиниринг компанияси бошлиги, Кенгаш аъзоси)

Б.Бобомуродов

(вилоят ҳокимининг уринбосари)

А.Тасбаев

(вилоят Ички ишлар бошқармаси бошлиги, Кенгаш аъзоси)

Ф.Кувондиқов

(Ўзбекистон Республикаси Президентининг Навоий вилояти Халқ қабулхонаси мудири)

А.Ботиралиев

(вилоят Давлат солиқ бошқармаси бошлиги, Кенгаш аъзоси)

К.Нурмуродов

(вилоят Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлигининг биринчи уринбосари, Кенгаш аъзоси)

“Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” жамғармалари
фаолиятини бошқариш ва маблағларини
таксимлаш бўйича вилоят Кенгашининг
Йиғилиш баёнига
илова

**“Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида 2022 йилда аҳоли пунктларида
пиддалар йўлакларини қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишларининг
ДАСТЛАБКИ МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Туман (шаҳар) номи	Маҳалла ва кишлоқ номи	Жами талаб этиладиган маблағ, (млн.сўм)	Пиддалар йўлаги		Тунги ёритиш чироқлари		2022 йил июнь ойида ажратилади, (млн.сўм)
				Узунлиги (км)	Қиймати (млн.сўм)	Микдори (дона)	Қиймати (млн.сўм)	
Навоний вилояти бўйича жами:			12 104,7	25,6	5 767,0	1 100	6 337,7	7 600
“Обод маҳалла” дастури бўйича:								1 986
	Навоний шаҳар		1 200,0	2,0	800,0	60	400,0	753,5
1	"Янгиобод" МФЙ	Янгиобод	600,0	1,0	400,0	30	200,0	376,7
2	"Зарафшон" МФЙ	Зарафшон	600,0	1,0	400,0	30	200,0	376,7
Зарафшон шаҳар			1 140,0	3,7	550,0	142	590,0	715,8
1	"Навроз" МФЙ	Навроз	380,0	0,7	140,0	57	240,0	238,6
2	"Юлдуз" МФЙ	Юлдуз	760,0	3,0	410,0	85	350,0	477,2
Ғазғон шаҳар			823,0	0,5	70,0	297	753,0	516,8
1	"Шайхон" МФЙ	Шайхон	533,0	0,5	70,0	181	463,0	334,7
2	"Гулистон" МФЙ	Гулистон	290,0			116	290,0	182,1
“Обод кишлоқ” дастури бўйича:								5 614
Кармана тумани			1 177,4	2,7	751,0	41	426,4	739,3
1	"Малик" МФЙ	Узумзор	693,2	2,0	568,4	12	124,8	435,3
2	"Малик" МФЙ	Гулшан	484,2	0,7	182,6	29	301,6	304,0
Конимех тумани			801,0	0,7	196,0	55	605,0	502,9
1	"Юксалиш" МФЙ	Янгикишлоқ	438,0	0,7	196,0	22	242,0	275,0
2	"Янгиғозғон" ОФЙ	Фидокор	363,0			33	363,0	227,9
Кизилтепа тумани			1 077,7	2,2	616,0	44	461,7	676,7
1	"Бўлакработ" МФЙ	Бўлакработ	645,7	1,4	392,0	21	253,7	405,4
2	"Консурун" МФЙ	Консурун	432,0	0,8	224,0	23	208,0	271,3
Навбахор тумани			1 706,4	3,2	884,8	79	821,6	1 070,9
1	"Дул-дул" МФЙ	Дул-дул	950,4	1,8	492,8	44	457,6	596,2
2	"Юкори Бешработ" МФЙ	Юкори Бешработ	756,0	1,4	392,0	35	364,0	474,7
Нурота тумани			1 199,0	2,8	404,0	184	795,0	752,9
1	"Сентоб" МФЙ	Сентоб	489,0	0,2	44,0	106	445,0	307,0
2	"Жарма" МФЙ	Жарма	710,0	2,6	360,0	78	350,0	445,8
Томди тумани			1 181,9	1,9	477,9	64	704,0	742,1
1	"Томдибулок" ОФЙ	Эски Томди	668,0	1,0	250,0	38	418,0	419,4
2	"Томдибулок" ОФЙ	Рохат	513,9	0,9	227,9	26	286,0	322,7
Учкудук тумани			857,4	2,0	527,4	30	330,0	538,3
1	Айтим МФЙ	Айтим	466,9	0,9	235,9	21	231,0	293,1
2	Навоний МФЙ	Навоний	390,5	1,1	291,5	9	99,0	245,2
Хатирчи тумани			941,0	4,0	490,0	104	451,0	590,9
1	"Олтинсой" МФЙ	Олтинсой	534,0	2,3	280,0	60	254,0	335,3
2	"А.Навоний" МФЙ	А.Навоний	407,0	1,7	210,0	44	197,0	255,6

Изоҳ: Лойиҳа-смета ҳужжатлари натижасига қура параметрларга ўзгартириш киритилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Навоий вилояти Учкудук тумани

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Учкудук туман
ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи



Ф.Ҳасанов
2022 й.

2022 йил "Обод қишлоқ" дастури асосида Учкудук туман
Навоий МФЙ да пиёдалар йўлакчасини қуриш ишларининг
лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

(2 НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

Навоий ш – 2022 йил

Бош лойихачи	“Navoiy Grand Project” масъулияти чекланган жамияти
Ёрдамчи Лойихачилар	Зарурият бўлганда “Буюртмачи” билан келишилган ҳолда жалб қилинади
Бош пудратчи	Буюртмачи томонидан танлаб аниқланади.
Лойиҳалаш учун асос	<u>Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги 2022-2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора тadbирлари тўғрисидаги № ПК -172 сонли қарори 10е-илоvasи ва тасдиқланган “Манзилли дастур”</u>
Қурилиш тури	<u>Жорий таъмирлаш</u>
Объектнинг жойлашган ўрни	<u>Навоий вилояти Учқудук тумани</u> <u>“Навоий” МФЙ</u> (объект жойлашган вилоят, туман)
Лойиҳалаштириш босқичи	Ишчи чизмалар ва смета ҳужжатлари.
Жойнинг тавсифи	<u>Аҳоли яшаш жойи</u> (лойиҳаланаётган ҳудуд жойлашуви)
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўл муҳандислик иншоотларнинг мавжудлиги	<u>Режага асосан аниқланади</u> (қандай: топографик, аэронусхалар, кидирув ишлари жараёнида аниқланиши кўрсатилсин)
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Учқудук туман Навоий МФЙ да пиёдалар йўлакчасининг умумий узунлиги 0,865км. Янгидан қуриладиган пиёдалар йўлакчаси кенлиги – 1,5м Пиёдалар йўлакчаси ўрнига табиий ҚША дан h=12 см Асос устидан h=3см қалинликда кум ёстиқ қуриш B20 (M-250) цементбетон қоришмасидан 10см қалинликда қоплама қуриш. Мавжуд асфальтбетон қопламали пиёдалар йўлакчасини мавжуд параметри бўйича таъмирлаш. Буюртмачининг берган таклифига асосан танланган пиёдалар йўлакчаси цементбетон қопламага ўтказиш талаб этилади.
Сунъий иншоотлар	Режага асосан аниқланади.
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл қоришмаларини тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари қарьерларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета ҳужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш ҳажми, қўшимчалар ёки бошқа

харажатларга коэффициентлар “Буюртмачи” томонидан тақдим қилинган маълумотларга асосан шакллантирилсин

Лойиҳаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати

Шартномада аниқланади.

Қурилишни ресурслар билан таъминлаш

Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади;

Табий аτροφ-мухит муҳофазасига талаблар

Меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида ҳисоблансин.

Капитал қўйилмаларнинг мулкжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари

Молиялаштириш манбаи:
Бюджет маблағлари ҳисобидан.

Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулкжалланаётган муддатлари

Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Қурилишнинг алоҳида шарт-шаронглари

Сейсмиклик даражаси – ҚМҚ га биноан қабул қилинади.

Стандартларга риоя қилиш талаблари

ШНҚ 2.07.01-03 ; ШНҚ 2.05.02-07

Топшириш – қабул қилиш тартиби

Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.
Сметалар амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Учқудук туман ободонлаштириш бошқармаси вакили:

“ 08 ” 07 2022 й.


(ИМЗО)

Келишилган:

Бош лойиҳачи ташкилот

“Navoiy Grand Project” МЧЖ директори

“ 08 ” 07 2022 й.



Ж. Эргашев

(ИМЗО)

ҚИСҚА ТУШУНТИРИШ ХАТИ

**2022 йил "Обод қишлоқ" дастури асосида Учқудуқ туман
Навоий МФЙ да пиёдалар йўлакчасини қуриш**

Ушбу смета ҳужжати Учқудуқ туман ободонлаштириш бошқармаси ва "Navoiy Grand Project" масъулияти чекланган жамияти ўртасидаги шартномага асосан тузилди.

Смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11 июн 2003 йилдаги 261-сонли қарорига ва амалдаги меърий ҳужжатларга асосланган ҳолда, Буюртмачи томонидан тасдиқланган "Нуқсонлар қайдномаси" асосида ишлаб чиқилган.

Тамирлаш ишларининг смета ҳужжатлари электрон ҳисоблаш машинасида ABC4-UZ (2019-2) комплекс дастури асосида ҳисоб-китоб қилинди.

Қурилиш-таъмирлаш ишларининг жорий нархини ҳисоблашда ишчиларнинг 1 соатлик ўртача иш ҳақи, машина ва механизмлардан фойдаланиш нархлари буюртмачи томонидан тасдиқланган келишув баённомасида кўрсатилган нархлари бўйича ҳисобланди.

Бошқа қурилиш маҳсулотлари Ўзбекистон Республикаси Архитектура ва қурилиш қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган 2021 йил IV-чорак "Каталог"ида кўрсатилган нархлар бўйича ва маҳаллий ишлаб чиқариш корхоналари томонидан тағдим этилган маълумотлар бўйича қабул қилинди.

Объектнинг умумий нархини ҳисоблашда пудратчининг бошқа харажатлари 18,0%, қўшилган қиймат солиғи 15% ва буюртмачининг бошқа харажатлари қўшиб ҳисобланди

ТУЗДИ:



Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРА УЛИЦЕ В МАХАЛЛЕ "НАВОИЙ" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	169 959,161
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	20 519,751
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	10 480,131
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	36 172,628
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	237 131,671
10	НДС 15%	35 569,751
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	272 701,421
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 5%	13 635,071
13	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	286 336,492

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРА УЛИЦЕ В МАХАЛЛЕ "НАВОИЙ" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА**

Форма 4А ABC-4

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная смета)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ**

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	ABC 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1011,68936	20282,66	20519751,3
2	ABC 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,18598	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			20519751
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	11,13164	288964	3216643,22
2	404 С	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	7,73568	500,94	3875,11
3	621 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,61128	118335	900680,82
4	623 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	1,0234	133663	136790,71
5	660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	4,29	67599,58	290002,2
6	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1828	136341	24923,13
7	913 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	6,8	18494	125759,2
8	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	26,81256	135063	3621384,79
9	1866 С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,58	862	7395,96
10	2265 С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3	МАШ.-Ч	0,2832	368113	104249,6
11	2348 С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	7,73568	114096	882610,15
12	2499 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,1824	75276	164282,34
13	2843 С	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	8,226	118335	973423,71
14	2848 С	ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ XG 995 3,9 М3	МАШ.-Ч	0,09728	288964	28110,42
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			10480131


1	2	3	4	5	6	7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	6003 М	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2	Т	96,0644	490700	47138801,1
2	7128 М	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В20 /М-250/	М3	110,976	526166	58391798
3	9219 М	ВОДА	М3	207,309	300	62192,7
4	12226 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,225	495083	111393,68
5	12316 М	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 25607-94	М3	79,7568	16323	1301870,25
6	22006 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	18	483509	8703162
7	30135 С	БИТУМ	Т	0,554764	5044071	2798269
8	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00375	16000000	60000
9	30659 С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	6,8544	112894	773820,63
10	31929 С	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	8,24704	7246	59758,05
11	32108 С	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	0,14144	5755077	813998,09
12	34003 С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00043	10371049	4459,55
13	35515 С	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ППА	10М2	239,36	14348	3434337,28
14	36038 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	0,6375	2700000	1721250
15	36053 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,09792	2700000	264384
16	36180 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,26112	2700000	705024
17	45049 М	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	27,97	16323	456554,31
18	117-743	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000Х200Х80ММ/	ШТ	375	20783	7793625
19	С КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	285	1456,37	415065,45
20	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	2929,1	1213,17	3553496,25
21	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1380	989,23	1365137,4
22	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1536	1213,17	1863429,12
23	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	28474	989,23	28167335
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ			169959161
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			200959044

СОСТАВИЛ



ТОШНАЗАРОВ Б

ПРОВЕРИЛ



ЭРГАШЕВ С

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРА УЛИЦЕ В МАХАЛЛЕ "НАВОИЙ" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ТРОТУАР					
1	E68-014-02	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ: (ДОРОЖНЫЙ БОРДЮР)	100М	1,1000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,63	57,893
2	E68-014-02	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ: (ПОРЕБРИК)	100М	0,7200	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,63	37,8936
3	E68-013-01	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ: ВРУЧНУЮ	1000М2	0,1240	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	93,57	11,6027
4	E0101-181-08 ДОП. 4	ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ПОГРУЗЧИКОМ "ХG 955" С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 3,9 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000МЗ	0,0128	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,6	0,09728
4.2	2848	ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ХG 995 3,9 МЗ	МАШ.-Ч	7,6	0,09728
5	E0101-013-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 [1-1,2] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (МЕСТА ТРОТУАР)	1000МЗ	0,0160	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8	0,128
5.2	2265	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч	17,7	0,2832
6	С КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	285,0000	
7	E2702-010-02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ (ПОРЕБРИК) БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	3,7500	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,8	261,75
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,65	2,4375
7.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,15
7.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06	0,225

1	2	3	4	5	6
7.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	4,8	18
7.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00375
7.7	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	0,17	0,6375
8	117-743	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000Х200Х80ММ/	ШТ	375,0000	
9	E2707-002-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГПС	100М2	5,3600	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,3	130,248
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,92	15,6512
9.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,15	6,164
9.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,3	6,968
9.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,47	2,5192
9.6	9219	ВОДА	МЗ	2	10,72
9.7	12316	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 25607-94	МЗ	14,88	79,7568
10	E2703-004-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100Т	0,0860	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,6	4,6956
10.2	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,48	0,64328
10.3	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	1,0234
10.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,03096
10.5	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2	Т	101	8,686
10.6	30135	БИТУМ	Т	0,074	0,006364
10.7	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,005	0,00043
11	E2707-001-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	9,1400	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	131,616
11.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,2742
11.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,1828
11.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,1828
11.5	2843	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,68	6,2152
11.6	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2	Т	7,14	65,2596
11.7	30135	БИТУМ	Т	0,06	0,5484
11.8	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,5	4,57
12	E2707-001-06 ДОП. 4 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5	100М2	9,1400	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,64	42,4096
12.2	2843	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,22	2,0108
12.3	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2	Т	2,42	22,1188

1	2	3	4	5	6
13	E1101-002-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ (ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА)	M3	19,5000	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,3	44,85
13.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	1,56
13.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,22	4,29
13.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44	8,58
13.5	9219	ВОДА	M3	0,15	2,925
13.6	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	1,2	23,4
14	E3101-088-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА В ОДИН СЛОЙ	1000M2	1,0880	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,13	8,8454
14.2	35515	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ППА	10M2	110	119,68
15	E2706-002-17 ДОП. 8	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 10СМ)	1000M2	1,0880	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	302	328,576
15.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,88	3,1334
15.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,71	20,3565
15.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	6,25	6,8
15.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,3	24,2624
15.6	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	18,71	20,3565
15.7	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,2	3,4816
15.8	7128	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В20 /М-250/	M3	204	221,952
15.9	9219	ВОДА	M3	178	193,664
15.10	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	12,2	13,2736
15.11	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	7,58	8,247
15.12	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	T	0,13	0,14144
15.13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,19	0,20672
15.14	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	M3	0,24	0,26112
16	E2706-002-18 ДОП. 8 К=10	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	-1,0880	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53	-57,664
16.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	11,6	-12,6208
16.3	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	11,6	-12,6208
16.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5	-1,632
16.5	7128	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В20 /М-250/	M3	102	-110,976

1	2	3	4	5	6
16.6	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	5,9	-6,4192
16.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,1	-0,1088
17	Е3101-088-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА В ОДИН СЛОЙ	1000М2	1,0880	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,13	8,8454
17.2	35515	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ППА	10М2	110	119,68
РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ					
18	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1536,0000	
19	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	28474,0000	
20	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	2929,1000	
21	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИЙ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1380,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1011,6894
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		18,186
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		11,1316
4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		7,7357
5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		7,6113
6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		1,0234
7	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		4,29
8	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,1828
9	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		6,8
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		26,8126
11	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		8,58
12	2265	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3	МАШ.-Ч		0,2832
13	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч		7,7357
14	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		2,1824
15	2843	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч		8,226
16	2848	ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ XG 995 3,9 М3	МАШ.-Ч		0,09728
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
17	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2	Т		96,0644
18	7128	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В20 /М-250/	М3		110,976
19	9219	ВОДА	М3		207,309

1	2	3	4	5	6
20	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3		0,225
21	12316	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 25607-94	М3		79,7568
22	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3		18
23	30135	БИТУМ	Т		0,554764
24	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,00375
25	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2		6,8544
26	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2		8,247
27	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т		0,14144
28	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т		0,00043
29	35515	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ППА	10М2		239,36
30	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3		0,6375
31	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,09792
32	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3		0,26112
33	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3		27,97
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
34	КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		285
35	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		1380
36	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		2929,1
37	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		28474
38	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		1536
39	117-743	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000Х200Х80ММ/	ШТ		375

СОСТАВИЛ

ТОШНАЗАРОВ Б

ПРОВЕРИЛ

ЭРГАШЕВ С

"КЕЛИШИЛДИ"

Учкудук туман ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

Ф.Хасанов

07 2022 й



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Учкудук тумани хокими
ўринбосари.

О.Рамазонов

"06" 07 2022 й



2022 йил "Обод қишлоқ" дастури асосида Учкудук туман Навоий МФЙ да пиёдалар йўлакчасини қуриш (0,865км)
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Боз кучида имзо қуювчилар, комиссия аъзолари: Учкудук туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили Хамроев А, "Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси Тошпазаров Б, "Navoiy Grand Project" МЧЖ муҳандиси Эргашев С.лар мазкур қайдиномани туздик шу тўғридаки, визуал ўлчашлар натижасида қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили				Узунлиги (метр)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва талбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажми)
	км		пикетаж							
	дан	гача	боши ПК+	охир ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПИЁДАЛАР ЙУЛАГИ.										
1	0+000	0+865	0+00	8+65	865	Пиёдалар йўлакчаси қуриш талаб этилади.	Йўлакча четдаги т/бетон йўл бордюрларини қўл кучида кучириб олиш	Жадвал асосида	пм	110
							Йўлакча четдаги т/бетон поребрикларни қўл кучида кучириб олиш	Жадвал асосида	пм	72
							Пиёдалар йўлакчаси ўрнидаги асфальтбетон қопламани қўл кучида бузиб олиш	Жадвал асосида	м2	124
							Юкловчи машина ёрдамида яроксиз темирбетон йўл бордюрларини, поребрикларини ва йўлакча ўридан бузиб олинган асфальтбетон қопламани автосамосвалларга юклаш.		м3	12,8
							Чумичининг ҳажми 1,0м3 бўлган эксковатор ёрдамида пиёдалар йўлакчаси ўрнидаги II- гуруҳ грунтни қиркиб олиб автосамосвалларга юклаш	Жадвал асосида	м3	16,0
							Юкланган яроксиз йўл бордюрлари ва поребрикларини 5км. масофага ташиб чиқариш		тн	57
							Пиёдалар йўлакчаси четига 1000x200x80мм ўлчамли йўлакча бордюрларини (поребрикларни) бетон асосда ўрнатиш.	Жадвал асосида	пм	375
							Пиёдалар йўлакчаси ўрнига табиий ҚША дан 12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 25607-94	Жадвал асосида	м2	536
							Иссик майда донали зич асфальтбетондан текисловчи катлам қуриш. Тип-Б Марка-1	Жадвал асосида	тн	8,6

						Исик майда донали зич асфалтбетондан 4см қалинликда юқори қатлам қоплама қуриш. Тип-Б Марка-1	Жадвал асосида	м2	914
						Асос устидан 3см қалинликда қум ёстик қуриш. (песчанная подушка)	Жадвал асосида	м3	19,5
						Полиэтилен пленка ППА дан нам ўтказмайдиган қатлам ётқизиш	Жадвал асосида	м2	1088
						В20 (М-250) цементбетон қоришмасидан 10см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 26633-91)	Жадвал асосида	м2	1088
						Полиэтилен пленка ППА дан нам сакловчи қатлам ётқизиш	Жадвал асосида	м2	1088

Учқудук туман Ободонлаштириш бошқармаси вақили:-

"Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси:-

"Navoiy Grand Project" МЧЖ муҳандиси:-

Ҳамроев А

Ташназаров Б

Эргашев С

ДАЛОЛАТНОМА

Учкудук тумани

" 06 " 07 2022 й.

Бизлар, қуйида имзо қўювчилар, "Учкудук туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили Ҳамроев А, "Navoiy Grand Project" МЧЖ муҳандиси Эргашев С, "Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси Тошназаров Б. лар 2022 йил "Обод қишлоқ" дастури асосида Учкудук туман Навоий МФЙ да пиёдалар йўлакчасини қуриш бўйича ишлатиладиган қурлиш маҳсулотларини ташиб келтириш масофасини ўлчаб қуйидаги натижаларни аниқладик.

№	Маҳсулотлар номи	Юклаш жойи	Ўртача ташиш масофаси, км.	Илова
Навоий МФЙ				
1	ҚША	Шалхар каръери	17	
2	Қум	Шалхар каръери	17	
3	Асфалтбетон қоришмаси	Учкудук АБЦ	16	
4	II-гурӯх тупрок	Объект	5	
5	Т/бетон маҳсулотлари	Зарафшон ЗУС ЖБИ	92	
6	Бетон қоришмаси	Зарафшон	92	

"Учкудук туман Ободонлаштириш

Ҳамроев А

"Navoiy Grand Project" МЧЖ

Эргашев С.

"Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа
бош муҳандиси:-

Тошназаров Б.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Учкудук тумани ободонлаштириш
бошкармаси бошлиғи

Ф.Хасанов

2022 й

2022 йил "Обод қишлоқ" дастури асосида Учкудук туманида туғи ёритиш чироқларини ўрнатиш ва пиддалар йўлакчасини қуришда смета ҳужжатларида қўлланиладиган ишчиларнинг иш ҳаққи, машина ва механизмлар, қурилиш маҳсулотлари, транспорт ва бошқа харажатлар қийматлари бўйича таклиф этиладиган нархлар
КЕЛИШУВ БАЁНИМОАСИ

№ п/п	Навиёнавање ресурсов, оборудованиа, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Рекомендуем ая стоимость СУМ	ОБОСНОВАНИЕ
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20282,66	Туман ЙФУК.ларнинг 1-Т хисоботи ўртачаси
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	288964	Туман ЙФУК.ларнинг экспертиза ҳулосаларининг ўртачаси нархлари
2	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	827,55	Каталог IV-қв. 2019г
3	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	500,94	Каталог IV-қв. 2019г
4	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	727,36	Каталог IV-қв. 2019г
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	118335	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиғи ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	133663	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиғи ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК таклиф нархлари
7	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	67599,58	Каталог IV-қв. 2019г
8	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	136341	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиғи ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
9	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	195181	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиғи ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
10	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	18494	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиғи ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
11	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	100186	Каталог IV-қв. 2019г
12	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	135063	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартириш вазирлиғи ҳузуридаги
13	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1016	Каталог IV-қв. 2019г
14	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	862	Каталог IV-қв. 2019г
15	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	169385	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиғи ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
16	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	65661	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиғи ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари

1	2	3	4	5
17	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОЛОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3	МАШ.-Ч	368113	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
18	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	114096	Каталог IV-қв. 2019г
19	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	75276	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартирish вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК тақлиф нархлари
20	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	98075	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартирish вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК тақлиф нархлари
21	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	12693	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
22	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	118335	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалчиликни қисқартирish вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК тақлиф нархлари
23	ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ХГ 995 3,9 М3	МАШ.-Ч	288964	Туман ЙФУКларининг экспертиза ҳулосаларининг ўртачаси нархлари


СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 2	Т	490700	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза ҳулосаси Эке.зак.№68/22 10.02.2022 й. Учқудук ТЙФУК
2	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В20 /М-250/	М3	526166	Каталог IV-қв. 2021г
3	ВОДА	М3	300	По согласованию
4	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	495083	Каталог IV-қв. 2021г
5	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 25607-94	М3	16323	Туман ЙФУКларининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
6	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	514623	Каталог IV-қв. 2021г
7	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК, МАРКИ БНМ-75/35	Т	5755077	Каталог IV-қв. 2021г
8	БИТУМ	Т	5044071	Каталог IV-қв. 2021г
9	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	16000000	Каталог IV-қв. 2021г
10	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	112894	Каталог IV-қв. 2021г
11	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	12000	Каталог IV-қв. 2021г
12	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	7246	Каталог IV-қв. 2021г
13	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББ-65 "ЛИЛО-1"	Т	5755077	Каталог IV-қв. 2021г
14	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	10371049	Каталог IV-қв. 2021г
15	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	11740	Каталог IV-қв. 2021г
16	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	14900000	Каталог IV-қв. 2021г
17	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ППА	10М2	14348	Каталог IV-қв. 2021г
18	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	2700000	Каталог IV-қв. 2021г
19	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. III СОРТА	М3	2700000	Каталог IV-қв. 2021г
20	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М. ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	2700000	Каталог IV-қв. 2021г
21	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	21000000	Каталог IV-қв. 2021г
22	ВЕТОШЬ	КГ	1000	
23	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	16323	Туман ЙФУКларининг экспертиза ҳулосаларининг ўртача нархлари
24	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	6006	Каталог IV-қв. 2021г

1	2	3	4	5
25	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000X200X80ММ/	ШТ	20783	Каталог IV-кв. 2021г
26	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ МОДЕЛ TDP-150W6	ШТ	443478	Прайс лист
27	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ МОДЕЛ TDP-120W6	ШТ	383478	Прайс лист
28	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1456,37	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
29	МЕТАЛЛ ЛИСТ ТОЛЩ. 4ММ	ТН	13391304	Каталог IV-кв. 2021г
30	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-114X4,0 ММ	ПМ	120289	Каталог IV-кв. 2021г
31	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-57X2,1 ММ	ПМ	33464	Каталог IV-кв. 2021г
32	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-89X3,0 ММ	ПМ	70528	Каталог IV-кв. 2021г
33	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
34	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	989,23	
35	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1213,17	
36	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	989,23	
37	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	%	18,000	
38	НДС	%	15,0	
39	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ОСВЕЩЕНИЯ)	%	5,0	

Учкудук туман

ободон штириш бошқармаси вакили:


"08" 07 2022 йил