

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 10

Кургонтепа туман

« 14 » Октябрь 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Кургонтепа тумани Халк таълими бўлими номидан Низом асосида иш олиб боровчи ХТБ мудир Т.Умаров бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи «MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN» MChJ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи рахбари С.Джусрабоев иккинчи томондан келишув асосида амалдаги кунларга мувофик тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофик «Буюртмачи»нинг яъни Кургонтепа туман 21-мактабини қўғон девор билан ўраш ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда шартноманинг умумий суммаси **268 074 399 (Икки юз олтинчи саккиз миллион етмиш тўрт минг уч юз тўқсон тўққиз)** сўми ташкил этади

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс-мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта қўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик тизимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 3 банк иш кунида «Буюртмачи» томонидан бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30% ини, яъни **80 422 319.70 (Саксон миллион тўрт юз йигирма икки минг уч юз ўн тўққиз)**сўм 70 тийин олдиндан аванс тариқасида «Пудратчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Қолган 70 % и, яъни **187 652 079.30 (Бир юз саксон етти миллион олти юз эллик икки минг етмиш тўққиз)** сўм 30 тийин «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан бажарилган ишлар далолатномасига асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 30-кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофик, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи» га мазкур шартнома шартларига мувофик топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши ҳаражатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб усқуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

IV. КАФОЛАТЛАР

4.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш хом ашёлари, асбоб-усқуналар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва иншоотдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

4.2. Иншоот ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-усқуналар, хом ашёлардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар далолатномани имзолаган кундан бошлаб бир ой этиб белгиланади.

4.3. Агар иншоотдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

4.4. Аниқланган нуксон ва камчиликлар Пудратчи ва Буюртмачи ўртасида далолатнома тузилиб, расмийлаштирилади. Пудратчи нуксон ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, Буюртмачи бу ҳақда ёзувларни киритади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1 «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ўртасида узаро шартнома имзолангандан сунг капитал таъмирлаш ишларини бажарадиган бино ёки иншоот қурилиш участкасини буюртмачидан далолатномага асосан қабул қилиб олади. Қурилиш майдони ёки участкаларда техник ҳавфсизлик қоидаларига қелишилган ишларни бажариш вақтида атроф муҳитнинг тозалиги меҳнат муҳофазаси ёнгини олдини олиш зарурий тадбирларни ишлаб чиқади ва бунга амал қилади. «Пудратчи» мазкур шартномадаги барча ишларни ўз қучлари билан бажарилиши ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тулик жавобгар. «Пудратчи» мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тулови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади. «Пудратчи» объектни фойдаланишга топширгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектни тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади. «Пудратчи» узининг томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари асбоб усқуналар ва бутловчи буюмлар конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга Давлат стандартларига, техник стандартларига техник шартларга мувофиқ бўлиши ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди. Агар «Пудратчи» қелишилган ишларни белгиланган муддатларда тугата олмаса ишлар сифатсиз ҳолда бўлган деб топилса «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарни «Буюртмачи»га тулайди. «Пудратчи» бу шартномада курсатилган қурилиш таъмирлаш ишларини қабул қилиш комиссиясига лойиха ҳужжатлари асосида ишини сифатли бажарган ҳолда топширади.

5.2 капитал таъмирлаш ишларини бажариш учун ажратилган бино, иншоат, қурилиш участкасини далолатномаси билан «Пудратчи»га топширади.

Қурилиш ишларини бажариллиши устидан «Буюртмачи» вакиллари қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган. «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиб боради. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлайди. Молиялаштириш жадвалига биноан аванс маблағи беради. Белгиланган ишларни яқунланган деб топилиб комиссия орқали қабул қилинганда молиялаштиришни амалга оширади. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вақилини техник аудиторини тайинлайди у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган сифати устидан техник назоратни амалга оширади. Шунингдек «Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқ текширади.

5.3 Агар бажарилган ишлар ёки қўрсатилган хизматлар сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) қонун ҳужжатларида ёки ҳужалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи ишларни қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, етказиб пудратчидан сифати, ассортимент ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдоридан жарима ундириб олишга, ишлар ва хизматлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати, ассортимент ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар етказиб берганлик учун жарима пудратчидан ақцептсиз тартибда ундириб олинади.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг сифати, ассортимент ва нави лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4 «Пудратчи» ишларни бажариш графигида қўрсатилган муддатларда қурилиш ишларини тугатмаган тақдирда «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди. бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажармаслик ёки хизматларни қўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.5 «Буюртмачи» шартноманинг 2-қисмида қўрсатилган муддатларда бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаган тақдирда «Пудратчи»га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдоридан, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдоридан пеня тўлайди.

5.6 Шартномада бошқа тартиб назарда тутилмаган бўлса, ҳужалик шартномаларни бажармаганлик ва лозим даражада бажармаганлик учун «Ҳужалик юртурувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунинг 25-321 моддаларида назарда тутилган жавобгарлик қоралари қўлланилади.

VI. Низоларни ҳал қилиш тартиби

6.1 Ушбу шартнома ёки унга боғлиқ масалалар юзасидан келиб чиқадиган барча низолар тарафларнинг ўзаро келишуви билан ҳал қилинади.

6.2 Низоларни тарафларнинг келишуви билан ҳал қилиб бўлмаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун қондасига асосан иқтисодий судида ҳал қилинади.

VII. Бошқа шартлар

7.1 Ушбу шартномага киритиладиган барча ўзгаришлар ва қўшимчалар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафлар томонидан имзолангандан кейин ҳақиқий ҳисобланади.

7.2 Ушбу шартнома бир ҳил юридик қучга эга бўлган икки нусхада тузилган бўлиб тарафлар имзоларидан сўнг ҳақиқий деб ҳисобланади.

VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН ҚУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

8.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлик ёки қисман бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини

бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

IX. ШАРТНОМАНИ ҲАМ ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

9.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

9.2. Мазкур шартнома буйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йуллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йули билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иктисодий суди орқали хал этилади.

X. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

10.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик тизимидан рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, “31” декабрь 2022 йилгача амал қилади.

10.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади.

XI. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

“MUMHAMMADQODIR-VASLIDDIN” MChJ

Манзил: Қўрғонтепа тумани Ғайрат МФЙ ифтихор кўчаси

Тел./факс: 998973243377

х/в: 20208000405076855001

Банк номи: Андижон шаҳар ЧЭКИ Хамкор банк АБ бош офиси

МФО: 00083 СТИР: 306415388

ОКОНХ: _____

«БУЮРТМАЧИ»

Қўрғонтепа туман Халқ таълим бўлими

Манзил: Қўрғонтепа ш Шифокор кўча № 5 ўй

Тел./факс 723 13 92

ш/х 100022860032207092100075081

бюджетдан маблағ олувчи

СТИР 200279114 ОКОНХ 92310

Ғазначилик бўлинмаси номи: Қўрғонтепа тумани Ғазначилик бўлинмаси

Ғазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси ХККМ

МФО: 00014

Ғазначилик бўлинмаси СТИР: 201122919

Рахбар



Т.Умиров

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

ZE3133072337

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **21-maktabini kurgon devor bilan o‘rash uchun**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Kurgontepa tumani xalq ta'limi tomonidan 14.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Qo‘rg‘ontepa tuman
yuridik markazi
markaz rahbari:**



N.C.SADIKOV

14.10.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 158992 на приобретение Кургонтёпа тумани 21-мактабини кургон девор билан ураш учун

Способ проведения электронный

Дата 11.10.2022

Время рассмотрения 11.10.2022 15:06

Закупочная комиссия Кургонтёпа тумани ХТБ марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	UMAROV TO‘LQIN TURGUNBAYEVICH	Мудир	Кургонтёпа тумани ХТБ
Секретарь комиссии	QUVATOV DAMIR ASQAROVICH	Хисобчи	Кургонтёпа тумани ХТБ
Член комиссии	USANOVA SHOXIDAXON KOBULJONOVNA	Диретор	Кургонтёпа тумани 21-мактаб
Член комиссии	TESHABOYEV GAFURJON TURSUNOVICH	хужалик мулдир	Кургонтёпа тумани 21-мактаб
Член комиссии	MAXMUDOV SHUXRAT NUMANOVICH	ХТБ бош мухандиси	Кургонтёпа тумани ХТБ
Член комиссии	TILLABAYEV UMIDJON RO‘ZIVAYEVICH	бош хисобчи	Кургонтёпа тумани ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.10.2022 года № лота 158992.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по капитальному ремонту ограждения
Подробное описание	Кургонтёпа тумани 21-мактабини кургон девор билан ураш учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	297 860 443.00
Стартовая сумма	297 860 443.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининт мавжуд эмаслиги, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: мухим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	15	PDF ko'rinishida joylandi. Bor	5	Экспертная		
MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ	15	268074399	15	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиларига шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ҳамда бошка ресурсларнинг мавжудлиги, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: мухим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	15	PDF Shaklida joylandi Bor	15	Экспертная		
MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ	15	268074399	15	Экспертная		

Критерий №3 Шартнома тузиш учун конуний хукукка эгалик, соликлар ва бошка мажбурий туловларни тулаш буйича карздорликнинг мавжуд эмаслиги, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: мухим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	15	PDF shaklida joylandi bor	15	Экспертная		
MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ	15	268074399	15	Экспертная		

Критерий №4 Коррупция кўринишларига йўл қўймастик буйича ариза, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: мухим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	15	PDF ko'rinishida joylandi, Bor	15	Экспертная		
MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ	15	268074399	15	Экспертная		

Критерий №5 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида кайд этилмаганлиги, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: мухим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	15	PDF shklida joylandi Bor	5	Экспертная		
MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ	15	268074399	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	297 860 443.00	269 777 777.00 UZS	269 777 777.00	00.00	269 777 777.00	10.10.2022 10:21:35	29.81058
MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ	297 860 443.00	268 074 399.00 UZS	268 074 399.00	00.00	268 074 399.00	10.10.2022 19:29:42	30

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	51.3331	29.81058	81.14368
MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ	70	30	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 158992 от 11.10.2022 года на приобретение Кургонтепа тумани 21-мактабини кургон девор билан ураш учун определила победителем:

MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ
306415388

и резервный исполнитель: DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ (302909542)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	UMAROV TO'LOQIN TURGUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	USANOVA SHOXIDAXON KOBULJONOVNA	Согласен	
Член комиссии	TESHABOYEV GAFURJON TURSUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV SHUXRAT NUMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	TILLABAYEV UMIDJON RO'ZIVAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**158992 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

13.10.2022 15:41

Комиссия раиси:

UMAROV TO'LOIN TURGUNBAYEVICH



Кўргонтепа тумани Халқ таълими бўлими раёси

13.09.2022 йил

2022 йил

Кўргонтепа тумани буйича маҳаллий бюджет дан маблаг олувчи бюджет ташкилотларида олиб борилаётган маҳаллий
таъмирлаш ишлари буйича яқуний
МАНЗИЛЛИЙ РЎЙХАТИ

№	Объектнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиш ва тугалланиш йили	Лойихавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида	Пудрат шарномаси тузилиши вақтига қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	Шу жумладан муқаммал таъмирлаш		2022 йил жами қуйилмалар (минг сум)	Шу жумладан			2022 йил 1 январь ҳолатига утувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати	Экспертиза санаси ва номери	Баёни санаси ва номери	Пудратчи номи
						п/м	(минг сум)		Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (минг сум)	Бошқа харажатлар (минг сум)	2022 йил 1 январь ҳолатига утувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Кўргонтепа тумани 21-мактаб	2022 йил	462 п метр	268074399	0	462	268074399	300000000	268074399	0	0	№ 62449 23,09,2022 й	№ 158992 11,10,2022 й	Мухаммадқодир-Васлиддин МЧЖ	



Кўргонтепа тумани молия

бўлими бошлиғи

Вусмонов

2022 йил



Кўргонтепа тумани

Халқ таълими бўлими мудири

Т.Маров

2022 йил

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Андижанская область
город Андижан
ООО "DIZAYN SERVIS PROEKT"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Андижон вилояти Қўрғонтепа тумани Дардоктепа МФЙ худудида “21-мактаб қўрғон деворини” қурилиши.

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

КНИГА 1
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Андижан 2022 год.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Андижанская область
город Андижан
ООО "DIZAYN SERVIS PROEKT"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Андижон вилояти Қўрғонтепа тумани Дардоқтепа МФЙ ҳудудида “21-мактаб қўрғон деворини” қурилиши.

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

КНИГА 1
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор:

ГИП:



Б. Мелибоев

С. Тухтасинов

Андижан 2022 год.

Наименование: Не найдено

Адрес: Не найдено

Аудитион вилояти Қурғонтепа тумани Дардоқтепа МФЙ ҳудудида “21-мактаб қурғон деворини” қурилиши.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на КУРГОНТЕПА 21 МАКТАБ ОГРАЖДЕНИЯ

(наименование работ)

	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	153605382,57
2.1	Транспортные расходы на материалы	4388725,22
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	2925816,81
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	63069701,13
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-	4255,53
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1511320,85
5	Итого прямые затраты	218186404,55
7	Прочие затраты подрядчика	40822676,29
10	Итого с прочими затратами	259009080,84
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	259009080,84
13	НДС	38851362,13
4	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	297860442,97

От заказчика

М. П.



Заказчик: Не найдено

Проектировщик: Не найдено

Андижон вилояти Қўрғонтепа тумани Дардоктепа МФЙ худудиди “21-мактаб қўрғон деворини” қурилиши.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на КУРГОНТЕПА 21 МАКТАБ ОГРАЖДЕНИЯ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ БЕТОННО-КАСЕТНЫЙ h=2М (ОДИН КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛИНОЙ 2М)							
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ГРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		2,2176	2282380,10	5061406,11
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	341,5104	14820,65	5061406,11
2	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3		27,72	65684,50	1820774,34
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	66,528	14820,65	985988,20
2.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ	МАШ-ЧАС	0,93	25,7796	862,00	22222,02
2.3	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	35,4816	22901,00	812564,12
3	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 2	100 М3		2,772	185702,74	514768,01
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	34,73316	14820,65	514768,01
4	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		1,386	1440567,18	1996626,11
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	134,7192	14820,65	1996626,11
5	E01-02-055-12	ПОДСЫПКА ГРУНТА В	100 М3		0,8316	13012530,70	10821220,53
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	878	730,1448	14820,65	10821220,53
6	E06-01-001-2	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД СТОЙКИ ОБЪЕМОМ: ПО 3М3	100 М3		1,6632	44523791,26	74051969,62
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	535,5	890,6436	14820,65	13199917,07
6.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	26,3	43,74216	1081,00	47285,27
6.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,93139	54548,00	50805,57
6.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0238	0,03958	15400000,00	609596,06
6.5	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	102	169,6464	334418,00	56732809,80
6.6	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	64,1	106,61112	32000,00	3411555,84

	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,82	8173915,00	6702610,30
	E07-01-011-1	УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/Б СТОЕК МАССОЙ ДО 1ТН	100 ШТ		2,32	8697469,90	20178130,17
0.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	414	960,48	14820,65	14234937,91
0.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	6,5	15,08	54548,00	822583,84
0.3	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	6.6	15,312	334418,00	5120608,42
9	E07-05-030-8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ СБОРНЫХ Ж/Б МАССОЙ ДО 1 КОМПЛАКТ	100 ШТ		2,31	2282881,61	5273456,52
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	101	233,31	14820,65	3457805,85
9.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	11,9	27,489	4656,00	127988,78
9.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,5082	54548,00	27721,29
9.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	1,5	3,465	337726,00	1170220,59
9.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,01	0,0231	21200000,00	489720,00
10	59997	СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПАНЕЛИ(РАЗМЕР 2000Х500Х4 И 1 СТОЙКА)	КОМПЛЕКТ		231	237000,00	54747000,00
11	E15-02-001-1	ЗАДЕЛКА ШВОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 М2		0,924	1782807,56	1647314,19
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	65,49312	14820,65	970650,61
11.2	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	2,56872	21603,00	55492,06
11.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	1,74636	355695,00	621171,52
12	E15-04-012-3	ОКРАСКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2		18,48	410857,43	7592645,37
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,59	177,2232	14820,65	2626563,02
12.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,924	54548,00	50402,35
12.3	31054	КРАСКИ	ТН	0,038	0,70224	7000000,00	4915680,00
13	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 М2		4,62	1110544,01	5130713,34
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	327,4656	14820,65	4853253,04
13.2	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	12,8436	21603,00	277460,29
14	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ	100 М2		4,62	1520105,64	7022888,04
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	235,6662	14820,65	3492726,27
14.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,5082	54548,00	27721,29
14.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 011	ТН	0,01837	0,08487	26200000,00	2223578,28
14.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,03465	14000000,00	485100,00

14.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,05221	12000000,00	626472,00
14.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,23562	710000,00	167290,20
Итого по разделу "ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ БЕТОННО-КАСЕТНЫЙ h=2М (ОДИН КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛИНОЙ 2М)"							202561522,64
ОТМОСТКА							
15	E27-01-005-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ: 10 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ		0,462	514276,55	237595,77
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,7	16,0314	14820,65	237595,77
16	12304	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА/	М3		23,1	22970,90	530627,79
17	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	100 М3		0,231	32649854,24	7542116,33
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	41,58	14820,65	616242,63
17.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,03003	54548,00	1638,08
17.3	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	23,562	293873,00	6924235,63
Итого по разделу " ОТМОСТКА "							8310339,89
ИТОГО:							210871862,52
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							153605382,57
Транспортные расходы на материалы							4388725,22
Заготовительно-складские расходы на материалы							2925816,81
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							63069701,13
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							4255,53
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							1511320,85
Итого прямые затраты							218186404,55
Прочие затраты подрядчика							40822676,29
Итого с прочими затратами							259009080,84
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							259009080,84
НДС							38851362,13
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							297860442,97

Составил: _____ 1

Проверил: _____ 1

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

Андижон вилояти Қўрғонтепа тумани Дардоктепа МФЙ қудумли "21-мактаб
қўрғон деворини" қурилиши.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на КУРГОНТЕПА 21 МАКТАБ ОГРАЖДЕНИЯ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	4255.52868	14820.65	63069701.13
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						63069701.13
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	43,74216	1081.00	47285.27
2	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	15,41232	21603.00	332952.36
3	01866	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	25,7796	862.00	22232.62
4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	27,489	4656.00	127988.76
5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	17,0204	54548.00	928428.76
6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,96142	54548.00	52443.65
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1511320.85
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,82	8173915,00	6702610.39
2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,74636	355695,00	621171.52
3	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ. МАРКА 100	МЗ	3,465	337726,00	1170220.59
4	12304	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ШЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО	МЗ	23,1	22970,90	530627.79
5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,03958	15400000,00	609596.06
6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,70224	7000000,00	4915680.00
7	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,08487	26200000,00	2223578.28
8	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,03465	14000000,00	485100.00
9	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,05221	12000000,00	626472.00
10	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,23562	710000,00	167290.20
11	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,0231	21200000,00	489720.00
12	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	184,9584	334418,00	61853418.21
13	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	23,562	293873,00	6924235.63
14	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	35,4816	22901,00	812564.12

15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	106,61112	32000,00	3411555,84
16	59997	СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛИ(РАЗМЕР 2000X500X4 И 1 СТОЙКА)	КОМПЛЕКТ	231	237000,00	54747000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						146290840,54
Итого:						210871862,52
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						153605382,57
Транспортные расходы на материалы						4388725,22
Заготовительно-складские расходы на материалы						2925816,81
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						63069701,13
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						4255,53
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						1511320,85
Итого прямые затраты						218186404,55
Прочие затраты подрядчика						40822676,29
Итого с прочими затратами						259009080,84
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						259009080,84
НДС						38851362,13
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						297860442,97

Составил: _____ 1

Проверил: _____ 1



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 23-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62449

Obyekt nomi «Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tumani tardaqtapa mfy xududida joylashgan 21-maktab qo'rg'on devori qurilishi»

Buyurtmachi - "DIZAYN SERVIS PROEKT" MCHJ

Bosh loyihachi - "DIZAYN SERVIS PROEKT" MCHJ

Litsenziya AL-000007 berilgan sana: 19-06-2019 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 59867

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Andijon viloyati kengashining 05.09.2022 yil VI-41-121-1-0-K/22 son qarori.

Buyurtmachi va ijrochi o'rtasidagi tuzilgan 15.09.2022 dagi №31-22 sonli shartnomasi.

Buyurtmachi tomondan 17.08.2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tumani tardaqtapa mfy xududida joylashgan 21-maktab qo'rg'on devori qurilishi" tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Ish turlari nomi: *Tashqi pardozlash:* Beton kassetalı to'siq h= 2m (2M uzunlikdagi dekorativ to'siqning bitta to'plami), Nishabli mahkamlagichlarsiz 2 m chuqurlikdagi chuqurlarni 2 guruh qo'l mexnatichilar yordamida tuproqni yaxshilash. pastki qatlamlarni shag'al bilan to'ldish. Binoning poydevori ostidagi tuproqni pastki maydoni 100m² dan ortiq bo'lgan chuqurlarda ramming plitalari bilan bir xil tarzda 6-9 zarba bilan zichlash, chuqurlarni ramming diametri 1,5m. chuqur va chuqurlarning sinuslarini qo'l mehnat

yordamida tuproq bilan to'ldirish. Tuproqni to'ldirish. hajmi 3m³ gacha temir-beton poydevorlarni o'rnatish. Diametri 12mm bo'lgan A-III sinf davriy profilli issiq mustahkamlovchi po'lat armaturalardan foydalanish. Og'irligi 1 tonnagacha bo'lgan prefabrik temir-beton tokchalarni o'rnatish. Og'irligi 1 to'plamgacha bo'lgan prefabrik temir-beton panjara panellarini o'rnatish. Dekorativ panellar O'rnatish. tsement-ohak ohak bilan bo'shliqlarni yopish. devor devorlarini fasad bo'yoqlari bilan 2 marta bo'yash. Tsementli ohak ohak bilan yaxshilangan taglik gipslari. gips uchun yog ' aralashmalari bilan poydevorning ranglar bilan yaxshilangan.

Otmoska shag'allik asos tayoplash: 10sm bo'lgan qum va shag'al aralashmalaridan tayyorlangan poydevorlarni o'rnatish. qum-shag'al /shag'al-qum aralashmasi yoki maqbul granulometrik kompozitsiyaning qo'lash . Bino atrofiga beton quyish bundan tashqari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan ishlarini bajarish ko'zda tutilgan. Xisob kitob uchun "Resurslar metodidan foydalanildi

4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik kooeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 318 533.731 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 20 673.288 qurilish materiallari, mexanizm mashinalari, ishchilarning ish haqi xarajatlari pasayish hisobiga tavsiya etilgan miqdor.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyat Qo'rg'on tepa tumanl tardaqtapa mfy xududida joylashgan 21-maktab qo'rg'on devori qurilishi", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 531.941 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 297 860.443 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09

me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

"TASDIQLAYMAN"

Qo'ngontepa tumani
21-maktab direktori
"17" sentabr 2022 y.
Qo'ngontepa

NUQSON ANIQLASH DALOLATNOMASI

"17" sentabr 2022 y.

Qo'ngontepa t

"Biz quyida imzo chekib dalolatnoma tuzuvchilar Buyurtmachi tomonidan pudratchi tomonidan ular ish hajmini aniqlash uchun tekshirdilar va o'ramdilar, quyidagi ishlarni bajarish kerak:"

№	Ishlar turi	O'lchov birligi	Miqdori
1	2	3	4
1	BETON-KASETTADAN TO'SIQ h=2M (UZUNLIGI 2M DEKORATIV DORZLARING BIR TO'PLAMI)		0
2	2 M Chuqurlikdagi xandaklarda QAYTALAR BILAN BAXIMSIZ QO'L YO'LDA QO'LLANISH TUVROQ GURUHI: 2	100 M3	2,2176
3	ASGI QATLARNING QURILMASI: GRAVEL	1 M3	27,72
4	BIR IZDA 6-9 TA'SIR BO'LGAN PASTI MAYDASI 100 M2 dan ORQAGI QATLARDA TAMMER Plitalar BILAN QURILISH POYLARI OSTIDAGI TURUQNI BIR IZDA 6-9 TA'MIRDA SIQLASH, TAMMER DIAMETRI: 1,5 M	1000 M2	0,2772
5	BIR IZDA 6-9 TA'SIR BO'LGAN PASTI MAYDASI 100 M2 dan ORQAGI QATLARDA TAMMER Plitalar BILAN QURILISH POYLARI OSTIDAGI TURUQNI BIR IZDA 6-9 TA'MIRDA SIQLASH, TAMMER DIAMETRI: 1,5 M	100 M3	1,386
6	ZERGA TO'LMA	100 M3	0,8316
7	UMUMIY MAQSADDAGI F/BETON POYLAR QURILMALARI HACIMI: 3M3 GACHA	100 M3	1,6632
8	DAVRIYLIK PROFIL A-III SINFDAGI DIAMETRI 12 MM BO'LGAN ARMA-ROYATLI PO'lat	TH	0,82
9	OG'RINCHI 1 TN BO'LGAN YIG'MA TEMIR-BETON REKKLARNI O'RNATISH	100 SHIT	2,32
10	OG'IRLIGI 1 TO'PLAMA BO'LGAN YIG'LAMA TO'SIQ PANELLARNI O'RNATISH	100 SHIT	2,31
11	DEKORATIV PANEL NARXI (O'lchami 2000X500X4 VA 1 REKLAK)	КОМПЛЕКТ	231
12	Tsement va ohak ohaklari bilan bo'g'inlarni muhrlash	100 M2	0,924
13	FASAD DEVORLARINI 2 MARTA FASAD BO'YASI BILAN BO'YISH	100 M2	18,48
14	SEMENT VA ohak ohaklari bilan takomillashtirilgan suvoq	100 M2	4,62
15	PLINTHNI GIPSGA MOG TARKIBLARI BILAN BO'YISHI YAKALANIB OLGAN.	100 M2	4,62
16	Ko'r hudud		0
17	QUM VA SHAGAL ASOSLARI, QALINLIGI: 10 CM	1000 M2 ОСНОВАНИЯ	0,462
18	Qum-shag'al aralashmasi / shag'al-qum aralashmasi yoki eng yaxshi shag'al-metrik tarkibidagi maydalangan tosh-qum aralashmasi/	M3	23,1
19	BETON PLAKA QURILMA	100 M3	0,231

[Handwritten signature]

21-mak. KUK raisi: Ergashera Ra'noxon
21-mak. inq. o'qituvchisi Shohirova G.