


Кашкадарё йўллардан мунтазам
фойдаланиш унитар корхонаси
директори  Б.Вафоев

«19» Октябрь 2022 йил

БУЮРТМАЧИ:

**Кашкадарё йўллардан мунтазам фойдаланиш
унитар корхонаси**

**4P91B "КАРШИ Ш. ТЕМИР ЙУЛ БЕКАТИГА КИРИШ" АЙУЛИ (ГУЗОР
КУЧАСИ) 1,5 КМНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ МАВЖУД ТУНГИ ЁРИТИШ ТИЗИМИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ**

БУЙИЧА ТАНЛОВ ЭЪЛОН КИЛАДИ.

Карши шаҳар 2022 йил

Танлов иштирокчиси учун йўриқнома

Ушбу йўриқнома 2021 йил 22-апрелдаги ЎРҚ-684-сонли Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисидаги” қонунига асосан ишлаб чиқилди.

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1.1 Кашкадарё йўллардан мунтазам фойдаланиш фойдаланиш унитар корхонаси 4P91B "КАРШИ Ш. ТЕМИР ЙУЛ БЕКАТИГА КИРИШ" А/ЙУЛИ (ГУЗОР КУЧАСИ) 1,5 КМНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ МАВЖУД ТУНГИ ЁРИТИШ ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ИШЛАРИ ТАНЛОВ эълон қилади

1.2 Танловнинг юқори тахминий қиймати ККС ва бошқа харажатлар билан бирга 711 956 079,0 (Етти юз ун бир миллион туккиз юз эллик олти минг етмиш туккиз) сум. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди .

1.3. Ушбу танлов якунлари буйича голиб чиккан «Бажарувчи» билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Голиб бўлган қатнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошлаб белгиланган график бўйича

1.5 Ишларни бошлаш муддати: Шартнома тузилгандан сунг 10 банк иш кунида

1.7 Ишларни тугатиш муддати: 0 банк иш кунида

2. Танлов ташкилотчилари

2.1 Кашкадарё йўллардан мунтазам фойдаланиш унитар корхонаси (бундан кейин – «Буюртмачи» деб аталади – танлов ташкилотчиси хисобланади.

Буюртмачи манзили: Карши шаҳар Турткул куча №2 -уй

Малумот учун тел: +998(55)-401-08-19

Танлов «Буюртмачи» томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда утказилади.

3. Танлов Иштирокчилари

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъи назар шу мазмунда хизмат курсатишга ихтисослашган камида 1 йил тажрибага эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2 Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар) ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликда биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.3 Кайта ташкил этилиш, тугатиш, ёки банкротлик арафасида турмаганларга, мол-мулки мусодарага олинмаган, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд булмаганларга рухсат этилади.

4.Танловда иштирок этиш учун таклифларни тақдим этиш.

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (XARID.UZEX.UZ) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштирилиши лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов ҳужжатларида қўйидагилар тақдим этилиши лозим:

❖ Ахборот майдончасидаги (ариза ва танлов иштирокчисининг молиявий ахволи) кисмини тулдириб муҳрлаши ва ишзолаши шарт.

- ❖ Иштирокчи корхона тугрисида тулик маълумот Гувоҳнома, устав, Корхона раҳбарининг фуқаролик паспортдан ва буйруқдан нусха, корхонанинг юридик манзили, корхонада мавжуд ходимлар тугрисида тулик маълумот. (Богланиш учун тел юки электрон почта)
- ❖ Танловда қўйилган объектни урганганлиги тугрисида маълумотнома. Шу турдаги ишларни бажарганлиги тугрисида маълумот F-5 F-2 тақдим қилиш охириги йиллик баланс, молиявий натижа.
- ❖ Иштирокчи корхонанинг қурилиш асбоб ускуналари машина-механизмлар руйхати ҳақида маълумот.
- ❖ Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги мол-мулки мусодарага олинмаганлиги, ҳамда муассислик қелишув, молиявий иштирок, ҳолдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги инсофсиз корхоналар сафида мавжуд эмаслиги тугрисида қафолот хат
- ❖ Солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида маълумотнома.
- ❖ Танлаш иштирокчиси томонидан коррупсия қуринишларига йул қуймаслик буйича қафолот хати.
- ❖ Банкдан маълумотнома ҳисоб ракамда қортотека мавжуд эмаслиги тугрисида

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит ҳолда, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда нДФ қуринишида тақдим этилишлари лозим.

4.5. Танлов иштирокчиси:

- Фақат битта таклиф бериш мумкин;
- Тақдим этилаётган ҳужжатларининг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- Таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш қиритиш ҳуқуқига эга.

5.Таклифларни тақдим этиш муддатини узайтириш

5.1 Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таъаллуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5 календар кунга узайтириши мумкин.

5.2 Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиш қарори асосида амалга оширилади.

5.3 Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши мумкин.

6.Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси такдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. Бошқа шартлар

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартириш киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартиришлар киритилади.

7.2. танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш кун давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси ҳарид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни такдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.

7.5. Танловнатижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

Буюртмачи мажбуриятлари.

Буюртмачи шартнома шакллангандан сунг шартномани умумий суммасидан 30 % (аванс тулови) олдиндан тулов амалга оширади колган 65% суммани (Бажарилган ишлар қийматига караб) 2022-йил 31-дебрь кунигача булиб тулаб беради. 5% кафолот суммани шартнома тузилган санадан 12 ойдан сунг тулаб берилади.

Бажарувчи мажбуриятлари.


4Р91В "КАРШИ Ш. ТЕМИР ЙУЛ БЕКАТИГА КИРИШ" А/ЙУЛИ (ГУЗОР КУЧАСИ) 1,5 КМНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ МАВЖУД ТУНГИ ЁРИТИШ ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ИШЛАРИНИ сифатли ва уз вақтида бажариши шарт.

Объектда назорат улчовини утказганлиги буйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб фактура такдим этиши шарт.

"Кашкадарё йулларидан мунтазам фойдаланиш унитар корхонаси"

Комиссия азолари :

Раис :



О.Юсупов




Ф.Равупов




А.Ниязов



Ф.Холмуродов



Н.Садиков



Э.Яхёев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90. E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 21-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62104

Obyekt nomi «"4P91B "Qarshi shahar temir yo'l bekatiga kirish" avtomobil yo'li (G'uzor ko'chasi)
1,5 kmni joriy ta'mirlash",»

Buyurtmachil - "Qashqadaryo" YMFUK

Bosh loyihachi - Qashqadaryo kompleks loyiha-qidiruv ekspeditsiyasi

Litsenziya № 584 26.07.2018

Moliyalashtirish manbai - Davlat budjeti

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 59553

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Qashqadaryo kompleks loyiha-qidiruv ekspeditsiyasining 2022yil 15 sentabrdagi 09-sonli xati.

1.2. Qashqadaryo viloyati avtomobil yo'llari bosh muxandisi F.Xudoyqulov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Qashqadaryo viloyati avtomobil yo'llari bosh muxandisi F.Xudoyqulov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatsiz

- 711 956,079 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 1 200,83 kishi. soati

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar:

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta-qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyiha smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 14014.6944 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa xarajatlari 22,16% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati 711 956,079 ming, so'm miqdorida.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17. sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchilligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1 «4P91B "Qarshi shahar temir yo'l bekatiga kirish" avtomobil yo'li (G'uzor ko'chasi) 1,5 kmni joriy ta'mirlash»,» loyiha-smeta hujjatlarini ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatsiz - 711 956,079 ming, so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 1 200,83 kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi

vaqtinchalik nizam" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5-0
(локальная ресурсная смета)

ОСВЕЩЕНИЕ АВТОДОРОГИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ		Количество		Количество	
№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на ед. измерения	по проектным данным	на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6	5	6
РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ АВТОДОРОГА							
РАЗДЕЛ 14. U-0,4 КВ							
11	Ц802-401-1	КАБЕЛЬ С АЛЮМИННЕВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧ. 4X25 MM2	100М	2,4000		0,0	0
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,6	123,84	14 014,7	1 735 580
12	С.КАЛЬК.	КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660 СЕЧЕНИЕМ 4X25 MM2	М	240,0000		19 900,0	4 776 000
13	Ц0802-398-2	ПРОВОДА С АЛЮМИННЕВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧ: (1X16) MM2 ПРОКЛАДКЕ В ТРАНШЕИ	100М	2,4000		0,0	0
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,67	6,408	14 014,7	89 806
14	С.КАЛЬК.	ПРОВОДА С АЛЮМИННЕВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧ: (1X16) MM2 АПВ-380	М	240,0000		3 070,4	736 904
15	Е3402-003-01	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	КАН.-КМ	0,2200		0,0	0
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	133	29,26	14 014,7	410 070
16	С.КАЛЬК.	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 MM	М	220,0000		6 699,0	1 473 780
19	Е102-57-2 ТЧ П.3.187 КЗТР=1,2	РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ V-0,4 КВ ВРУЧНУЮ СЕЧЕНИЕМ 400X1000 MM	100М3	0,6720		0,0	0
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	184,8	124,1856	14 014,7	1 740 423
20	Е102-61-2	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ ДЛЯ КАБЕЛЯ V-0,4 КВ ВРУЧНУЮ СЕЧЕНИЕМ 400X1000 MM	100М3	0,570		0,0	0
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	55,404	14 014,7	776 470
21	Е2201-001-02 ДОП. 4	УКЛАДКА ФУТЛЯРЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 MM	КМ	0,0140		0,0	0
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	314,36	4,401	14 014,7	61 679
21.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,47	0,00658	215 950,0	0
21.3	9219	ВОДА	М3	36	0,504	310,0	156
22	С.КАЛЬК.	ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ДИАМЕТРОМ 150 MM	М	14,0000		75 000,0	1 050 000
РАЗДЕЛ 15. ОПОРА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ (ОБЪЕМ НА 84 ШТ)							
25	Е102-58-6	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ОПОР	100М3	0,0216		0,0	0
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	3,3264	14 014,7	46 618
30	Е601-1-2	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД ОПОР ИЗ БМ-200	100М3	0,0176		0,0	0
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	535,5	9,4248	14 014,7	132 086
30.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,46288	1 081,0	0
30.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	28,22	0,496672	215 950,0	0
30.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,009856	54 548,0	538
30.5	9219	ВОДА	М3	0,441	0,0077616	310,0	0
30.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,00041888	9 000 000,0	3 770
30.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 MM	Т	0,0375	0,00066	7 500 000,0	0
30.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 44 MM И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,011968	2 500 000,0	29 920
30.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСЕК ТОЛЩИНОЙ 25 MM	М2	64,1	1,12816	61 458,1	69 335
31	Е601-80-10	ПРИГOTOВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15	100М3	0,0180		0,0	0
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	301,71	5,4308	14 014,7	76 111
31.2	9219	ВОДА	М3	21	0,376992	310,0	0
31.3	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	53	0,954	58 195,0	55 518
31.4	12699	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	80	1,43616	58 195,0	83 577
31.5	34520	ШЛАКОПОРТЛАНЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	28,6	0,5148	510 475,0	262 793
32	Ц3801-006-08 ДОП. 4	ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖ МЕТАЛ. АНКЕРА	Т	0,1406		0,0	0
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	130	18,278	14 014,7	256 161
32.2	110	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ.-Ч	43,4	6,10204	19 419,0	0
32.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,9	0,12654	1 077,0	136
32.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,6	0,08436	3 950,0	333
32.5	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 MM Э42	Т	0,019	0,0026714	15 200 000,0	40 605
32.6	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,2	0,02812	2 914,0	82
33	С.КАЛЬК.	АРМАТУРА КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 25 MM	Т	0,1173	11 200 000,0	1 313 760	
34	С.КАЛЬК.	АРМАТУРА ДИАМЕТРОМ 8 MM КЛ. А-1	Т	0,0148	11 200 000,0	166 096	
35	С.КАЛЬК.	ГАЙКА М25	Т	0,00025	15 500 000,0	3 875	
36	С.КАЛЬК.	ШАЙБА М25	Т	0,00163	15 500 000,0	25 188	
37	С.КАЛЬК.	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 32X3 MM	Т	0,0000	7 480 000,0	0	
38	С.КАЛЬК.	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 MM	М	7,00	6 699,0	46 893	
39	Е3301-016-01	МОНТАЖ ГОТОВАЯ ОКРАШЕННАЯ МЕТАЛ ОПОРА Н-11,5 М ВЕРХА НАД ФУНДАМЕНТА С КРОНШТЕЙНАМИ ДЛЯ 2-Х РОЖКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	Т	9,7123		0,0	0
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,12	282,822	14 014,7	3 963 666
39.2	511	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.-Ч	3,08	29,914	537,4	0
39.3	776	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	1,04	10,101	215 950,0	2 181 266
39.4	820	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПРИЦЕПНЫЕ)	МАШ.-Ч	3,07	29,817	95 227,0	0
39.5	1648	СПЕЦАВТОМАШИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т, ВЕЗДЕХОД	МАШ.-Ч	1,85	17,968	73 893,0	0
39.6	1840	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,34	42,151	109 668,0	0
40	С	ГОТОВЫЕ ОКРАШЕННЫЕ МЕТАЛ. ОПОРЫ ВЫСОТОЙ 11,5 М С КРОНШТЕЙНАМИ ДЛЯ 2-Х РОЖКОВ (ЖК-38-2021 ГУП "ЭКСПЕРТИЗА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" КАШКАДАРЫНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛА ОТ 05 ИЮЛЯ 2021 Г.)	ШТ		31,0000	7 069 066,0	219 141 046

41	Ц0803-603-01	УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОРОБКА ВНУТРИ НЕЖНЫЕ ОТМ. МЕТ ОПОР	ШТ		31,0000		0,0
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,43	44,330	14 014,7	621 271
41.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	8,060	950,0	7 657
42	С	ГЕРМЕТИЧНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОРОБКА (КЛЕММНИК)	ШТ		91,0000	92 000,0	8 372 000
43	С	СОЕДИНИТЕЛЬ БОЛТОВОЙ РЯДНЫЙ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯ	ШТ		31,0000	25 000,0	775 000
44	С	НАКОНЕЧНИКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕЧ: ДО 50ММ2	ШТ		256,0000	8 900,0	2 278 400
45	ЕЗ304-014-03 ДОП. 9	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, МОЩНОСТЬЮ 150 ВТ, 220 В	100 ШТ		1,0000	0,0	0
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34	34,000	14 014,7	476 500
46	С	УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК МОЩН. 150 ВТ 220	ШТ		100,0000	1 724 640,0	172 464 000
47	Ц0802-148-01	КАБЕЛЬ МЕД. ЖИЛ. СЕЧ: 2Х2,5 ММ2	100М		12,2500	0,0	0
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,4	151,900	14 014,7	2 128 832
47.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	4,778	215 950,0	0
48	С	КАБЕЛЬ МЕД. ЖИЛ. СЕЧ: 2Х2,5 ММ2 ПУТП	М		1225,0000	8 290,0	10 155 250
49	С	ШЛАНГ ГОФРИРОВАННЫЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ПМ		1195,8300	2 500,0	2 989 575
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ ПРОЖЕКТОРНАЯ МАЧТА							0,0
60	Ц0803-596-07	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ МАЧТЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 500	100ШТ		0,0600	0,0	0
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	383	22,980	14 014,7	322 058
60.2	406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ.-Ч	157	9,420	99 912,0	941 171
60.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	13,3	0,798	4 656,0	0
60.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,83	0,170	54 548,0	9 262
60.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	38	2,280	16 500,0	37 620
60.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,2	0,312	15 200,0	0
60.7	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,02	0,0612	100 000,0	0
60.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5	0,03	50 000,0	1 500
61	С.КАЛЬК	ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ELT URAN 400W IP65	ШТ		6,0000	3 550 000,0	21 300 000
80	Ц0802-175-2	МУФТА ДЛЯ НАРУЖНЕГО УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10 КВ СОЕДИНИТЕЛЯ (КОМПЛЕКТУЮТСЯ БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ)	КОМПЛ.		6	0,0	0
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,2	283,2	14 014,7	3 968 961
80.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,96	215 950,0	0
81	С.КАЛЬК.	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА "РАУНЕМ"	КОМПЛЕКТ		6	1 200 000,0	7 200 000
99	Е0701-001-02	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ПОД ТП (ФБС 12.04-06Т)	100ШТ.		0,0200	0,0	0
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	82,5	1,65	14 014,7	23 124
99.2	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,68	0,0536	862,0	0
99.3	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	22	0,44	54 832,0	24 126
100	С.КАЛЬК	ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК ФБС 12.04-06Т	ШТ		2,0000	302 360,0	604 720
ИТОГО:							475 452 671
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ:							16 829 330
ЭММ:							3 141 451
МАТЕРИАЛЫ:							430 813 738
Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы: 7%							30 786 961
ИТОГО:							470 600 696
Кабельная продукция							15 668 154
Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование: 3,5%							548 385
ИТОГО:							16 216 540
ОБОРУДОВАНИЕ:							0
Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование: 3,5%							0
Итого оборудование							0
ИТОГО:							506 788 018
ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА: 22,16%							112 304 225
ИТОГО:							619 092 242
НДС: 15%							92 863 836
ВСЕГО:							711 956 079

Кашкадарё ЙМФУК

Директори;

Б.Вафаев