

ООО "НУКУС ГАРМОНИЯ ДИЗАЙН"

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РАСЧЕТ

ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ


ПО ОБЪЕКТУ

УСТАНОВКА КАМЕРИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В
ШУМАНАЙСКОМ РАЙОНЕ

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор:



Джолдасов К.

НУКУС - 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

УСТАНОВКА КАМЕРИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ШУМАНАЙСКОМ РАЙОНЕ

0

Согласно данным Управления статистики Республика Каракалпакстан сложившаяся среднемесячная зарплата рабочих-строителей по Республике от 01.10.2020г до 30.09.2021г.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве. информационный "Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы с информационно-аналитическим приложением за 4 квартал 2021 г. а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже). Программный комплекс TNQurilish.5.0

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласны ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.0116-09).

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены по письму службы единого заказчика "Инжиниринговой компании" Совета Министров Р.К.от 7 01 2017г №22-01/07

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

стоимость строительства в текущих ценах без НДС: 172 829,827 тыс. сум

сто семьдесят два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч восемьсот двадцать семь

стоимость строительства в текущих ценах с НДС: 198 754,301 тыс. сум

сто девяносто восемь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи триста один

стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика: 205 496,368 тыс. сум

двести пять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч триста шестьдесят восемь

Проверил:

Карамов Р.

Составил:

Бабаниязов К.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

УСТАНОВКА КАМЕРИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ШУМАНАЙСКОМ РАЙОНЕ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов", Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
номенклатуре и количеству оборудования;
нормативной трудоемкости;
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
номенклатуре и количеству строительных материалов.

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_o + C_{п} + C_{р}) + C_{з}$$

где: $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
 $C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
 C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
 C_o - затраты на оборудование;
 $C_{п}$ - прочие затраты подрячика;
 $C_{р}$ - затраты на страхование строительства объекта;
 $C_{з}$ - прочие затраты заказчика

1. Затраты на заработную плату:

Определяется путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times C_{ч} \times K_{сс}$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
 $C_{ч}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
 $K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi$$

где: $Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
 Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха

$$C_{ч} = 15\,398,33 \text{ сум/час}$$

$$\text{Траб} = 571,000 \text{ чел/час}$$

$$C_{зп} = 9\,847,540 \text{ тыс.сум}$$

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
 $C_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей)

$$C_{эм} = 18,153 \text{ тыс.сум}$$

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций (с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов)

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = (C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп}) + (C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп}) \times C_{стр}$$

где: $C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций;
 $C_{мп} = N \times C_{стр}$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;
 Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции);
 Стр - транспортные расходы.
 Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

См = 96 665,441 тыс.сум

4. Затраты на приобретение оборудования (с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов)

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_o = (C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}) + (C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}) \times \text{Стр}$$

где: C_{o1}, C_{o2}, C_{o3}, C_{oN} - стоимость отдельных видов оборудования;
 C_{oN} = N x Цср
 N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;
 Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции);
 Стр - транспортные расходы.
 Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

С_o = 43 653,600 тыс.сум

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	9 847,540 тыс. сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	18,153 тыс. сум
3	Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (См)	96 665,441 тыс. сум
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (С _o)	43 653,600 тыс. сум
5	Перевозка грузов (Стр)	0,000 тыс. сум
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:		150 184,734 тыс. сум

5. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы подрядчика - 20,87%

$$\text{Пп} = (\text{Сзп} + \text{Сэм} + \text{См} + \text{Стр}) \times \%$$

$$\text{Пп} = (9 847,540 + 18,153 + 96 665,441 + 0,000) \times 0,2087 = 22 233,048 \text{ тыс. сум}$$

Итого с прочими подрядчика: **22 233,048 тыс. сум**

6. Затраты на страхование строительства объекта

Затраты на страхование строительства объекта (Ср) в соответствии с действующим положением (ШНК 4.01.16-09) принимается в размере 0,4% с к=0,8

$$\text{Ср} = (\text{Сзп} + \text{Сэм} + \text{См} + \text{Стр} + \text{Пп}) \times 0,8 \times 0,4\%$$

$$\text{Ср} = (9 847,540 + 18,153 + 96 665,441 + 0,000 + 22 233,048) \times 0,8 \times 0,4\% = 412,045 \text{ тыс. сум}$$

ИТОГО без НДС

172 829,827 тыс. сум

ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС

198 754,301 тыс. сум

Прочие затраты заказчика

6 742,067 тыс. сум

ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика


205 496,368 тыс. сум

Проверил:

Карамов Р.

Составил:

Бабаниязов К.



Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

УСТАНОВКА КАМЕРИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ШУМАНАЙСКОМ РАЙОНЕ

0

Согласно данным Управления статистики Республика Каракалпакстан сложившаяся среднемесячная зарплата рабочих-строителей по Республике от 01.10.2020г до 30.09.2021г.

2 579 220,28 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

167,50 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 579 220,28 : 167,50 = 15398,33 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 571,000 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 571,000 x 15 398,33 : 1000 = 8 792,446 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

8 792,446 x 0,12 = 1 055,094 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

8 792,446 + 1 055,094 = 9 847,540 тыс.сум.


№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/	
			З/плата с отчислением /тыс. сум/								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	571,000 9 847,540	18,153	43 793,869	0,000	48 121,740	42 300,000	0,000	144 081,303	
		ИТОГО	571,000 9 847,540	18,153	43 793,869	0,000	48 121,740	42 300,000	0,000	144 081,303	
		Заготовительно-складские расходы			2% 875,877	0,75% 0,000	2% 962,435	1,2% 507,600		2 345,912	
		Транспортные услуги			5% 2 189,693	5% 0,000	1,5% 721,826	2% 846,000		3 757,520	
		ИТОГО	571,000 9 847,540	18,153	46 859,440	0,000	49 806,001	43 653,600	0,000	150 184,734	
		Прочие затраты подрядчика 20,87%								150 184,734 - 43 653,600 = 106 531,134 x 0,2087	22 233,048
										ВСЕГО	172 417,782
		Затраты на страхование строительства 0,32%								172 417,782 - 43 653,600 = 128 764,182 x 0,0032	412,045
										ИТОГО	172 829,827
										НДС 15%	25 924,474
										ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	198 754,301
										Прочие затраты заказчика	6 742,067
										ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	205 496,368

Проверил:

Карамов Р.

Составил:

Бабаниязов К.



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТЫ 2022 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО ПУНКТА В ШУМАНАЙСКОМ РАЙОНЕ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-01
НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	144 081 303 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	9 847 540 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	18 153 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	91 915 609 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	42 300 000 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	571	17 246,13	9 847 540
			ИТОГО				9 847 540
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,1	72 437,00	7 244
2	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,2	54 548,00	10 910
			ИТОГО	СУМ			18 153
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		СКК-5977-04	FTP КАБЕЛЬ ANDIJAN 6E	М	10000	2 773,91	27 739 100
2		СКК-5977-05	КОАКСАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	М	900	5 000,00	4 500 000
3		СКК-5977-09	КОННЕТОР RJ45	ШТ	1000	1 000,00	1 000 000
4		СКК-5977-11	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2Х2,5	М	10000	2 038,26	20 382 640
5		СКК-5977-12	НДМІ ШНУР	ШТ	3	25 000,00	75 000
6		СКК-5977-13	ЯЩИК ГЕРМЕТИЧНЫЙ 20Х30	ШТ	75	150 000,00	11 250 000
7		СКК-5977-14	КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	ШТ	20	5 000,00	100 000
8		СКК-5977-15	БЛОК ПИТАНИЯ 20А	ШТ	1	200 000,00	200 000
9		СКК-5977-16	РОЗЕТКА 2Х	ШТ	75	20 000,00	1 500 000
10		СКК-5977-17	АВТОМАТ 25А	ШТ	150	20 000,00	3 000 000
11		СКК-5977-18	ПИЛОТ УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	3	50 000,00	150 000
12		СКК-5977-19	НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН	ШТ	3	70 000,00	210 000
13		СКК-5977-20	ВИЛКА 220В	ШТ	10	10 000,00	100 000
14		СКК-5977-21	ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ	ТОЧКА	9	300 000,00	2 700 000
15		СКК-5977-22	КОМПЬЮТЕР CORE I7	КОМПЛ	1	12 000 000,00	12 000 000
16		СКК-5977-23	БЕГУЩАЯ СТРОКА 8М	ШТ	1	7 000 000,00	7 000 000
17	030304	C111-91	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0,0006	14 782 000,00	8 869
			ИТОГО	СУМ			91 915 609
			ВСЕГО	СУМ			91 915 609
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		СКК-5977-01	16 КАНАЛЬНЫЙ DVR	ШТ	1	1 500 000,00	1 500 000
2		СКК-5977-02	NVR 32 КАНАЛЬНЫЙ	ШТ	1	2 050 000,00	2 050 000
3		СКК-5977-03	КАМЕРЫ 2 МП В141Н	ШТ	30	400 000,00	12 000 000
4		СКК-5977-06	ВНС ПЕРЕХОДНИК	ШТ	50	5 000,00	250 000
5		СКК-5977-07	PTZ КАМЕРА 15X ZOOM	ШТ	2	3 500 000,00	7 000 000
6		СКК-5977-08	РОЕ КОММУТАТОР	ШТ	75	220 000,00	16 500 000
7		СКК-5977-10	HARD DISK 2TB	ШТ	2	1 500 000,00	3 000 000
			ИТОГО	СУМ			42 300 000
			ВСЕГО	СУМ			42 300 000
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			42 300 000
			ВСЕГО	СУМ			144 081 303

Составил: Бабаниязов К. БАБАНИЯЗОВ К.Проверил: Карамов Р. КАРАМОВ Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТЫ 2022 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: УСТАНОВКА КАМЕРЫ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ШУМАНАЙСКОМ РАЙОНЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-01
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Ц10-9-3-2 ШНК.ДОП.3	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ШКАФ /ВИДЕО КРОСС/ КАМЕРНЫХ КАНАЛОВ, КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ 16	ШТ	1	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	102	102
1.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,05
1.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,1
1.4	030304	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0,0001	0,0001
2	Ц10-9-3-2 ШНК.ДОП.3	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ШКАФ /ВИДЕО КРОСС/ КАМЕРНЫХ КАНАЛОВ, КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ 32	ШТ	1	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	102	102
2.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,05
2.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,1
2.4	030304	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0,0001	0,0001
3	Ц10-9-2-5 ШНК.ДОП.3	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР	ШТ	1	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5	5
4	Ц10-9-2-6 ШНК.ДОП.3	МОНТАЖ МОНИТОРА	ШТ	1	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	2
4.2	030304	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0,0004	0,0004
5	Ц10-9-3-9 ШНК.ДОП.3	МОНТАЖ НАРУЖНОЙ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	ШТ	30	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12	360
РАЗДЕЛ: МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ					
6	СКК-5977-01	16 КАНАЛЬНЫЙ DVR	ШТ	1	
7	СКК-5977-02	NVR 32 КАНАЛЬНЫЙ	ШТ	1	
8	СКК-5977-03	КАМЕРЫ 2 МП В141Н	ШТ	30	
9	СКК-5977-04	FTP КАБЕЛЬ ANDIJAN 6Е	М	10000	
10	СКК-5977-05	КОАКСАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	М	900	
11	СКК-5977-06	ВНС ПЕРЕХОДНИК	ШТ	50	
12	СКК-5977-07	PTZ КАМЕРА 15X ZOOM	ШТ	2	
13	СКК-5977-08	РОЕ КОММУТАТОР	ШТ	75	
14	СКК-5977-09	КОННЕТОР RJ45	ШТ	1000	
15	СКК-5977-10	HARD DISK 2TB	ШТ	2	
16	СКК-5977-11	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2Х2,5	М	10000	
17	СКК-5977-12	HDMI ШНУР	ШТ	3	
18	СКК-5977-13	ЯЩИК ГЕРМЕТИЧНЫЙ 20Х30	ШТ	75	
19	СКК-5977-14	КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	ШТ	20	
20	СКК-5977-15	БЛОК ПИТАНИЯ 20А	ШТ	1	
21	СКК-5977-16	РОЗЕТКА 2Х	ШТ	75	
22	СКК-5977-17	АВТОМАТ 25А	ШТ	150	
23	СКК-5977-18	ПИЛОТ УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	3	
24	СКК-5977-19	НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН	ШТ	3	
25	СКК-5977-20	ВИЛКА 220В	ШТ	10	
26	СКК-5977-21	ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ	ТОЧКА	9	
27	СКК-5977-22	КОМПЬЮТЕР CORE I7	КОМПЛ	1	
28	СКК-5977-23	БЕГУЩАЯ СТРОКА 8М	ШТ	1	

Составил:  БАБАНИЯЗОВ К.Проверил:  КАРАМОВ Р.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rebsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: expertiza.rk@mail.ru. www.expertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 19-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65949

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Sho'manay tumanida kamera va videokuzatuv o'rnatish» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga »

Buyurtmachi - QR, Sho'manay tumani hokimiyati.

Bosh loyihachi - "NUKUS GARMONIYA DIZAIN" MChJ.

Litsenziya AL-000954 sonli, 23.06.2020 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 63363

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tastirlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tastirlangan texnik topshirig'i.
- 2022 yil 17-oktyabrdagi 64-sonli buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Sho'manay tumanida kamera va videokuzatuv o'rnatish» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan eslatmalar, qo'shimchalar va xato

kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan smeta hujjatlari qayta ishlab chiqildi.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 204 035,561 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektining boshlang'ich qiymati 5 281,260 ming so'mga kamaytirilib, 198 754,301 ming so'm qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari (Asbob-uskunalar xarajatlarisiz): 129 176,227 ming so'm

Asbob-uskunalar: 43 653,600 ming so'm.

QQS: 25 924,474 ming so'm.

Bunnan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 6 742,067 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bob 29-bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullanishi sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Sho'manay tumanida kamera va videokuzatuv o'rnatish" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi uchun tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI