

Andijon viloyati Shahrixon tumani 17-sonli MTT binosi bino inshootlari xududida bolalar yozgi ayvanchasini mukammal ta'mirlash (yozgi ayvancha inshooti qurilish)

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на **ТЕНЕВОЙ НАВЕС**

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	42251464,19
2.1	Транспортные расходы на материалы	1207184,69
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	804789,79
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	11121986,34
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	750,44
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	296257,24
5	Итого прямые затраты	53669707,77
7	Прочие затраты подрядчика	10041602,32
10	Итого с прочими затратами	63711310,10
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	63711310,10
13	НДС	9556696,51
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	73268006,61



М. П.

Andijon viloyati Shahrixon tumani 17-sonli MTT binosi bino inshootlari xududida bolalar yozgi ayvanchasini mukammal ta'mirlash (yozgi ayvancha inshooti qurilish)

наименование (объекта) строений (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на **ТЕНЕВОЙ НАВЕС**


(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЕНЕВОЙ НАВЕС 2 ШТ							
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,112	2282380,10	255626,57
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	17,248	14820,65	255626,57
2	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ		2,688	120469,99	323823,32
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	6,72	14820,65	99594,77
2.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2 2 МЗ/МШ	МАШ-ЧАС	0,46	1,23648	58638,00	72504,71
2.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	2,47296	862,00	2131,69
2.4	09249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	3,44064	43478,00	149592,15
3	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,112	37761462,09	4229283,75
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	37,79776	14820,65	560187,37
3.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,87936	1081,00	2031,59
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,0728	54548,00	3971,09
3.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00202	15400000,00	31046,40
3.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00314	8086959,00	25360,70
3.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,02464	3608695,00	88918,24
3.7	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	11,424	293873,00	3357205,15
3.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	5,0176	32000,00	160563,20
4	E11-01-004-05	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,18816	1335692,43	251323,89
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	26,97	5,07468	14820,65	75209,99
4.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,04704	54548,00	2565,94
4.3	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,157	0,02954	3783196,00	111759,85
4.4	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	ТН	0,019	0,00358	3783196,00	13525,08

4.5	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,037	0,01073	4300000,00	48263,04
5	E11-01-004-06	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-004-05	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,18816	437593,92	82337,67
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,1	1,71226	14820,65	23376,75
5.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,02634	54548,00	1436,93
5.3	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,078	0,01468	3783196,00	35524,00
6	E12-02-001-01	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2 ИЗОЛЯЦИИ		0,18816	1473383,73	277231,88
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,2	7,18771	14820,65	106326,56
6.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,07526	54548,00	4105,50
6.3	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25	М3	3,1	0,5833	236247,00	137801,93
6.4	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,05	0,00941	3061000,00	28797,89
7	E10-01-010-1	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА	1 М3		1,0752	4316691,52	4641306,73
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	24,192	14820,65	358341,16
7.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,2473	950,00	234,93
7.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,38707	54548,00	21114,00
7.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,00806	14002000,00	112912,13
7.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00323	15400000,00	49674,24
7.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	1,45	1,55904	2415,00	3765,08
7.7	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00333	2850000,00	9499,39
7.8	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,99994	3608695,00	3608464,04
7.9	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,12902	3608695,00	465608,26
7.10	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,01075	1068962,00	11493,48
8	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3		1,1648	4420923,35	5149491,52
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	28,06003	14820,65	415867,91
8.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,25626	54548,00	13978,25
8.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,00839	15400000,00	129153,02
8.4	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	3,38	3,93702	2415,00	9507,91
8.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,038	0,04426	2850000,00	126147,84
8.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,0051	8086959,00	41258,24
8.7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40, 75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,18637	3608695,00	672545,27

8.8	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-130 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,06089	3608695,00	272264,40
8.9	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-130 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	0,96678	3608695,00	348828,19
9	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОИДНОГО С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО СОСТОЯНИЮ ПЛОЩАДИ	100 М2 КРОВЛИ		0,8288	711746,34	509895,37
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	31,93366	14820,65	473277,66
9.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	1,99741	950,00	1897,54
9.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,33152	54548,00	18083,75
9.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	534,576	113,00	60407,09
9.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	67,1328	113,00	7586,01
9.6	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	13,2608	2160,00	28643,33
10	61621	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОИДНОГО С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		87,8528	60704,00	5333016,37
11	E10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЗЛАТОВ	10 М3		0,224	174102,02	38998,85
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	1,904	14820,65	28218,52
11.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,02688	54548,00	1466,25
11.3	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00003	900000,00	24,19
11.4	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ ДИАМОНИЙ ФОСФАТ, МАРКИ Б	ТН	0,067	0,01501	375414,00	5634,23
11.5	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,00381	960000,00	3633,68
12	30072	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М		64	21200,00	1356800,00
13	E15-02-033-1	УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКОВ ЭКОВЕРОМ	100 М2		0,624	6438997,56	4017934,48
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,6	3,4944	14820,65	51789,28
13.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,02496	54548,00	1361,52
13.3	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6X25 ММ	ТН	0,0003	0,00019	15400000,00	2882,88
13.4	44258	МАТЕРИАЛЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М2	104	64,896	61050,00	3967900,80
14	E15-01-047-8	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ	100 М2		0,624	14845165,21	9263383,09
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	590,7	368,5968	14820,65	5462844,16
14.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,35	3,3384	950,00	3171,48
14.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,1	1,3104	54548,00	71479,70
14.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0521	0,03251	14002000,00	453210,62
14.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0041	0,00256	15400000,00	39399,36
14.6	30927	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ МАРКИ Э-ВА-277 БЕЛАЯ	ТН	0,016	0,00998	7000000,00	69888,00

14.7	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	64,372	13400,00	790972,80
14.8	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М ШИРИНОЙ 75-150ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ ШСОРТА	М3	1,03	0,6352	3608693,00	2364416,36
15	E15-02-019-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		0,624	2347486,27	1064831,63
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,1	42,4944	14820,63	629794,63
15.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	0,60029	1100000,00	668316,80
15.3	31434	ГРУНТОВКА	ТИ	0,02	0,01248	14000000,00	174720,00
16	E15-02-019-12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100М2		0,624	-1573364,68	-981779,56
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-49,04	-30,60096	14820,63	-453326,72
16.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,7696	-0,48023	1100000,00	-528253,44
17	E15-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,624	917110,39	572276,88
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	17,8464	14820,63	264495,25
17.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,0624	54548,00	3403,80
17.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТИ	0,069	0,04306	7000000,00	301392,00
17.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТИ	0,0055	0,00343	870000,00	2985,84
18	E11-01-012-01	УКЛАДКА ЛАГ: ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100 М2 ПОЛА		0,624	6320370,02	3943910,89
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	44,7	27,8928	14820,63	413389,43
18.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,48	0,29952	54548,00	16238,22
18.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	0,28	0,17472	337726,00	59807,49
18.4	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТИ	0,0016	0,001	15400000,00	15375,36
18.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	23	14,352	2415,00	34660,08
18.6	36113	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ШСОРТА	М3	0,24	0,14976	3608693,00	540438,76
18.7	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000 ШТ	0,51	0,31824	652174,00	207547,85
18.8	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40, 100X60, 120X60, 100, 150X40-60 ММ	М3	1,18	0,73632	3608693,00	2657154,30
19	E11-01-033-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		0,624	11528191,79	7193591,68
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,72	37,88928	14820,63	561543,76
19.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	0,52416	54548,00	28591,80
19.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТИ	0,0123	0,00768	15400000,00	118198,08
19.4	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШЛУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	2,88	1,79712	3608693,00	6485257,96



NUQSON DALOLATNOMASI

Andijon viloyati Shahrixon tumani 17-sonli MTT bino inshootlari hududida joylashgan bolalar yozgi ayvanchasini muhimmot ta'mirlash (yozgi ayvancha inshooti qurish)

№	Ish turlari nomi	O'lchov birligi	Soni
1	2	3	4
1	YOZGI AYVONCHA 2 SM		
2	OXI LDA TUPROQ KOVLASH ISHILARI 2 Mgancha, TUPROQ QURILISH 2	100 M2	0,112
3	POYDEVOR UCHUN POYDEVOR QURILMASI SHAG'AL	M3	1,680
4	BETON CHIZIQLI POYDEVORLARNI O'RNATISH	100 M3	0,112
5	BITUMNI GISHT VA BETONNING TEKISLANGAN YUZASI BO'YLAB BIR QATLAMDA QOPLASH	100 M2	0,10010
6	HAR BIR QATLAMGA ASFALT QOPLAMASI QO'SHILADI	100 M2	0,10010
7	SUYUQ SHISHA BILAN SEMENTLASH	100 M2	0,10010
8	YOG'UCH RAMKA QURILMASI	1 M3	1,0752
9	STROPIL O'RNATISH	1 M3	1,1610
10	TAYYOR POLIMER QOPLAMALI PROFNASTILDAN TOM YOPISH MOSLAMASI	100 M2	0,8200
11	POLIMER QOPLAMALI PROFNASTILNING NARXI	M2	87,8920
12	YOG'UCHDAN YASALGAN YONGINDAN HIMOYA QILISH KAMARLAR, STROPIL, MAUERLATLAR	10 M3	0,224
13	QALINLIGI 0,7 MM BO'LGAN SUV QUVURI (JELOBA) QURILMASI	100 M	0,64
14	SUV QUVURLARINING NARXI	M	64
15	SHIFTLARNI EKOLOGIK TOZA IZOLYATSIYA QILISH	100 M2	0,624
16	SHIFTLARNI GIPSAKARTON BILAN QOPLASH	100 M2	0,624
17	QALINLIGI 2 MM QALINLIGIGACHA GIPS QURUQ ARALASHMALARI BILAN YUZALARNI (BIR QATLI SIVA) TO'LIQ TEKISLASH Shifflar	100 M2	0,624
18	HAR MM QALINLIGI UCHUN OZGARTIRISH QO'SHILADI yoki CHISQIB ETILADI. NORM 15-02-19-08 SHIFLARIGA	100M2	0,624
19	POLIVINILATSETAT SUV-EMULSION TARKIBLARI BILAN SHIPLARNI BOYISH UCHUN TAYYORLANGAN BOYICHA QO'YILMALAR UCHUN BOYILGAN BOYICHA	100 M2	0,624
20	LAGANI YOTQIZISH GISHT USTUNLARIDA	100 M2	0,624
21	TAXTA QOPLAMALARINI O'RNATISH QALINLIGI 28 MM	100 M2 ПОКРЫТИЯ	0,624
22	YOG'UCH UCHUN YOG'LI BIRIKMALAR BILAN YAXSHILANGAN RANG BERISH: POLLAR	100 M2	0,624
23	TOM O'STI QISMINI PLASTIK BILAN QOPLASH	100 M2	0,368
24	SOYABONINING YOZGI AYVON) ELEKTR ISHILARI		
25	O'RNATISH ISHILARI		
26	CHIROQLARNI O'RNATISH LED	100 Shk	0,06
27	YASHIRIN SIMLAR BILAN BITTA TUGMACHALI CHUQURCHAGA O'XSHASH KALIT	100 Shk	0,04
28	YASHIRIN SIMLAR BILAN CHUQURLASHTIRILGAN TURDAGI ROZETKA	100 Shk	0,04
29	HIMOYA QOBIGIDAGI SIM YOKI IKKI-UCH YADROLI KABEL DEVORLARDA YOKI JOYAKLARDA GIPS OSTIDA	100 M	0,64
30	Materiallar		
31	CHIROQ LED 18	Shk	6
32	ODDIY ISHLASHDA BITTA KUTUPLI KALIT	Shk	4
33	ELEKTR ROZETKASI	Shk	4
34	KUV-1 QUTISI	1000 Shk	0,006
35	U1% qutisi	1000 Shk	0,006
36	ELEKTR SIM APPV SECH 2X2 5MM2	1000 M	0,064

Абдурахмонов Ш.
Мушарраф У

Абдураш
Шиф





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 13-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65157

Obyekt nomi «Andijon viloyati Shahrixon tumani 17-sonli MTT bino inshootlari hududida joylashgan bolalar yozgi ayvanchasini mukammal ta'mirlash (yozgi ayvancha inshooti qurish)»

Buyurtmachi - BUNYODKOR YUKSAK LOYIXA MCHJ

Bosh loyihachi - BUNYODKOR YUKSAK LOYIXA MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000288 sonli
22.10.2019yil

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 62294

1. Loyihalash uchun asos

Shahrixon tuman xokimi tomondan tasdiqlangan 2022 yilda kurilish ta'mirlanishi rejalashtirilgan manzilli dastur

2022yildagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2022yildagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Andijon viloyati Shahrixon tumani 17-sonli MTT bino inshootlari hududida joylashgan bolalar yozgi ayvanchasini mukammal ta'mirlash (yozgi ayvancha inshooti qurish) ob'ektining peshxisob xujjatlari bo'yicha quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: yozgi ayvancha 2 dona - qo'lda tuproq kovlash ishlari 2 mgacaha, tuproq guruhi 2, poydevor uchun poydevor qurilmasi: shagal, beton chiziqli poydevorlarni o'rnatish, bitumni g'isht va betonning tekislangan yuzasi bo'ylab bir qatlamda qoplash, suyuq shisha bilan sementlash, yoc'och ramka qurilmasi, stropil o'rnatish, tayyor polimer qoplamali profnastildan tom yopish, ochdan yasalgan materiallar, yong'indan himoya qilish: kamarlar, stropil,



shiftni gipsakarton bilan qoplash, qalinligi 2mm qalinligigacha gips quruq aralashmalari bilan yuzalarni tekislash; shiftni, polivinilatsetat suv-emulsion tarkiblari bilan shiftni bo'yash, yog'och uchun yogli birikmalar bilan yaxshilangan rang berish; pollar. Elektr montaj ishlari

4. Loyihalarnayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yorli xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 76447,811 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 3179,804 ming so'm qurilish materiallari narhi hisobidan kamaytirildi

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: « Andijon viloyati Shahrixon tumani 17-sonli MTT bino inshootlari hududida joylashgan bolalar yozgi ayvanchasini mukammal ta'mirlash (yozgi ayvancha inshooti qurish)» ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yorli mehnat sarfi - 93,8 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 73268,006 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

