

ДИЗАЙН ШАХРИ-КЕШ

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ-001160

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

КИТОБ ТТБГА КАРАШЛИ №11-СОҢ ОИЛАВИЙ
ПОЛИКНИКАСИ КАРАШЛИ ЙУЛДОШ ШАХАРЧА ВРАЧЛИК
ПУНКТИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

•КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

г.КИТАБ-2022

ДИЗАЙН ШАХРИ-КЕШ

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ-001160

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

КИТОБ ТТБГА КАРАШЛИ №11-СОН ОИЛАВИЙ
ПОЛИКИНИКАСИ КАРАШЛИ ЙУЛДОШ ШАХАРЧА
ВРАЧЛИК ПУНКИТИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТНОЙ ФИРМЫ



Г И П

Д.ИСМАТОВ

У.ТУРСУНОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № ___ от _____ 2022 года заключенного между частной проектной организации «**ДИЗАЙН ШАХРИ-КЕШ**» и **Инжиниринговой компании Кашкадарьинской области** в городе Китабе произведен расчет стоимости Китоб ТТБга Карашли №11-Сон Оилавий Поликиникаси Карашли Йулдош Шахарча Врачлик Пункити Биносини Жорий Таъмирлаш в текущих ценах.

Источник финансирования: Государственный бюджет.

Заказчик: ТТБ Китабского района.

Срок производства работ:

Начало -

Окончание -

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11. 06. 03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10. 12. 2003 г. Госархитектстроая Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 3 квартал 2022 года.

Стоимость капитальный Китоб ТТБга Карашли №11-Сон Оилавий Поликиникаси Карашли Йулдош Шахарча Врачлик Пункити Биносини Жорий Таъмирлаш в текущих ценах без учета налога на добавленную стоимость определена в размере **212 173,913сум** в текущих ценах рекомендуются к использованию при финансировании объекта на 2021 г.

В текущих ценах с учетом налога на добавленную стоимость в размере **250 000,000 сум** несет рекомендательный характер.

Определенная сметная Китоб ТТБга Карашли №11-Сон Оилавий Поликиникаси Карашли Йулдош Шахарча Врачлик Пункити Биносини Жорий Таъмирлаш в текущих ценах является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно – монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств. Принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно – монтажных работ.

Составил:



СВОДНАЯ СМЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КИТОБ ТТБГА КАРАШЛИ №11-СОН ОИЛАВИЙ ПОЛИКИНИКАСИ КАРАШЛИ ЙУЛДОШ ШАХАРЧА ВРАЧЛИК ПУНКИТИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование	Основная заработная плата рабочих-строителей с социальное страхованием	Эксплуатация машин и механизмов	Строительные материалы, изделия и конструкции	Перевозка грузов	Транспортные услуги 5%	Итого прямые затраты (СМР)	Прочие затраты и расходы подрядчика 22,16%	Итого прочих затрат	Строительные страхования объекта 0,32 %	Оборудования и мебели	Транспортные услуги на оборудование 2%	Всего стоимость по объекту в текущих ценах без НДС	Всего стоимость по объекту в текущих ценах с НДС 15%
1	КИТОБ ТТБГА КАРАШЛИ №11-СОН ОИЛАВИЙ ПОЛИКИНИКАСИ КАРАШЛИ ЙУЛДОШ ШАХАРЧА ВРАЧЛИК ПУНКИТИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ	55 329,800	726,092	112 027,969	0,00	5 601,398	173 685,259	38 488,653	212 173,913	0,000	0,000	0,00	212 173,913	244 000,000
	ИТОГО	55 329,800	726,092	112 027,969	0,00	5 601,398	173 685,259	38 488,653	212 173,913	0,000	0,00	0,00	212 173,913	244 000,000
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - 2,5 %													6 000,000
	ВСЕГО С ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА													250 000,000

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС = 212 173,913 тыс.сум

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах с НДС = 250 000,000 тыс.сум

Главный инженер проекта



[Handwritten signature]

Д. ИСМАТОВ

КНТОБ ТТБГА КАРАШЛИ №11-СОН ОИЛАВИЙ ПОЛИКНИНКАСИ КАРАШЛИ ЙУЛДОШ ШАХАРЧА ВРАЧЛИК ПУНКИТИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ
ТАБМИРЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

содержание

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ					
1	E58-017-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,2200	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,39	5,3658
1.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,63	0,1386
1.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,45	0,319
2	E56-001-01	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,1800	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128,73	23,1714
2.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,45	0,261
2.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,66	1,9188
3	E56-009-01	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,2700	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	179,3	48,411
3.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3,97	1,0719
3.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,93	2,1411
3.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,5	2,835
4	E56-010-01	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,5711	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,28	20,7195
4.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,18	0,673898
5	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ: С СТЕН	100М2	5,6280	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	117,0624
6	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ: С ПОТОЛКОВ	100М2	1,9490	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	40,5392
7	E69-009-01	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,0620	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	214,32	13,2878
7.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	100	6,2
8	E69-009-02 ДОП. 7	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В РУЧНОЙ	100 Т МУСОРА	0,0620	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	248	15,376
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
9	Ц0803-593-05	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,4100	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	93,4	38,294
9.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	10,496
10	СЦЕНА-1	СВЕТИЛЬНИК 6X120MM	ШТ	34,0000	
11	СЦЕНА-2	СВЕТИЛЬНИК "LED" ЛАМПЫ 12ВТ	ШТ	7,0000	
12	Ц0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2600	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	8,372
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0208
12.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000819
13	СЦЕНА-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 6А250В	ШТ	26,0000	
14	Ц0803-591-08	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,4000	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,2	17,28
14.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,4	2,56
14.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,016
14.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,02	0,408
14.5	35097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	Т	0,00016	0,000064
14.6	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0003	0,00012
15	СЦЕНА-4	РОЗЕТКА ДВАКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 6А250В	ШТ	8,0000	
16	СЦЕНА-5	РОЗЕТКА ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 6А250В	ШТ	32,0000	
17	Ц0802-404-01	ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2X2,5ММ	100М	4,3000	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,3	78,69
18	СЦЕНА-6	ПРОВОД КОЛИЧЕСТВО СЕЧЕНИЕ 2X2,5ММ	1000М	0,4300	
19	Ц0802-313-01	УСТАНОВКА АВТОМАТ	10ШТ	1,2000	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,45	10,14
19.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,036
20	СЦЕНА-8	АВТОМАТ IP32A	ШТ	12,0000	
21	Ц0802-404-01	ПРОВОД КАБЕЛ СЕЧЕНИЕ ДО 2X4ММ	100М	0,8000	

1	2	3	4	5	6
21	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,3	14,64
22	СЦЕНА-10	МНОГОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КОЛИЧЕСТВО СЕЧЕНИЕ ДО 4X4MM	1000M	0,0800	
РАЗДЕЛ 3. ОКОННЫЙ БЛОК					
23	E1001-036-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ	100 M2	0,3929	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161,82	63,5791
23.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	3,7404
23.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	0,872238
23.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	5,756
23.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	75	29,4675
23.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	235,74
23.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,86438
24	СЦЕНА-11	ОКОННЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1150X1750-1ШТ	M2	34,2100	
25	СЦЕНА-12	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 850X1750-1ШТ	M2	1,4800	
26	СЦЕНА-13	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1200X1500-2ШТ	M2	3,6000	
РАЗДЕЛ 4. ДВЕР					
27	E1001-037-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА НА 3 М2	100M2	0,6468	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,73	51,5662
27.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,83432
27.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	1,3388
27.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	1,2806
27.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	50	32,338
27.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	400	258,704
27.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,905464
28	СЦЕНА-14	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 2800X1000MM-8ШТ	M2	22,4000	
29	СЦЕНА-15	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 950X2200MM-15ШТ	M2	31,3500	
30	СЦЕНА-16	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1200X2800MM-1ШТ	M2	3,3600	
31	СЦЕНА-17	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 800X2150MM-2ШТ	M2	3,4400	
32	СЦЕНА-18	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1500X2750MM-1ШТ	M2	4,1260	
РАЗДЕЛ 5. РЕМОНТ ПОЛ					
33	E1101-037-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА	100M2	0,8020	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	37,7421
33.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,41704
33.3	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	T	0,05	0,0401
33.4	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ (РЕЛИН)	M2	102	81,804
33.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,401
34	E1101-034-08 ДОП. 4	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100M2	0,1232	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,84	2,4443
34.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,033264
34.3	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	0,7392
34.4	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	M2	102	12,5664
34.5	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	M2	104	12,8128
35	E1101-052-01 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100M2	0,1163	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	239,4	27,8422
35.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,097692
35.3	1603	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,061639
35.4	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	0,84899
35.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,041868
35.6	9219	ВОДА	M3	0,4	0,04652
35.7	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M2	100,5	11,6882
35.8	31434	ГРУНТОВКА	T	0,015	0,001744
35.9	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,43	0,050009
35.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,05815
35.11	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,02	0,002326
36	E1101-040-03 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,7460	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	4,9684
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,02238
36.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	0,99218
36.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	1,4995
36.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,02238
36.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	5,222
36.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	5,222
36.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	29,84
36.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	11,936
36.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	19,6198
36.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ	ШТ	263	196,198
36.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	M	101	75,346
37	E1101-021-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	100M2	0,1232	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,6	4,8787
37.2	1169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	4	0,4928
37.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,064064

1	2	3	4	5	6
7.4	3022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л	МАШ.-Ч	10,32	1,2714
7.5	9219	ВОДА	МЗ	0,435	0,053592
7.6	34205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т	0,002	0,000246
7.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0616
88	СЦЕНА-19	НАЛИВНЫЙ ПОЛЬ	КГ	45,0000	
РАЗДЕЛ 6. РЕМОНТ СТЕН					
89	E1504-050-01 ДОП. 6	ОТДЕЛКА ВНУТРУНИЙ ПОКРЫТИЕМ "РОДБАН" ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	5,6280	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,28	288,6038
9.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	2,0824
9.3	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	5,234
9.4	9219	ВОДА	МЗ	0,056	0,315168
9.5	29930	РАСТВОР "РОДБАН"	КГ	80	450,24
9.6	31434	ГРУПТОВКА	Т	0,018	0,101304
90	E1504-027-05 ДОП. 4	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	5,6280	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,99	67,4797
10.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,16884
10.3	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,163212
10.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	2,4763
10.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,8442
91	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШПАТЛЕВКА СТЕН	100М2	5,4180	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	232,4322
11.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,8127
11.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,341334
11.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,276318
11.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,5511
11.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,6796
92	E1504-024-08 ДОП. 4	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,2100	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,12	4,4352
12.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0105
12.3	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,0103	0,002163
12.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,00105
12.5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0004	0,000084
12.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,08	0,0168
12.7	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0267	0,005607
12.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,21	0,0441
РАЗДЕЛ 7. РЕМОНТ ПОТОЛКОВ					
93	E1504-027-02 ДОП. 4	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	2,1760	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,65	36,2304
13.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04352
13.3	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,018	0,039168
13.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	0,6528
13.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,2176
94	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100М2	1,3500	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,9	72,765
14.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,216
14.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,09315
14.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,07425
14.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,134
14.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,4185
95	E1504-024-09	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,8260	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,88	18,8989
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06	0,04956
15.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0413
15.4	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,0119	0,009829
15.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,004543
15.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0004	0,00033
15.7	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0302	0,024945
15.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,21	0,17346
96	E0802-002-03	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,0920	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	170,17	15,6556
16.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,01012
16.3	9219	ВОДА	МЗ	0,3	0,0276
16.4	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	5,04	0,46368
16.5	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,09	0,00828
16.6	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	2,3	0,2116
97	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,2150	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	15,2392
17.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,1935
17.3	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	0,5977
17.4	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,07525
17.5	12138	РАСТВОР КАФИЛЬНЫЙ КЛЕЙ	МЗ	1,89	0,40635
98	E1504-050-01 ДОП. 6	ОТДЕЛКА ВНУТРУНИЙ ПОКРЫТИЕМ "РОДБАН" ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	0,2150	

1	2	3	4	5	6
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,28	11,0252
48.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,07955
48.3	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	0,19995
48.4	9219	ВОДА	М3	0,056	0,01204
48.5	29930	РАСТВОР "РОДБАН"	КГ	80	17,2
48.6	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,00387
РАЗДЕЛ 8. РЕМОНТ КАЗИРОК					
49	E1201-007-01	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	0,2400	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	11,4984
49.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,096
49.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,58	0,1392
49.4	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	M2	135	32,4
49.5	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,008	0,00192
49.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00189	0,000454
49.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00567	0,001361
49.8	30658	ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	КГ	0,4	0,096
49.9	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,005	0,0012
49.10	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,01	0,0024
49.11	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,04	0,0096
49.12	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,54	0,1296
49.13	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,5	0,12
49.14	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,08	0,0192
49.15	64585	ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ	ШТ	500	120
49.16	65729	ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ	ШТ	20	4,8
50	E1507-017-04 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,8179	
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	155,3	127,0199
50.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	2,6255
50.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,449845
50.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,564351
50.5	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	1,2	0,98148
50.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,000818
50.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	M3	0,41	0,335339
50.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,00229
50.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	105	85,8795
50.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,001718
51	СЦЕНА-20	ПАНИЛИ ДЕКОР ПЛАСТ	M2	81,7900	
52	СЦЕНА-21	РЕКА	M	247,0000	
53	E1501-091-01 ДОП. 9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ И ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,3300	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,1	67,353
53.2	131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,36	1,4388
53.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8	3,894
53.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,0528
53.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	7,128
53.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,2013
53.7	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,31	0,1023
53.8	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	26,4
53.9	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	M2	102	33,66
53.10	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	792
53.11	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	66
53.12	31419	ГРУНТОВКА Ф-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,003	0,00099
53.13	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,4125
53.14	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10M	0,003	0,00099
54	СЦЕНА-22	ПРОФИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ	M	68,0000	
55	E1201-008-03 ДОП. 6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 120 ММ	100M ТРУБ	0,5500	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	21,12
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,2365
55.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,2365
55.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,05225
55.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000165
55.6	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	M	113	62,15
56	СЦЕНА-23	ВОРОНКА	ШТ	7,0000	
57	СЦЕНА-24	КОЛИНА	ШТ	28,0000	
58	E1504-026-04 ДОП. 4	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	0,2800	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	148,5	41,58
58.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0308

1	2	3	4	5	6
83	31654	ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,003	0,00084
84	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,056	0,01568
85	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0044	0,001232
86	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,88	0,2464
87	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0246	0,006888
88	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,36	0,1008
89	E0904-006-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	МОНТАЖ ПЕРИЛА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М	100M2	0,1200	
90	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	105,28	12,6336
91	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,2892
92	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,0408
93	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,18	0,0216
94	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,02	0,0024
95	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,06
96	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,36	0,4032
97	30922	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,007	0,00084
98	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00002	0,000002
99	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,00047	0,000056
100	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	T	0,00009	0,000011
101	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,00004	0,000005
102	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	T	0,00297	0,000356
103	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	2,98	0,3576
104	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,0034	0,000408
105	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	T	0,00015	0,000018
106	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	M3	0,0013	0,000156
107	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,903	0,10836
108	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	T	0,019	0,00228
109	50789	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: НАШЕЛЬНИКОВ И ДЕТАЛЕЙ ОБРАМЛЕНИЯ	T	0,0578	0,006936
110	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочная ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,016	0,00192
111	СЦЕНА-25	ПЕРИЛА МЕТАЛИЧЕСКИЙ	M2	22,4000	
112	СЦЕНА-26	КОФКА ГОТОВИЙ ПЕРИЛА МЕТАЛИЧЕСКИЙ	M2	18,0000	
113	E1504-026-04 ДОП. 4	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	0,2240	
114	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	148,5	33,264
115	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,02464
116	31654	ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,003	0,000672
117	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,056	0,012544
118	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0044	0,000986
119	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,88	0,19712
120	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0246	0,00551
121	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,36	0,08064
122	E0807-001-01	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ	100M2	1,6300	
123	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,4	70,742
124	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,1141
125	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,1141
126	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,006	0,00978
127	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	M2	1,2	1,956
128	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T	0,037	0,06031
129	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА КАФИЛНИЙ КЛЕЙ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	1,6300	
130	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	115,5344
131	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	1,467
132	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	4,5314
133	9219	ВОДА	M3	0,35	0,5705
134	12138	РАСТВОР КАФИЛНИЙ КЛЕЙ	M3	1,89	3,0807
135	E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА ФАСАД ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	3,2680	
136	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	588,24
137	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	3,5948
138	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	29,412
139	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,75164
140	9219	ВОДА	M3	0,08	0,26144
141	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	65,36
142	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,5	1,634
143	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	124,184
144	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1143,8

2	3	4	5	6
E1201-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫЕ СЛИВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5ММ	100М2	0,0540	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	112,75	6,0885
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,27	0,01458
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,00378
30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,004	0,000216
32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,000648
33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,57	0,03078
СЦЕНА-44	ПОДОКОННЫЕ СЛИВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,4ММ	М	5,4000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		2502,2092
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,45792
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
102	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,097692
131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч		1,4388
152	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		24,4516
154	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч		1,3329
162	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,1368
175	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч		0,1386
176	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч		1,6605
1841	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч		1,4995
1847	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		29,4648
1889	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч		0,4928
1899	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		2,1411
1913	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч		0,0216
1923	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,449845
1983	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч		0,061639
1988	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч		5,1291
1992	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		0,84899
1999	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		11,7027
2046	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 GR C	МАШ.-Ч		0,0024
2099	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		1,8896
2109	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		6,4913
2110	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0,052
2177	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		0,5055
2285	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		33,4366
3022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л	МАШ.-Ч		1,2714
3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		5,434
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
4219	ВОДА	М3		1,3621
10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ		0,46368
2138	РАСТВОР КАФИЛЬНЫЙ КЛЕЙ	М3		3,487
2109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2		33,66
2100	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ		792
2161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ		66
2180	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		5,222
2181	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		5,222
2182	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		29,84
2183	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		11,936
2193	РАСТВОР "РОДБАН"	КГ		467,44
2196	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М		61,8055
3032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2		32,4
30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ		0,98148
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,00084
30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т		0,00192
30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	- Т		0,00067
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,002181
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ		0,408
30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2		11,6882
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,000819
30658	ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	КГ		0,096
30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ		19,6198
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		0,434484
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т		0,001046
31434	ГРУНТОВКА	Т		0,106919
31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ		494,444
31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т		0,000011
31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ		65,36
31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т		0,011992
31654	ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т		0,001512
31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т		0,0401
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,350568
31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т		0,236197
31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т		0,050009
32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОБОВЕ (РЕЛИН)	М2		81,804

2	3	4	5	6
32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т		0,0012
32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т		0,05465
32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т		0,000813
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,000005
33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т		0,04038
33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т		0,000356
34005	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т		0,000246
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3		0,3576
35097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	Т		0,000064
35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т		0,00012
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		0,000408
35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ		0,4125
35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ		196,198
35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3		0,335339
35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т		0,000018
35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3		0,002632
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		10,9086
36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3		0,000156
36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3		0,1296
36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3		0,12
40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т		0,00229
43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т		0,00828
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,042951
43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2		85,8795
44059	ВЕТОШЬ	КГ		4,0796
44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3		0,00978
44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М		75,346
45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3		0,2116
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3		0,0192
45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т		0,002326
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		0,10836
45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т		0,001718
47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М		62,15
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т		0,00228
50789	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: НАЩЕЛЬНИКОВ И ДЕТАЛЕЙ ОБРАМЛЕНИЯ	Т		0,006936
51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2		1,956
63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т		0,06031
64585	ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ	ШТ		120
65729	ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ	ШТ		4,8
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		1,7698
81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		0,7392
83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	М2		12,5664
85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2		12,8128
96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М		0,00291
99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		11,9467
442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ		124,184
443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ		1143,8
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
	СВЕТИЛЬНИК 6X120ММ	ШТ		34
	ПОДОКОННЫЕ СЛИВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,4ММ	М		5,4
	КОФКА ГОТОВЫЙ ПЕРИЛА МЕТАЛИЧЕСКИЙ	М2		18
	ПЕРИЛА МЕТАЛИЧЕСКИЙ	М2		22,4
	КОЛИНА	ШТ		28
	ВОРОНКА	ШТ		7
	ПРОФИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ	М		68
	РЕКА	М		247
	ПАНИЛИ ДЕКОР ПЛАСТ	М2		81,79
	НАЛИВНЫЙ ПОЛЬ	КГ		45
	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1500X2750ММ-1ШТ	М2		4,126
	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 800X2150ММ-2ШТ	М2		3,44
	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1200X2800ММ-1ШТ	М2		3,36
	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 950X2200ММ-15ШТ	М2		31,35
	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 2800X1000ММ-8ШТ	М2		22,4
	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1200X1500-2ШТ	М2		3,6
	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 850X1750-1ШТ	М2		1,48
	ОКОННЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1150X1750-17ШТ	М2		34,21
	МНОГОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КОЛИЧЕСТВО СЕЧЕНИЕ ДО 4X4ММ	1000М		0,08
	АВТОМАТ 1Р32А	ШТ		12
	ПРОВОД КОЛИЧЕСТВО СЕЧЕНИЕ 2X2,5ММ	1000М		0,43
	РОЗЕТКА ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 6А250В	ШТ		32
	РОЗЕТКА ДВАКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 6А250В	ШТ		8
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 6А250В	ШТ		26
	СВЕТИЛЬНИК "LED" ЛАМПЫ 12ВТ	ШТ		7

**КНТОВ ТТБГА КАРАШЛИ №11-СОН ОЙЛАВИЙ ПОЛИКИНИККАСИ КАРАШЛИ ЙУЛДОШ ШАХАРЧА ВРАЧЛИК ПУНКИТИ БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

В базисных ценах **В текущих ценах**
168084,112 Тыс.СУМ. -- Тыс.СУМ.
СУМ

Итого стоимость

исполнен **В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

№	Шифр номера работ, материалов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость			
					в базисном уровне		в текущем (прогнозном)	
					на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая
3	4	5	6	7	8	9		

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ								
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2502,2092	22112,38	55329800,00	--	--
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,45792	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			55329800		

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,097692	80448	7859,13	--	--
		АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,4388	1200	1726,56	--	--
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	24,4516	661	16162,53	--	--
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,3329	54739	72961,61	--	--
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1368	93378	12774,11	--	--
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,1386	13500	1871,10	--	--
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,6605	13500	22416,75	--	--
		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	1,4995	840	1259,55	--	--
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	29,4648	1016	29936,24	--	--
		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,1411	1200	2569,32	--	--
		РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,1291	4532	23245,08	--	--
		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	0,84899	3500	2971,47	--	--
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	11,7027	651	7618,48	--	--
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,8896	57883	109373,40	--	--
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,4913	57883	375735,23	--	--
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,052	62500	3250,00	--	--
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33,4366	787	26314,58	--	--
		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л	МАШ.-Ч	1,2714	1200	1525,71	--	--
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,434	1200	6520,79	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			726092		
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ			--		

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ								
		ВОДА	М3	1,3621	2100	2860,43	--	--
		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	0,46368	800000	370944,00	--	--
		РАСТВОР КАФИЛИЙ КЛЕЙ	М3	3,487	420000	1464561,00	--	--
		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	33,66	152000	5116320,00	--	--
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	792	50	39600,00	--	--
		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	66	50	3300,00	--	--
		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	5,222	500	2611,00	--	--
		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	5,222	500	2611,00	--	--
		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	29,84	500	14920,00	--	--
		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	11,936	500	5968,00	--	--
		РАСТВОР "РОДБАН"	КГ	467,44	840	392649,60	--	--
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	61,8055	24000	1483332,00	--	--
		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	32,4	23500	761400,00	--	--
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	0,98148	24000	23555,52	--	--
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00084	12000000	10080,00	--	--
		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,00192	8500000	16320,00	--	--
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00067	8500000	5691,60	--	--
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002181	8500000	18539,35	--	--
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,408	12000	4896,00	--	--
		ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	11,6882	52000	607783,80	--	--
		ГИПСОВЫЕ ВЛЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000819	2400000	1965,60	--	--
		ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	КГ	0,096	24000	2304,00	--	--
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	19,6198	600	11771,88	--	--
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,434484	7200000	3128284,80	--	--
		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,001046	19332000	20229,00	--	--
		ГРУНТОВКА	Т	0,106919	2400000	256604,40	--	--
		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	494,444	50	24722,20	--	--
		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,000011	12000000	129,60	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9
31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	65,36	14500	947720,00	--	--
31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,011992	11200000	134314,88	--	--
31654	ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,001512	11200000	16934,40	--	--
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,350568	643000	225415,22	--	--
31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,236197	643000	151874,67	--	--
31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,050009	2400000	120021,60	--	--
32057	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ (РЕЛИН)	M2	81,804	60500	4949142,00	--	--
32201	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0012	11200000	13440,00	--	--
32207	ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,05465	11200000	612080,00	--	--
32211	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000813	12353990	10043,79	--	--
32712	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,04038	12000000	484560,00	--	--
34001	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	M3	0,3576	10208	3650,38	--	--
34002	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000408	10582616	4317,71	--	--
34006	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,4125	10582	4365,07	--	--
34010	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	196,198	35	6866,93	--	--
34014	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	M3	0,335339	2500000	838347,50	--	--
34017	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,002632	2150000	5658,80	--	--
34018	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	10,9086	30000	327256,80	--	--
34024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,1296	2800000	362880,00	--	--
34026	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,12	2800000	336000,00	--	--
34035	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,00229	2400000	5496,29	--	--
34037	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,042951	21500000	923437,90	--	--
34039	ВЕТОШЬ	КГ	4,0796	3000	12238,89	--	--
34042	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,00978	2400000	23472,00	--	--
34046	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	75,346	3500	263711,00	--	--
34053	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	M3	0,2116	340000	71944,00	--	--
34054	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,0192	340000	6528,00	--	--
34057	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,002326	640000	1488,64	--	--
34060	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,001718	2400000	4122,22	--	--
34061	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	62,15	22000	1367300,00	--	--
340756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,00228	7500000	17100,00	--	--
34082	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	M2	1,956	54000	105624,00	--	--
34085	ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ	ШТ	120	35	4200,00	--	--
340729	ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ	ШТ	4,8	350	1680,00	--	--
340853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,7698	8500	15043,67	--	--
340864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	0,7392	650	480,48	--	--
3409171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	M2	12,5664	1500	18849,60	--	--
340918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	M2	12,8128	65000	832832,00	--	--
442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	124,184	2200	273204,80	--	--
443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	1143,8	3400	3888920,00	--	--
443103	СВЕТИЛЬНИК 6X120MM	ШТ	34	73000	2482000,00	--	--
443103	ПОДОКОННЫЕ СЛИВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,4ММ	М	5,4	68000	367200,00	--	--
443103	КОФКА ГОТОВЫЙ ПЕРИЛА МЕТАЛИЧЕСКИЙ	M2	18	38000	684000,00	--	--
443103	ПЕРИЛА МЕТАЛИЧЕСКИЙ	M2	22,4	420000	9408000,00	--	--
443103	КОЛИНА	ШТ	28	3500	98000,00	--	--
443103	ВОРОНКА	ШТ	7	28500	199500,00	--	--
443103	ПРОФИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ	М	68	7200	489600,00	--	--
443103	РЕКА	М	247	6400	1580800,00	--	--
443103	ПАНИЛИ ДЕКОР ПЛАСТ	M2	81,79	48000	3925920,00	--	--
443103	НАЛИВНЫЙ ПОЛЬ	КГ	45	2200	99000,00	--	--
443103	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1500X2750ММ-1ШТ	M2	4,126	560000	2310560,00	--	--
443103	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 800X2150ММ-2ШТ	M2	3,44	560000	1926400,00	--	--
443103	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1200X2800ММ-1ШТ	M2	3,36	560000	1881600,00	--	--
443103	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 950X2200ММ-15ШТ	M2	31,35	560000	17556000,00	--	--
443103	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 2800X1000ММ-8ШТ	M2	22,4	560000	12544000,00	--	--
443103	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1200X1500-2ШТ	M2	3,6	560000	2016000,00	--	--
443103	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 850X1750-1ШТ	M2	1,48	578000	855440,00	--	--
443103	ОКОННЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1150X1750-17ШТ	M2	34,21	578000	19773380,00	--	--
443103	МНОГОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КОЛИЧЕСТВО СЕЧЕНИЕ ДО 4X4ММ	1000М	0,08	1500000	120000,00	--	--
443103	АВТОМАТ 1P32A	ШТ	12	22500	270000,00	--	--
443103	ПРОВОД КОЛИЧЕСТВО СЕЧЕНИЕ 2X2,5ММ	1000М	0,43	1500000	645000,00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17		РОЗЕТКА ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 6A250В	ШТ	32	18000	576000,00	--	--
18		РОЗЕТКА ДВАКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 6A250В	ШТ	8	21506,4	172051,20	--	--
19		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 6A250В	ШТ	26	21000	546000,00	--	--
20		СВЕТИЛЬНИК "LED" ЛАМПЫ 12ВТ	ШТ	7	45000	315000,00	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			112027969		--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			168083861		--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	СУМ			--		--
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	СУМ			168083861		--
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	СУМ			--		--
		ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			168083861		--

наименование стройки - КИТОБ ТТБГА КАРАШЛИ №11-СОН ОИЛАВИЙ ПОЛИКЛИНИКАСИ КАРАШЛИ ЙУЛДОШ ШАХАРЧА ВРАЧЛИК ПУНКИТИ
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на

наименование объекта -

Сметная стоимость	168084,112	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	2503	чел.-ч
Сметная заработная плата	55329,8	ТЫС.СУМ.

сметана в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ							
1	E58-017-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,2200		547825,95	120522
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ.-Ч	24,39	5,3658	22112,38	118651
1.2	975	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				539320,95	118651
1.3	99999	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,63	0,1386	13500,00	1871
1.4	99999	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8505,00	1871
1.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,45	0,319	--	--
1.6	99999	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				--	--
2	E56-001-01	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,1800		2925898,23	526662
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.5.1)	ЧЕЛ.-Ч	128,73	23,1714	22112,38	512375
2.2	659	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2846526,68	512375
2.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,45	0,261	54739,00	14287
2.4	99999	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79371,55	14287
2.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,66	1,9188	--	--
2.6	99999	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				--	--
3	E56-009-01	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,2700		4191579,56	1131726
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.3.1)	ЧЕЛ.-Ч	179,3	48,411	22112,38	1070482
3.2	659	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3964749,73	1070482
3.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3,97	1,0719	54739,00	58675
3.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБИВНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,93	2,1411	1200,00	2569
3.5	99999	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				226829,83	61244
3.6	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,5	2,835	--	--
3.7	99999	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				--	--
4	E56-010-01	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,5711		802237,15	458158
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	36,28	20,72	22112,38	458158
4.2	99999	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				802237,15	458158
4.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,18	0,673898	--	--
4.4	99999	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				--	--
5	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ: С СТЕН	100М2	5,6280		459937,50	2588528
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ.-Ч	20,8	117,062	22112,38	2588528
5.2	99999	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				459937,50	2588528
6	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ: С ПОТОЛКОВ	100М2	1,9490		459937,50	896418
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ.-Ч	20,8	40,5392	22112,38	896418
6.2	99999	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				459937,50	896418
7	E69-009-01	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,0620		4739125,28	293826
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1.1.1)	ЧЕЛ.-Ч	214,32	13,288	22112,38	293826
7.2	99999	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4739125,28	293826
7.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	100	6,2	--	--
7.4	99999	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				--	--
8	E69-009-02 ДОП. 7	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В РУЧНОЙ	100 Т МУСОРА	0,0620		5483870,24	340000
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.3.1)	ЧЕЛ.-Ч	248	15,376	22112,38	340000
8.2	99999	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5483870,24	340000
9		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				6355840
		В том числе:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				6355840
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				6278438
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				6355840
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				6278438
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				6355840
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				6278438

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

2	3	4	5	6	7	8	
10803-593-05	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ		0,4100		2082217,89	853709
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2.1)	ЧЕЛ.-Ч		93,4	38,294	22112,38	846771
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					2065296,29	846771
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		25,6	10,496	661,00	6938
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					16921,60	6938
ЦЕНА-1	СВЕТИЛЬНИК 6X120MM	ШТ		34,0000		73000,00	2482000
ЦЕНА-2	СВЕТИЛЬНИК "LED" ЛАМПЫ 12ВТ	ШТ		7,0000		45000,00	315000
10803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,2600		719578,64	187090
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2.1)	ЧЕЛ.-Ч		32,2	8,372	22112,38	185125
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,08	0,0208	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					712018,64	185125
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,00315	0,000819	2400000,00	1966
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					7560,00	1966
ЦЕНА-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 6A250B	ШТ		26,0000		21000,00	546000
10803-591-08	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,4000		975329,22	390132
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2.1)	ЧЕЛ.-Ч		43,2	17,28	22112,38	382102
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					955254,82	382102
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		6,4	2,56	661,00	1692
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0,04	0,016	62500,00	1000
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					6730,40	2692
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ		1,02	0,408	12000,00	4896
35097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	Т		0,00016	0,000064	2400000,00	154
35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т		0,0003	0,00012	2400000,00	288
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					13344,00	5338
ЦЕНА-4	РОЗЕТКА ДВАКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 6A250B	ШТ		8,0000		21506,40	172051
ЦЕНА-5	РОЗЕТКА ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 6A250B	ШТ		32,0000		18000,00	576000
10802-404-01	ПРОВОД. КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2X2,5ММ	100М		4,3000		404656,55	1740023
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8.1)	ЧЕЛ.-Ч		18,3	78,69	22112,38	1740023
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					404656,55	1740023
ЦЕНА-6	ПРОВОД КОЛИЧЕСТВО СЕЧЕНИЕ 2X2,5ММ	1000М		0,4300		1500000,00	645000
10802-313-01	УСТАНОВКА АВТОМАТ	10ШТ		1,2000		188724,61	226470
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5.1)	ЧЕЛ.-Ч		8,45	10,14	22112,38	224220
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					186849,61	224220
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0,03	0,036	62500,00	2250
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1875,00	2250
ЦЕНА-8	АВТОМАТ 1P32A	ШТ		12,0000		22500,00	270000
10802-404-01	ПРОВОД КАБЕЛ СЕЧЕНИЕ ДО 2X4ММ	100М		0,8000		404656,55	323725
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8.1)	ЧЕЛ.-Ч		18,3	14,64	22112,38	323725
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					404656,55	323725
ЦЕНА-10	МНОГОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КОЛИЧЕСТВО СЕЧЕНИЕ ДО 4X4ММ	1000М		0,0800		1500000,00	120000
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	СУМ					8843149
	В том числе:						
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ					3721149
	МАТЕРИАЛЫ -	СУМ					7303
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ					3701966
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ					3721149
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					167
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ					3701966
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ					5122000
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	СУМ					5122000
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ					5122000
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	СУМ					8843149
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					167
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ					3701966
РАЗДЕЛ 3. ОКОННЫЙ БЛОК							
E1001-036-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РАЗРАБОТКИ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ	100 М2		0,3929		5573152,66	2189692
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч		161,82	63,579	22112,38	1405885
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					3578225,33	1405885
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		9,52	3,74041	651,00	2435
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		2,22	0,872238	57883,00	50488
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		14,65	5,75598	787,00	4530
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					146227,33	57453
29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М		75	29,4675	24000,00	707220
31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		600	235,74	50,00	11787
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		2,2	0,86438	8500,00	7347
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					1848700,00	726354
ЦЕНА-11	ОКОННЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1150X1750-17ШТ	М2		34,2100		578000,00	19773380
ЦЕНА-12	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 850X1750-1ШТ	М2		1,4800		578000,00	855440
ЦЕНА-13	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1200X1500-2ШТ	М2		3,6000		560000,00	2016000
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	СУМ					24834512
	В том числе:						

2	3	4	5	6	7	8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				24834512
	МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				726354
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				1405885
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	СУМ				22644820
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				24834512
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				1405885
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	СУМ				24834512
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				1405885

РАЗДЕЛ 4. ДВЕР

Е1001-037-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА НА 3 М2	100М2	0,6468		3117135,92	2016039
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1)	ЧЕЛ.-Ч	79,73	51,566	22112,38	1140251
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1763020,06	1140251
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,83432	651,00	543
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	1,33879	57883,00	77493
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	1,28058	787,00	1008
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				122215,86	79044
29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	32,338	24000,00	776112
31478	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	400	258,704	50,00	12935
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,905464	8500,00	7696
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1231900,00	796744
ЦЕНА-14	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 2800X1000ММ-8ШТ	М2	22,4000		560000,00	12544000
ЦЕНА-15	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 950X2200ММ-15ШТ	М2	31,3500		560000,00	17556000
ЦЕНА-16	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1200X2800ММ-1ШТ	М2	3,3600		560000,00	1881600
ЦЕНА-17	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 800X2150ММ-2ШТ	М2	3,4400		560000,00	1926400
ЦЕНА-18	ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ 1500X2750ММ-1ШТ	М2	4,1260		560000,00	2310560
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	СУМ				38234599
	В том числе:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				38234599
	МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				796744
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				1140251
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	СУМ				36218560
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				38234599
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				1140251
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	СУМ				38234599
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				1140251

РАЗДЕЛ 5. РЕМОНТ ПОЛ

Е1101-037-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА	100М2	0,8020		7243207,76	5809053
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9,1)	ЧЕЛ.-Ч	47,06	37,742	22112,38	834568
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1040608,60	834568
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,44704	57883,00	24140
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30099,16	24140
31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,0401	--	--
32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ (РЕЛИН)	М2	102	81,804	60500,00	4949142
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,401	3000,00	1203
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6172500,00	4950345
Е1101-034-08 ДОП. 4	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	0,1232		7371238,03	908137
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8,1)	ЧЕЛ.-Ч	19,84	2,44429	22112,38	54049
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				438709,62	54049
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,033264	57883,00	1925
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15628,41	1925
81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	0,7392	650,00	480
83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	М2	102	12,5664	1500,00	18850
85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	12,8128	65000,00	832832
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6916900,00	852162
Е1101-052-01 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100М2	0,1163		11718662,97	1362881
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4,1)	ЧЕЛ.-Ч	239,4	27,842	22112,38	615658
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5293703,77	615658
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,097692	80448,00	7859
1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,061639	3500,00	216
1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	0,84899	3500,00	2971
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,041868	57883,00	2423
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115819,20	13470
9219	ВОДА	М3	0,4	0,04652	2100,00	98
30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	100,5	11,688	52000,00	607784
31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,001744	2400000,00	4187
31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,050009	2400000,00	120022
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,05815	3000,00	174
45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,002326	640000,00	1489
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6309140,00	733753
Е1101-040-03 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,7460		565057,47	421533

2	3	4	5	6	7	8
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	6,66	4,96836	22112,38	109862
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,02238	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				147268,45	109862
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	0,99218	661,00	656
1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	1,49946	840,00	1260
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,02238	57883,00	1295
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4304,02	3211
29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	5,222	500,00	2611
29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	5,222	500,00	2611
29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	29,84	500,00	14920
29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	11,936	500,00	5968
30795	ДБОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	19,6198	600,00	11772
35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	196,198	35,00	6867
44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	75,346	3500,00	263711
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				413485,00	308460
E1101-021-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	100М2	0,1232		928706,91	114417
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3.1)	ЧЕЛ.-Ч	39,6	4,87872	22112,38	107880
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				875650,25	107880
1169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ПЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	4	0,4928	840,00	414
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,064064	57883,00	3708
3022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л	МАШ.-Ч	10,32	1,27142	1200,00	1526
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45843,16	5648
9219	ВОДА	М3	0,435	0,053592	2100,00	113
34205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т	0,002	0,000246	240000,00	591
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0616	3000,00	185
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7213,50	889
ЦЕНА-19	НАЛИВНЫЙ ПОЛЬ	КГ	45,0000		2200,00	99000
	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	СУМ				8715019
			В том числе:			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				8715019
	МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				6843910
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				1722017
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	СУМ				99000
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				1699
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				8715019
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				78
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				1722017
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	СУМ				8715019
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				78
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				1722017

РАЗДЕЛ 6. РЕМОНТ СТЕН

E1504-050-01	ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИЙ ПОКРЫТИЕМ "РОДБАН" ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	5,6280		1266973,16	7130525
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5.1)	ЧЕЛ.-Ч	51,28	288,604	22112,38	6381718
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1133922,85	6381718
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	2,08236	57883,00	120533
3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	5,23404	1200,00	6281
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22532,71	126814
9219	ВОДА	М3	0,056	0,315168	2100,00	662
29930	РАСТВОР "РОДБАН"	КГ	80	450,24	840,00	378202
31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,101304	240000,00	243130
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				110517,60	621993
E1504-027-05	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	5,6280		299160,93	1683678
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9.1)	ЧЕЛ.-Ч	11,99	67,48	22112,38	1492137
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				265127,44	1492137
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,16884	57883,00	9773
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1736,49	9773
31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,163212	643000,00	104945
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	2,47632	30000,00	74290
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,8442	3000,00	2533
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32297,00	181768
E1504-005-03	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШПАТЛЕВКА СТЕН	100М2	5,4180		1469826,55	7963520
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4.1)	ЧЕЛ.-Ч	42,9	232,432	22112,38	5139629
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				948621,10	5139629
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,8127	57883,00	47042
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8682,45	47042
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,341334	720000,00	2457605
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,276318	643000,00	177672
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,55112	30000,00	136534
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,67958	3000,00	5039
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				512523,00	2776850
E1504-024-08	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,2100		1166422,62	244949
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2.1)	ЧЕЛ.-Ч	21,12	4,4352	22112,38	98073
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				467013,47	98073
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0105	57883,00	608
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2894,15	608
31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,0103	0,002163	1120000,00	24226
31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,00105	643000,00	675

1	2	3	4	5	6	7	8
42.5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0004	0,000084	2150000,00	181
42.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,08	0,0168	30000,00	504
42.7	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0267	0,005607	21500000,00	120551
42.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,21	0,0441	3000,00	132
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				696515,00	146268
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	СУМ				17022672
			В том числе:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				17022672
		МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				3348015
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				13111557
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				378863
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				17022672
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				593
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				13111557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	СУМ				17022672
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				593
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				13111557

РАЗДЕЛ 7. РЕМОНТ ПОТОЛКОВ

43	E1504-027-02 ДОП. 4	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	2,1760		390202,79	849081
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,65	36,2304	22112,38	801140
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				368171,13	801140
43.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04352	57883,00	2519
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1157,66	2519
43.3	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,018	0,039168	643000,00	25185
43.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	0,6528	30000,00	19584
43.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,2176	3000,00	653
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20874,00	45422
44	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100М2	1,3500		1759413,56	2375208
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	53,9	72,765	22112,38	1609007
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1191857,28	1609007
44.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,216	57883,00	12503
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9261,28	12503
44.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,09315	7200000,00	670680
44.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,07425	643000,00	47743
44.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,134	30000,00	34020
44.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,4185	3000,00	1256
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				558295,00	753698
45	E1504-024-09	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,8260		1296431,90	1070853
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,88	18,899	22112,38	417899
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06	0,04956	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				505931,25	417899
45.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0413	57883,00	2391
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2894,15	2391
45.4	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,0119	0,009829	11200000,00	110089
45.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,004543	643000,00	2921
45.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0004	0,00033	2150000,00	710
45.7	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0302	0,024945	21500000,00	536322
45.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,21	0,17346	3000,00	520
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				787606,50	650563
46	E0802-002-03	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,0920		8583860,83	789715
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	170,17	15,656	22112,38	346183
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3762863,70	346183
46.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,01012	57883,00	586
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6367,13	586
46.3	9219	ВОДА	МЗ	0,3	0,0276	2100,00	58
46.4	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	5,04	0,46368	800000,00	370944
46.5	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,09	0,00828	--	--
46.6	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	2,3	0,2116	340000,00	71944
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4814630,00	442946
47	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,2150		2386609,45	513121
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	15,2392	22112,38	336975
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1567325,49	336975
47.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,1935	13500,00	2612
47.3	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	0,5977	4532,00	2709
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24748,96	5321
47.4	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,07525	2100,00	158
47.5	12138	РАСТВОР КАФИЛНИЙ КЛЕЙ	МЗ	1,89	0,40635	420000,00	170667
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				794535,00	170825

1	2	3	4	5	6	7	8
48	E1504-050-01 ДОП. 6	ОТДЕЛКА ВНУТРИШНИЙ ПOKPЫТИЕМ "РОДБАН" ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100M2	0,2150		1266973,16	272399
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,28	11,0252	22112,38	243793
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1133922,85	243793
48.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,07955	57883,00	4605
48.3	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	0,19995	1200,00	240
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22532,71	4845
48.4	9219	ВОДА	M3	0,056	0,01204	2100,00	25
48.5	29930	РАСТВОР "РОДБАН"	КГ	80	17,2	840,00	14448
48.6	31434	ГРУНТОВКА	T	0,018	0,00387	2400000,00	9288
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				110517,60	23761
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	СУМ				5870378
		В том числе:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				5870378
		МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				1458971
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				3754999
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				628244
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				5870378
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				3754999
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	СУМ				5870378
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				3754999
РАЗДЕЛ 8. РЕМОНТ КАЗИРОК							
49	E1201-007-01	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	0,2400		8056387,47	1933533
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	47,91	11,4984	22112,38	254257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1059404,13	254257
49.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,096	93378,00	8964
49.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,58	0,1392	57883,00	8057
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70923,34	17022
49.4	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	M2	135	32,4	23500,00	761400
49.5	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	T	0,008	0,00192	8500000,00	16320
49.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,00189	0,000454	8500000,00	3856
49.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00567	0,001361	8500000,00	11567
49.8	30658	ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	КГ	0,4	0,096	24000,00	2304
49.9	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,005	0,0012	11200000,00	13440
49.10	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,01	0,0024	11200000,00	26880
49.11	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	T	0,04	0,0096	12000000,00	115200
49.12	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,54	0,1296	2800000,00	362880
49.13	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,5	0,12	2800000,00	336000
49.14	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,08	0,0192	340000,00	6528
49.15	64585	ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ	ШТ	500	120	35,00	4200
49.16	65729	ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ	ШТ	20	4,8	350,00	1680
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6926060,00	1662254
50	E1507-017-04 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,8179		4550664,24	3721988
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	155,3	127,02	22112,38	2808712
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3434052,61	2808712
50.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	2,62546	661,00	1735
50.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,449845	701,00	315
50.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,564351	57883,00	32666
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42446,63	34717
50.5	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	1,2	0,98148	24000,00	23556
50.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,001	0,000818	8500000,00	6952
50.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	M3	0,41	0,335339	2500000,00	838348
50.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	T	0,0028	0,00229	2400000,00	5496
50.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	105	85,8795	1,00	86
50.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,0021	0,001718	2400000,00	4122
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1074165,00	878560
51	ЦЕНА-20	ПАНИЛИ ДЕКОР ПЛАСТ	M2	81,7900		48000,00	3925920
52	ЦЕНА-21	РЕКА	M	247,0000		6400,00	1580800
53	E1501-091-01 ДОП. 9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2	0,3300		20344902,76	6713818
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	204,1	67,353	22112,38	1489335
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4513136,76	1489335
53.2	131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,36	1,4388	1200,00	1727
53.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8	3,894	661,00	2574
53.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,0528	1016,00	54
53.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	7,128	651,00	4640
53.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,2013	57883,00	11652
53.7	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,31	0,1023	961,00	98

1	2	3	4	5	6	7	8
8	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	26,4	787,00	20777
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				125822,50	41521
9	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛОПАН"	М2	102	33,66	152000,00	5116320
10	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	792	50,00	39600
11	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	66	50,00	3300
12	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,003	0,00099	19332000,00	19139
13	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,4125	10582,00	4365
14	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,003	0,00099	240000,00	238
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15705943,50	5182961
54	ЦЕНА-22	ПРОФИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	М	68,0000		7200,00	489600
55	E1201-008-03 ДОП. 6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 120 ММ	100М ТРУБ	0,5500		4427711,28	2435241
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,4	21,12	22112,38	467013
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,2365	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				849115,39	467013
3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,2365	57883,00	13689
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24889,69	13689
4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,05225	11200000,00	585200
5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000165	12353990,00	2038
6	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	62,15	22000,00	1367300
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3553706,20	1954538
56	ЦЕНА-23	ВОРОНКА	ШТ	7,0000		28500,00	199500
57	ЦЕНА-24	КОЛИНА	ШТ	28,0000		3500,00	98000
58	E1504-026-04 ДОП. 4	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0,2800		3925503,56	1099141
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	148,5	41,58	22112,38	919433
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3283688,43	919433
2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0308	57883,00	1783
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6367,13	1783
3	31654	ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,003	0,00084	11200000,00	9408
4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,056	0,01568	643000,00	10082
5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0044	0,001232	2150000,00	2649
6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,88	0,2464	30000,00	7392
7	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,006888	21500000,00	148092
8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,36	0,1008	3000,00	302
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				635448,00	177925
59	E0904-006-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	МОНТАЖ ПЕРИЛА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М	100М2	0,1200		2709369,67	325124
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	105,28	12,6336	22112,38	279359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2327991,37	279359
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,2892	661,00	191
3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,0408	93378,00	3810
4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,18	0,0216	1016,00	22
5	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,02	0,0024	13500,00	32
6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,06	57883,00	3473
7	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,36	0,4032	961,00	387
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65964,87	7916
8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,007	0,00084	12000000,00	10080
9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00002	0,000002	8500000,00	20
10	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00047	0,000056	19332000,00	1090
11	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,00009	0,000011	12000000,00	130
12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00004	0,000005	12353990,00	59
13	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00297	0,000356	--	--
14	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,98	0,3576	10208,00	3650
15	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0034	0,000408	10582616,00	4318
16	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00015	0,000018	--	--
17	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,0013	0,000156	3000000,00	468
18	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,903	0,10836	4366,00	473
19	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,019	0,00228	7500000,00	17100
20	50789	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ. НАЩЕЛЬНИКОВ И ДЕТАЛЕЙ ОБРАМЛЕНИЯ	Т	0,0578	0,006936	--	--
21	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,016	0,00192	240000,00	461
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				315413,43	37850
60	ЦЕНА-25	ПЕРИЛА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	М2	22,4000		420000,00	9408000
61	ЦЕНА-26	КОФКА ГОТОВЫЙ ПЕРИЛА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	М2	18,0000		38000,00	684000
62	E1504-026-04 ДОП. 4	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0,2240		3925503,56	879313
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	148,5	33,264	22112,38	735546

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3283688,43	735546
82 2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,02464	57883,00	1426
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6367,13	1426
82 3	31654	ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,003	0,000672	11200000,00	7526
82 4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,056	0,012544	643000,00	8066
82 5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0044	0,000986	2150000,00	2119
82 6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,88	0,19712	30000,00	5914
82 7	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,00551	21500000,00	118474
82 8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,36	0,08064	3000,00	242
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				635448,00	142340
63	E0807-001-01	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ	100М2		1,6300	1042929,10	1699974
83 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1,1)	ЧЕЛ.-Ч	43,4	70,742	22112,38	1564274
83 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,1141	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				959677,29	1564274
83 3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,1141	57883,00	6604
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4051,81	6604
83 4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,006	0,00978	2400000,00	23472
83 5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	1,2	1,956	540000,00	105624
83 6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,06031	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79200,00	129096
64	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА КАФИЛНИЙ КЛЕЙ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2		1,6300	2386609,45	3890173
84 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	115,534	22112,38	2554741
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1567325,49	2554741
84 2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	1,467	13500,00	19804
84 3	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	4,5314	4532,00	20536
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24748,96	40341
84 4	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,5705	2100,00	1198
84 5	12138	РАСТВОР КАФИЛНИЙ КЛЕЙ	МЗ	1,89	3,0807	420000,00	1293894
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				794535,00	1295092
65	E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА ФАСАД ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИНЬ» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		3,2680	5582180,59	18242566
85 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	180	588,24	22112,38	13007386
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3980228,40	13007386
85 2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	3,5948	661,00	2376
85 3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	29,412	1016,00	29883
85 4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,75164	57883,00	43507
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23184,19	75766
85 5	9219	ВОДА	МЗ	0,08	0,26144	2100,00	549
85 6	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	65,36	14500,00	947720
85 7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	1,634	30000,00	49020
85 8	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	124,184	2200,00	273205
85 9	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1143,8	3400,00	3888920
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1578768,00	5159414
66	E1201-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫЕ СЛИВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5ММ	100М2		0,0540	9519470,54	514051
66 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	112,75	6,0885	22112,38	134631
66 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,27	0,01458	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2493170,85	134631
66 3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,00378	57883,00	219
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4051,81	219
66 4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,004	0,000216	8500000,00	1836
66 5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,000648	12353990,00	8005
66 6	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,57	0,03078	12000000,00	369360
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7022247,88	379201
67	ЦЕНА-44	ПОДОКОННЫЕ СЛИВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,4ММ	М		5,4000	68000,00	367200
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	СУМ				58207944
							В том числе:
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				57882820
		МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				15659214
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				23935328
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	СУМ				16753020
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				1302169
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				57882820
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1083
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				23935328
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ				325124
		МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				37850
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				279359
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ				325124
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				279359
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	СУМ				58207944

1	2	3	4	5	6	7	8
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1095
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				24214687
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ				168084112
			В том числе:				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ				3721149
		МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				7303
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				3701966
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ				3721149
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				3701966
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				164037838
		МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				28833207
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				51348475
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	СУМ				80837400
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				2310976
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				164037838
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				2323
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				51348475
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ				325124
		МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				37850
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				279359
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ				325124
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				279359
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ				168084112
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				2503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				55329800

«УТВЕРЖДАЮ»

Китобташман Гиббиёт Бирлашмасига
беш врач.

З.Хайруллаев

06.08.2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся, в составе комиссии: Гл врач З.Хайруллаев, Усмонов.С, бухгалтер Хамдамов Э и строительный списолоист Мухаммадиев С после осмотра составили настоящий акт о том что «Китоб Ттбга Карашли №11-Сон Оилавий Поликлиникаси Карашли Йулдош Шахарча Врачлик Пункити Биносини Жорий Гаьмирлаш» необходимо произвести нижеследующие виды работ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,22
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,18
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,27
4	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,5711
5	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ: С СТЕН	100М2	5,628
6	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ: С ПОТОЛКОВ	100М2	1,949
7	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,062
8	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В РУЧНОЙ	100 Т МУСОРА	0,062

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

9	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,41
10	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,26
11	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,4
12	ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2Х2,5ММ	100М	4,3
13	УСТАНОВКА АВТОМАТ	10ШТ	1,2
14	ПРОВОД КАБЕЛ СЕЧЕНИЕ ДО 2Х4ММ	100М	0,8

ОКОННЫЙ БЛОК

15	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ	100 М2	0,3929
----	---	--------	--------

ДВЕР

16	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА НА 3 М2	100М2	0,64676
----	---	-------	---------

РЕМОНТ ПОЛ


17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА	100М2	0,802
18	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	0,1232
19	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100М2	0,1163
20	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ	100М	0,746

	САМОНАРЕЗАЮЩИХ		
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	100М2	0,1232
РЕМОНТ СТЕН			
22	ОТДЕЛКА ВНУТРИНИЙ ПОКРЫТИЕМ "РОДБАН" ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	5,628
23	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	5,628
24	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШПАТЛЕВКА СТЕН	100М2	5,418
25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,21
РЕМОНТ ПОТОЛКОВ			
26	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	2,176
27	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100М2	1,35
28	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,826
29	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,092
30	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,215
31	ОТДЕЛКА ВНУТРИНИЙ ПОКРЫТИЕМ "РОДБАН" ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	0,215
РЕМОНТ КАЗИРОК			
32	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,24
33	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,8179
34	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,33
35	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 120 ММ	100М ТРУБ	0,55
36	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0,28
37	МОНТАЖ ПЕРИЛА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М	100М2	0,12
38	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0,224
39	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ	100М2	1,63
40	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА КАФИЛНИЙ КЛЕЙ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	1,63

ОТДЕЛКА ФАСАД ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	3,268
УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫЕ СЛИВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5ММ	100М2	0,054

Составили настоящей дефектный акт в 3-х экземплярах для составлению сметных документации
состав комиссии :


Исполнительный Списочист:

 С.Усмонов

Исполнитель:

Э.Хамдамов

Главный врач:

 С.Мухаммадиев

Tanlovda ishtirok etuvchilar diqqatiga!!!

1. Tanlovda ishtirok etish istagida bo'lgan talabgorlar quyidagi xujjatlarni electron tarzda mahsus electron imzosi orqali taqdim etishlari shart:

–Tanlov ishtirokchisi to'g'risidagi umumiy axborot (Ustav va Guvoxnomadan, Ta'sischi va rahbarning Pasport nusxalari).

Joriy ta'mirlash ishlarini sifatli va belgilangan muddatda tugatishi bo'yicha rasmiy kafolat xati bilan qatnashmog'i lozim;

- Shartnomani bajarish uchun zarur texnikaviy, moliyaviy, moddiy, kadrlar resurslarining hamda boshqa resurslarning mavjud, shartnoma tuzish uchun qonuniy huquqqa ega, (ishning, xizmatning) muqobil variantlariga yo'l qo'yilsa, lotni almashtirish bo'yicha muqobil takliflarni baholash tartibining tavsifi; texnik topshiriq; Korxonaning bir yillik kassa aylanmasi (kassa oborot), ishchilar soni, soliqlar va yig'implarni to'lash bo'yicha qarzdorlikning mavjud emasligi, o'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi va insofsiz ijrochilarning yagona reyestrda qayd etilmaganligi. Tanlovda Tanlov ishtirokchilarining takliflari e'londa belgilangan tartib asosida taqdim etiladi, unda texnikaviy, moliyaviy, moddiy, kadrlar resurslarining hamda boshqa resurslarning mavjudligiga oid ma'lumotlar texnik va tijorat takliflari bilan birga bo'lishi kerak. Tanlovda ishtirokchilari takliflarini taqdim etgan xujjatlarda, korxonaning litsenziyasi yoki guvoxnomasi, rahbar F I Sh kursatilishi shart.

2. Buyurtmachining tanlov komissiyasi tomonidan takliflar e'lon vaqti tugaganidan sung ish kunining ikkinchi kunida va electron tarzda shahsiy electron imzosi orqali imzolanadi.

Kitob tuman tibbiyot birlashmasi

Boshligi:



Z.Hayrullaev.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich
Sana:19-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66067

Obyekt nomi «Kitob tuman Tibbiyot birlashmasi huzuridagi 11- son oilaviy poliklinikasiga qarashli Yo'ldosh shaharcha vrachlik punkti binosini joriy tamirlash»

Buyurtmachi - Kitob tuman Tibbiyot birlashmasi

Bosh loyihachi - DIZAYN SHAHRI-KESH x/f

Litsenziya AL-001160

Moliyalashtirish manbai - mahalliy budjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 63322

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Kitob tuman Tibbiyot birlashmasi bosh shifokori Z.Xayrullaev va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

ta'mirlash ishlari: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 1-banddan 42-bandgacha bo'lgan ish turlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda - **244 000,000 ming so'm.**

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **2 509,582 kishi-soat.**

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1.Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Smeta qismi buyicha.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **244 000,000 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, **244 000,000 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

Asbob va uskunalar - ----- ming so'm;

Qurilish-montaj ishlari - 212 173,913 ming so'm;

QQS - 31 826,087 ming so'm;

Ishchi mexnat xarajatlari - 2 509,582 kishi-soat;

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish.Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyixa yechimlariga buyurtmachi hamda loyixa tashkiloti javobgardir».

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « **Kitob tuman Tibbiyot birlashmasi huzuridagi 11-son oilaviy poliklinikasiga qarashli Yo'ldosh shaharcha vrachlik punkti binosini joriy tamirlash** » smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda – **244 000,000 ming so'mi.**

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari – **2 509,582 kishi-soat.**

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna