

МЧЖ “Меъморкурилишлойиха”



СМЕТНАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №65 В Г.САМАРКАНДЕ.»

РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .  
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.  
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Samarqand-2022



Тасдиқлайман»  
Самарқанд шаҳар мактабгача  
таълим бўлими мудири  
С.Номиров

### ТЕХНИК ВАЗИФА

## Самарқанд шаҳар мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 65-давлат мактабгача таълим ташкилоти биносини жорий таъмирлаш бўйича ўтказиладиган конкурси маълумот

### Ж А Д В А Л И

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ қоидаларни ва танлов хужжатларининг бошқа бўлимларда келтирилган маълумотлардан ёки талабларини ўз ичига олади.

№	Бўлим номи	Бўлимлар учун тушунтиришлар
1	Буюртмачи:	Самарқанд шаҳар мактабгача таълим бўлими
2	Танлов мавзуси ёки номи	Самарқанд шаҳар мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 65-ДМТТ биносини жорий таъмирлаш
3	Конкурс тартиб рақами	№1
4	Буюртмачи манзили	Ўзбекистон Республикаси Самарқанд вилояти Самарқанд шаҳар «Рахматобод» МФЙ Беруний кўчаси 91 уй
5	Алоқа учун шахс:	Махсус таъмирлаш-эксплуатация хизмати бошлиғи Норбеков Жамшид 97 611-01-12
6	Танлов эълони эълон қилинган жой:	Ўзбекистон Республикаси Товар-хом ашё биржаси etender.uzex.uz
7	Танловда иштирок этадиган шахс	Пудратчи ташкилотларни раҳбари ёки ишончли вакли иштирок этиши мумкин.
8	Танлов (ишнинг, хизматнинг) нархи	211 216 201,0 UZS (икки юз ўн бир миллион икки юз ўн олти минг икки юз бир) сўм
9	Танлов ўтказиладиган жой манзили	Ўзбекистон Республикаси Самарқанд вилояти Самарқанд шаҳар «Рахматобод» МФЙ Беруний кўчаси 91 уй
10	Танлов иштирокчиларига қўйиладиган талаблар	<ul style="list-style-type: none"><li>- Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 4 йил тажрибага эга бўлган барча юридик макомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.</li><li>- Танловда иштирок этиш учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади:</li><li>- Танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдордаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, солиқ идораларидан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ёки хизмат кўрсатувчи банкда инкассалар ва ҳар хил турдаги қарздорликлари йўқлиги тўғрисида банк маълумотномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурсларидан, 20 тадан ортиқ</li></ul>

# МЧЖ "Меъморқурилишлойиха"

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №65 В Г.САМАРКАНДЕ.»

РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.  
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.  
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Директор

Вахидов Р.Х.

ГИП

Усманаев Р.Б.



Г.САМАРКАНД-2022г.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

## «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №65 В Г.САМАРКАНДЕ.»

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2 кв. 2022г. Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком (перечень утверждения цен - прилагается).

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

Смета подсчитана по предоставленному дефектному акту заказчика.

ГИП

Усманаев Р.Б.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №65 В Г.САМАРКАНДЕ**

№ п.п	наименование затрат	всего
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	37 158 247
2	основная з/плата рабочих строителей	27 817 668
3	эксплуатация машин и механизмов	2 535 675
4	строительные материалы	93 690 359
5	итого прямых затрат	161 201 948
6	прочие затраты подрядчика-18,11%	22 464 314
7	итого	183 666 262
8	НДС-15%	27 549 939
9	всего по объекту	211 216 201

ГИП



Усманаев Р.Б.

Составил

Мирзаев А.И.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №65 В Г.САМАРКАНДЕ**  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** №  
(локальная ресурсная смета)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч			
		<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>	СУМ	<b>1406,14</b>	<b>19783</b>	<b>27 817 668</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
2		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ				
3		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	<b>0,40425</b>	950	384
4		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	<b>10,2733</b>	127627	1 311 150
5		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	<b>2,2908</b>	0	0
6		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	<b>5,14</b>	2291	11 776
7		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	<b>14,82</b>	4656	69 002
8		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	<b>12,3613</b>	54548	674 284
9		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	<b>33,62</b>	1176	39 537
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>	СУМ	<b>39,44</b>	<b>10891</b>	<b>429 541</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	<b>0,0132</b>	7230917	95 448
2		ВОДА				
3		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	<b>44,805</b>	950	42 565
4		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГВС PN 20 Д. 25 ММ	М3	<b>0,084</b>	295154	24 793
5		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГВС PN 20 Д. 32 ММ	М	<b>185,8</b>	9542	1 772 904
6		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	М	<b>469</b>	14957	7 014 833
7		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	<b>0,025</b>	500	13
8		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	<b>0,00736</b>	17760000	130 714
9		МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	<b>0,00368</b>	6130435	22 560
10		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	<b>0,0003</b>	9946369	2 984
11		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	<b>0,01062</b>	11976000	127 185
12		ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	КГ	<b>3,68</b>	2950	10 856
13		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	М3	<b>1,2897</b>	1000	1 290
14		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	КГ	<b>1,92</b>	35600	68 352
15		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ШТ	<b>48</b>	19565	939 120
16		КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	Т	<b>0,05574</b>	14000000	780 360
17		РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ	КОМПЛ	<b>85,085</b>	12250	1 042 291
18		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КВТ	<b>192,5</b>	359287	69 162 748
19		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	Т	<b>0,008663</b>	15000000	129 945
20		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	<b>0,006</b>	3100000	18 600
21		КРАН 25 ММ	1000ШТ	<b>0,03</b>	5400000	162 000
22		ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д32Х25 ММ	ШТ	<b>344</b>	18261	6 281 784
23		МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д.25 ММ	ШТ	<b>15</b>	1742	26 130
24		МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д.32 ММ	ШТ	<b>20</b>	600	12 000
25		ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25 ММ	ШТ	<b>50</b>	1035	51 750
26		ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д32Х25	ШТ	<b>30</b>	1713	51 390
27		ПОЛУОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25 ММ	ШТ	<b>350</b>	2044	715 400
28		ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25 ММ	ШТ	<b>100</b>	774	77 400
29		ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д32 ММ	ШТ	<b>300</b>	687	206 100
		<b>ИТОГО</b>	ШТ	<b>200</b>	<b>1287</b>	<b>257 400</b>
		<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -5%</b>				<b>89 228 913</b>
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>	СУМ			<b>4 461 446</b>
		<b>ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	СУМ			<b>93 690 359</b>
1		ГАЗОВЫЙ ДВУХКОУРНЫЙ КОТЕЛ+ДЫМОХОД+НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ(Hayden elite series-40kW)	ШТ	<b>6</b>	5782609	34 695 654
2		НАСОС ПРЕССКОНТРОЛЬ	ШТ	<b>6</b>	289000	1 734 000
		<b>ИТОГО</b>	ШТ	<b>6</b>		<b>36 429 654</b>
		<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -2%</b>				<b>728 593</b>
		<b>ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ:</b>	СУМ			<b>37 158 247</b>
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	СУМ			<b>161 201 948</b>


**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №65 В Г.САМАРКАНДЕ**

(наименование стройки)

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

(локальная ресурсная смета)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1		УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ			
2		УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	100КВТ	1,9250	
3		КРАН 25 ММ	КОМПЛЕКТ	344,0000	
4		ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	ШТ	344,0000	
5		ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	5,0000	
6		ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д32 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	2,0000	
7		ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25 ММ	ШТ	200,0000	
8		ПОЛУОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25 ММ	ШТ	300,0000	
9		ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д32Х25	ШТ	100,0000	
10		ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25 ММ	ШТ	350,0000	
11		МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д 32 ММ	ШТ	30,0000	
12		МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д 25 ММ	ШТ	50,0000	
13		ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д32Х25 ММ	ШТ	20,0000	
14		УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0,21 [0,18]	ШТ	15,0000	
15		ГАЗОВЫЙ ДВУХКОУРНЫЙ КОТЕЛ+ДЫМОХОД+НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ(Hayden elite series-40kW)	КОТЕЛ	6,0000	
16		УСТАНОВКА НАСОСОВ ПРЕССКОНТРОЛЯ	ШТ	6,0000	
17		НАСОС ПРЕССКОНТРОЛЬ	НАСОС	6,0000	
			ШТ	6,0000	



ПОТВЕРЖДАЮ"

*Prof. S. Nomsurov*

20\_\_ Г

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

*Самарканд шаҳар МТБ бурилиш бўлими бошлиғи,  
Н. Норбеков, 65-МТБ директори Д. Рахимова*

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ

*65-МТБ хужалик мижри У. Ахтомова*

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №65 В Г.САМАРКАНДЕ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1		УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВТ	1,9250	
2		УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	344,0000	
3		КРАН 25 ММ	ШТ	344,0000	
4		ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	5,0000	
5		ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	2,0000	
6		ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д32 ММ	ШТ	200,0000	
7		ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25 ММ	ШТ	300,0000	
8		ПОЛУОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25 ММ	ШТ	100,0000	
9		ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д32Х25	ШТ	350,0000	
10		ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25 ММ	ШТ	30,0000	
11		МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д.32 ММ	ШТ	50,0000	
12		МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д.25 ММ	ШТ	20,0000	
13		ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д32Х25 ММ	ШТ	15,0000	
14		УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0.21 [0.18]	КОТЕЛ	6,0000	
15		ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНУРНЫЙ КОТЕЛ+ДЫМОХОД+НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ(Hayden elite series-40kW)	ШТ	6,0000	
16		УСТАНОВКА НАСОСОВ ПРЕССКОНТРОЛЯ	НАСОС	6,0000	
17		НАСОС ПРЕССКОНТРОЛЯ	ШТ	6,0000	

- 1)
- 2)
- 3)

*Н. Норбеков*  
*Д. Рахимова*  
*У. Ахтомова*





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel: (66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 15-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 65295**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Samarqand shahar MTBga qarashli 65-son DMTTni joriy ta`mirlash.»

**Buyurtmachi** - Samarqand shahar MTB.

**Bosh loyihachi** - "Me`morqurilishloyiha" MChJ

**Litsenziya** AL-000710 sonli 07.05.2020 yil.

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet.

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** joriy ta`mirlash.

**Murojaat raqami:** № 61388

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Samarqand shahar MTB bo`limi mudiri S.Nomirov tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1. Smeta qismi:**

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 2-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida smeta hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 783 so'm qabul qilindi.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza izohlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga ish tartibida quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
  - qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
  - materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
  - pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.
- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 230 562,492 ming so'm miqdorida ta'mirlashning smeta qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 19 346,291 ming so'mga kamaytirildi.

Ekspertiza izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning smeta qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 211 216,201 ming so'mni tashkil etdi. Normativ mehnat zichligi 1406,14 kishi-soat.

6.2. Demontaj jarayonida buyurtmachiga belgilangan tartibda materiallarni qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmachiga sharhlar va takliflar:

- ob'ektni birlamchi yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlang.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharhlari bo'yicha buyurtmachiga tuzatilgan smeta hujjatlarini topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Samarqand shahar MTBga qarashli 65-son DMTTni joriy ta'mirlash." ekspertiza natijalari va ushbu xulosaning 6.2-6.4-bandlari bo'yicha mulohazalar hisobga olingan holda, keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxleri va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

**Ishtirokchi ekspertlar:**

SHARIPOV SUXROB RUSTAMOVICH