

УЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
ФАРГОНА ВИЛОЯТИ
ФАРГОНА ШАХРИ

«ЖОНТСЕРВИС»
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН
ЖАМИЯТИ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
FARG'ONA SHAHRI

«CONSTSERVIS»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

MANZIL: Farg'ona shahri, , Mustaqillik 46/7 H/R: 20208000805537328001

MFO 00500 ATB "Savdogar bank" Farg'ona filiali, INN: 309 636 474

Рабочий проект

Қўштепа туман Оқтепа МФЙ Найман кўчасини 0,87 км қисмини
жорий таъмирлаш ишлари

Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)
(после экспертизы)

Книга № _____

Пояснительная записка

Структура прямых и прочих затрат

Сводка прямых затрат

Ведомости потребных ресурсов

Локальные ресурсные ведомости

«CONSTSERVIS»



Составил:

К.Тиллабоев

Д.Кодиров

Фергана 2022 г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 14-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65387

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Qo'shtepa tumani Oqtepa MFY, Nayman ko'chasi ichki yo'lini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - «CONSTSERVIS» MCHJ

Bosh loyihachi - «CONSTSERVIS» MCHJ

Litsenziya 28.06.2022yildan L-523915-sonli

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 63014

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.2021-yildagi PQ-5072 sonli qarori va Xalq deputatlari Qo'shtepa tuman kengashinig VI-55-79-11-157-K/22-sonli qarori.

1.2. Farg'ona viloyati, Qoshtepa tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Ro'ziboyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Oqtepa MFY Nayman ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 0,87 km bo'lib, ushbu masofa to'liq shag'al qoplamadan asfaltbeton qoplama o'tkaziladi. Nuqson dalolatnomasi va loyihaviy texnologiyalar bo'yicha mavjud shag'al qoplama qismga yangi material qo'shmasdan, yuzasi tekislanib tayyorlangan va zichlangan yuzaga 0,5 l/m² xisobida bitum sepiladi. So'ng B turli M 1 belgili mayda donali zich issiq asfaltbeton qorishmasi (GOST 9128-2013) bilan 5 sm qalinlikda 1,5% qiyalik bilan qo'l kuchi bilan qoplama quriladi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13384,12 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 286 647,332 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 243 345,506 ming so'm
QQS 15%	- 36 501,826 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 279 847,332 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 6 800,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 286 647,332 ming so'm

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qoshtepa tumani Oqtepa MFY, Nayman ko'chasi ichki yo'lini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

“ТАСДИҚЛАЙМАН



Қўштепа туман Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

М.Рўзибоев

2022й.

Қўштепа туман Октепа МФЙ Найман кўчаси ички йулнинг жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини
ишлаб чиқишга


ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1	Буюртмачи	Қўштепа туман Ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072 сонли қарори
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбан	Қўштепа туман “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	Танлов асосида
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Лойиҳага кўра аниқланади
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	Шартномада аниқланади
9	Объектнинг жойлашган Ҳудуди	Фарғона вилояти, Қўштепа туман Октепа МФЙ, Найман кишлоғи
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Камчиликлар далолатномаси
11	Объектнинг ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилмиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.
14	Архитектуравий ва ҳажмий режавий, конструктив-муҳандислик ечимларга бўлган талаблар	Жойида ўрганилиб чиқилади.

15	Смета хужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета хужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
16	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг боши	Октепа МФЙ Найман кўчаси
17	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг охири	Октепа МФЙ Найман кўчаси
18	Ногиронларга шарт-шаронтлар яратишга талаблар	ШНҚ 2.05.02-07 талабларига мос равишда.
19	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022-2022й
20	Ерларни рекултивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
21	Мухандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномасига асосан.
22	Қурилишнинг алоҳида шарт-шаронтлари	Талаб этилмайди
24	Йўл тушамаси	Камчиликлар далолатномада кўрсатилган ҳажмлар бўйича чуқур-чанокларни асфальтобетон билан таъмирлаш, йул профилини янги материал қўшмасдан тўғрилаш ва асфальтоукладчик ёрдамида 5 см калинликда майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан коплама ётқизиш
25	Сунъий иншоотлар	Талаб этилмайди
26	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

“Буюртмачи” :

Қўштепа туман Ободонлаштириш
Бошқармаси йўл устаси

 В.Рўзобоев

« » 2022й.

**«Farg‘ona viloyati Qo‘sh tepa tuman Oqtepa MFY Nayman ko‘chasi yo‘lini 0,87 km qismini joriy ta‘mirlash»
loyiha-smeta hujjatlari**

TUSHUNTIRISH YoZUVI

«Farg‘ona viloyati Qo‘sh tepa tuman Oqtepa MFY Nayman ko‘chasi yo‘lini 0,87 km qismini joriy ta‘mirlash» loyiha-smeta hujjatlari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 aprel kungi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash buyicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risidagi”gi PQ-5072-sonli qaroriga asosan Xalq deputatlari Qo‘sh tepa tuman kengashining 2022 yil 4 oktyabrdagi VI-55-79-11-157-K/22-sonli qarorini amalga oshirishni ta‘minlash maqsadida, "Farg‘ona mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati" DUKning texnik topshirig‘iga asosan “Constservis” MChJ tomonidan ishlab chiqilgan.

Joriy ta‘mirlash ob‘ektlari loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomalari asosida ShNK 2.05.02-07 “Avtomobil yo‘llari” bo‘yicha loyihalandi.

«Oqtepa MFY Nayman ko‘chasi yo‘lini 0,87 km qismini joriy ta‘mirlash» bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlari tayyorlangan bo‘lib, 1 ta kitobda jamlandi.

Mazkur ko‘chani loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi Qo‘sh tepa tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va tegishli MFY raislari ishtirokida o‘rganib chiqilib, tuzilgan **nuqson dalolatnomasi** asosida ishlab chiqilgan. Loyihada taqdim etilgan nuqson dalolatnomasidagi ish turlari va xajmlari asosida ish xajmlari xisoblandi.

Oqtepa MFY Nayman ko‘chasi yo‘lini joriy ta‘mirlanadigan ichki yo‘l uzunligi 0,87 km bo‘lib, ushbu masofa to‘liq shag‘al qoplamadan asfaltobeton qoplamaga o‘tkaziladi.

Nuqson dalolatnomasi va loyihaviy texnologiyalar bo‘yicha mavjud shag‘al qoplamali qismga yangi material qo‘shmasdan, yuzasi tekislanib tayyorlangan va zichlangan yuzaga 0,5 l/m² xisobida bitum sepiladi. So‘ng B turli M 1 belgili mayda donali zich issiq asfaltbeton qarishmasi (GOST 9128-2013) bilan 5 sm qalinlikda 1,5% qiyalik bilan qo‘l kuchi bilan qoplama quriladi. To‘liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari xamda masofalari nuqson qaydnomasida ko‘rsatilgan. Qurilish davrida ashyolarni tashib kelish manzillari va masofalarida o‘zgarishlar bo‘lgan holatlarda pudratchi buyurtmachi vakili bilan dalolatnoma tuzilib o‘rnatilgan tartibda ijro hujjatlari rasmiylashtirilishi lozim.

Boshlang‘ich narxlarni aniqlash uchun smeta hujjatlarida "Farg‘ona viloyat

avtomobil yullari xududiy bosh boshqarmasi” tomonidan kelishilgan. "Farg‘ona mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK tomonidan tasdiqlangan “narxlarning kelishuv bayonnomasi”ga asosan qo‘llanilgan narxlar asosida tayyorlangan bo‘lib, boshlang‘ich narxlarga davlat ekspertizasi ko‘rigidan so‘ng aniqlik kiritiladi.

Loyiha bosh muhandisi:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

D.Qodirov

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

Кўштепа туман Оқтепа МФЙ Найман кўчасини 0,87 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 1.03.01-03. Стартовая стоимость строительства объектов является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на с
Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр - затраты на транспортные расходы;
Пп - прочие затраты подрядчика;
Пз - прочие затраты заказчика;
Зо — затраты на оборудование
Ср - затраты на страхование строительства объектов;
Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = Траб \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,)
определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,
а часовая ставка по данным Минтруда равной _____ часов в месяц на 2022 год
Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой чел/час;
Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями
на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}$, где:

C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , C_{mp} - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$C_{mp} = N \times C_{cp}$,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{cp} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов учтена без НДС.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными подрядчика или заказчика в 17,28 % от суммы прямых затрат.

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования.

Транспортные расходы определены по данным заказчика

Кабельно-проводниковой продукции в размере - до 1,5 %

Импортных материалов в размере - до 2,0 %

Остальных строительных материалов, изделий и конструкций в размере - 5,0 %

Оборудования в размере - до 2 %

Заготовительно-складские расходы:

На строительные материалы, изделия и конструкции в размере - до 2,0 %

Металлоконструкции в размере - до 0,75 %

Оборудования в размере - до 1,2 %

VII. Коэффициент риска принят $K_p = 1$ %

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Қўштепа туман Оқтепа МФЙ Найман кўчасини 0,87 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари

№№ П/П	Наименование затрат	Стоимость
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	12 806 378
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали	187 284 834
3	Перевозка грузов	4 774 393
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,2%	0
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	2 344 149
	Количество рабочих часов в месяц на 2022 г, час 13384,12 (по данным Заказчика)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Фер-ганской области- 546656,14 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (13384,12 сум/ч)	
	Расчетные данные (13384,12 сум/чх0 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	281 298
	Итого прямых затрат:	207 491 052
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (17,28 % от суммы прямых затрат согласно протоколу цен заказчика на 2022г)	35 854 454
8	Прочие затраты и расходы заказчика	
	АПЗ часть 1 и 2	
	Разработка проекта ЗВОС	
	Экспертиза проекта ЗВОС	
	Обследование зданий и сооруж.	
	Разработка РП	6 800 000
	- в том числе авторский надзор 0,08% от СМР	
	Экспертиза РП	
	Проведение конкурсных торгов на СМР	
	Экспертиза конкурсной документации	
	СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	
	Итого затрат с п.1 по п.9	243 345 506
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	0
10	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	0
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	243 345 506
	НДС	36 501 826
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	279 847 332
	Итого прочие затраты заказчика	6 800 000
	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	286 647 332

Директор:

Составил:



(Handwritten signatures)

К.Тиллабоев

Д.Кодиров

СВОДКА ЗАТРАТ

по объекту: Қўштепа туман Оқтепа МФЙ Найман кўчасини 0,87 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари

№	Наименование объекта	Строительные машины и механизмы	Перевозка грузов	Строительные материалы и изделия, сум	Оборудование, сум	Затраты труда рабочих строителей, чел/час	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 13384,12 сум/ч	Начисление соц страх 12%сум	Итого прямых затрат сум	Прочие затраты и расходы подрядчика (17,28 % от суммы прямых затрат согласно протоколу цен заказчика на 2022г)	Всего
				1	1,032						
	СТРОИТЕЛЬСТВО	12 806 378	4 774 393	187 284 834		175,14	2 344 149	281 298	202 716 659	35 029 439	237 746 097
	ИТОГО:	12 806 378	4 774 393	187 284 834	0	175	2 344 149	281 298	202 716 659	35 029 439	237 746 097

Директор:

Составил:



[Handwritten signatures in blue ink]

К.Тиллабоев

Д.Кодиров

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Қўштепа туман Оқтепа МФЙ Найман кўчаси 0,87 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

НА октепа мфй

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	175,14405	13 384,12	2 398 037
			ИТОГО				2 398 037
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000097		АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	5,481	0,00	0
2	000107	C212-202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л С)	МАШ-Ч	9,7092	218 230,90	2 118 847
3	000108	C212-101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,441525	264 651,60	116 850
4	000464		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,9135		0
5	000621	C212-906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	21,924	99 800,00	2 188 015
6	000623	C212-907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	16,01235	144 500,00	2 313 785
7	001135	C212-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	9,15675	107 155,79	981 199
8	001835	C201-312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л С)	МАШ-Ч	3,95415		0
9	002798		РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,45675		0
10	003097		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	5,481	403 445,00	2 211 282
11	003348		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	9,3786	152 209,00	1 427 507
12	003349		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	4,17165	141 550,00	590 497
13	003350		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	4,71975	181 873,00	858 395
			ИТОГО	СУМ			12 806 378
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	006076		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	367,8969	484 337,00	178 186 081
2	030135	C111-9010	БИТУМ	Т	1,609587	5 652 849,60	9 098 753
			ИТОГО	СУМ			187 284 834
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ							
1			ПЕРЕВОЗКА БИТУМ НА 15 КМ	ТН	1,609587	12921	20 797
2			ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА 15 КМ	ТН	367,8969	12921	4 753 596
			ИТОГО	СУМ			4 774 393

Определение стоимости перевозимых грузов


по объекту: Қўштепа туман Оқтепа МФЙ Найман кўчасини 0,87 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари

№	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	общая тонна	Расстояние	тон/км	Стоимость за один т/км,сум	Всего,сум
	АСФАЛЬТОБЕТОН	Т	368	1	367.90	15	5 518	861	4 753 596
	БИТУМ	Т	2	1	1.61	15	24	861	20 797
	ИТОГО:								4 774 393

Директор:

К.Тиллабоев

Составил:



Д.Кодиров

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Куштепа туман Октепа МФЙ Найман кучаси 0,87 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

октепа мфй

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E27-3-1-4	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	3,916	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	120,9735
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,48	9,7092
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,8	21,924
1.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	16,01235
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	7,63425
1.6	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,01	3,95415
2	E27-6-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,5225	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,88305
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,441525
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,568175
3	E27-13-10-1 ШНК.ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СПОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	3,045	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	50,63835
3.2	97	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,44	4,3848
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,7308
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	1,5225
3.5	2798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,12	0,3654
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	4,3848
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	9,3786
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	4,17165
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	4,71975
3.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	294,147
3.11	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,032886
4	E27-13-11-1 ШНК.ДОП.9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000M2	3,045	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	3,5322
4.2	97	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	0,36	1,0962
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,1827
4.4	2798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,03	0,09135
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	1,0962
4.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	73,7499
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,008526
6		ПЕРЕВОЗКА БИТУМ НА 12 КМ	ТН	1,609587	
7		ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА 12 КМ	ТН	367,8969	



“ДИКЛАЙМАН”

Ободлаштириш бoshқармаси бoshлиги

М.Рўзибоев

2022 йил

Объект номи: Қўштепа туман Октепа МФЙ Найман қишлоғи йўлининг 0,86 км қисми

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Билан қўйла имзо қўйувчилар: Бухорзмачи Қўштепа туман Ободлаштириш бoshқармаси вакили В.Рўзибоев, Лойхачи вакили Д.Қолиров, Қўштепа туман Октепа МФЙ раиси Ш.Хошимов, Октепа МФЙ ҳоким ёрдамчиси Ҳ.Мирзаалмедов, “Ташаббусли бюджет” портали ташаббускори Д.Тожиमतов Октепа МФЙ ҳудудидagi кўчалар 0,87 км қисмининг жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йил Қўштепа тумани “Ташаббусли бюджет” лойиҳасининг 1-мавсуми натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида шаклланиган тадбирлари молиялаштириш бўйича ҳамда йўлларни амудал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қўйлагига иш турлари ва ҳажмларини бажарилган лойиҳанингни амалдадик.

Т/р №	Ишларнинг миқдори		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини анисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Йўл
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Найман кўчаси 0,86 км									
2	ПК-0-00	ПК-0-86	860	Мавжуд йўлнинг 860 метр эски шалғокламадан иборат бўлиб, ҳолати нотекис. ҚША баландлиги етарли эмас. Йўл профили таъминланмади	Йўл асоси профилини Автогрейдер ёрдамида янги материал қўшмасдан тўғрилаш. Асфалтобетон қоришмасидан h=5см қалиنликда қоплама қуриш.	870*4,5	м2	3915	
						870*3,5	м2	3045	
Ашёларни ўртача ташиш масофаси									
					Асфальтбетонни маҳсулоти (Сатмак АБЗ)		км	12	
					Битум маҳсулоти (Сатмак АБЗ)		км	12	
					ҚША (Қиърер Сатмак)		км	12	

Туман ободлаштириш бoshқармаси вакили

Лойхачи вакили

Октепа МФЙ раиси

Октепа МФЙ ҳоким ёрдамчиси:

Ташаббускор



Handwritten signatures of the officials listed in the table.

В.Рўзибоев

Д.Қолиров

Ш.Хошимов

Ҳ.Мирзаалмедов

А.Сўзюнов



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 040278

"CONSTSERVIS" MASULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолияти учун лицензия

ЛИЦЕНЗИЯ РЕЕСТРИ БЎЙИЧА ТАРТИБ РАҚАМИ
L-523915

СТИР (СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИОН РАҚАМИ)
309636474

АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ
28.06.2022дан

ЖОЙЛАШГАН МАНЗИЛИ (ПОЧТА МАНЗИЛИ)
Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Ифтихор МФЙ, Мустақиллик шох кучаси, 46-уй, 7-хонадон

ВАКОЛАТЛИ ОРГАН
Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги

28.06.2022
ТАҚДИМ ЭТИЛГАН САНА





«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Qashgari tumani obodonlashtirish
boshqarmasi bo'shlig'i

М.Рўзиев.

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Қўштепа-2022

Танлов хужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**



ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Фарғона вилояти Қўштепа тумани Оқтепа МФЙ Найман кўчасини 0.87 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш асфалтлаштириш учун

1.2. Танлов охириги қиймати 279 847 332 сўм. Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов яқунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 20 календар кун.

1.5. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Қўштепа тумани ободонлаштириш бошқармаси, (бундан кейин – “Буюртмачи” деб аталади) – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Қўштепа тумани Шодлик мфй Нуробод кўчаси 47-уй

Эл.адрес:

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов – “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 10 фоизи миқдордаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш) тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов ҳужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

• Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

4.4. Танлов иштирокчиси:

- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. БОШҚА ШАРТЛАР

6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан қаида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

6.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.


6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

6.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.


Комиссия аъзолари:




К.Саидов.



Р.Абдуллаев.




Қ.Юлдашев.



Ғ.Мадрахимов.

Йиғилиш котиби:



Р.Жўраев.