

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА		
	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ ПО ГРУНТУ		
1	РАЗБОРКА ДОЩАТЫЙ ПОЛЫ	M2	120,0
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ	M2	120,0
3	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКИ	M2	120,0
4	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫЙ ДАГА ПО КИРПИЧНОМ СТОЛБИКАМ	M2	120,0
5	УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫЙ ПОЛЫ ТОЛЩИНОЙ 36MM	M2	120,0
6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	M	73,5
	ПРОЕМЫ		
	ДВЕРИ ИЗ ПВХ		
7	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРЬНЫХ БЛОКОВ	M2	67,24
8	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО ПЛАСТИК, В КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	M2	2,5
9	УСТАНОВКА ДВЕРЬНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИН ПЕРЕГОРОДКЕ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	M2	41,88
	ДВЕРИ ИЗ МДФ		
10	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ КАМЕН СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	M2	19,17
11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ ПЕРЕГОРОДКЕ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	M2	3,69
	ВИТРАЖ		
12	СНЯТИЕ ВИТРАЖЕЙ	M2	51,48
13	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В ВИТРАЖ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 M2	M2	51,48
	ОКНО		
14	СНЯТИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ	M2	173,34
15	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 M2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ (В СЛОЖНОМ МЕХАНИЗМЕ)	M2	162,0
16	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 M2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ (В СЛОЖНОМ МЕХАНИЗМЕ)	M2	11,34
17	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 M	M	102,0
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
18	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	M2	196,88
19	СПЛОЖНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 MM ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	M2	196,88
20	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОТКОС	M2	196,88
	ЗДАНИЕ КУХНЯ С ПРАЧЕЧНОЙ И АКТОВЫМ ЗАЛОМ		
	ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЙ		
21	РАЗБОРКА КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛА	M2	142,55
22	РАЗБОРКА СТЯЖКА ПОЛА	M2	142,55
23	ЗАСЫПКА ИЗ ГРАВИЙ	M3	18,12
24	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ТОЛЩ 50MM	M2	142,55
25	УСТРОЙСТВО НАЛИВНОЙ ПОЛ	M2	142,55
26	УСТРОЙСТВО ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЙ	M2	142,55
27	ПЛИНТУС ИЗ ПЛИТОК	M	119,12
	ПОЛЫ ЛАМИНАТ		
28	РАЗБОРКА КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛА	M2	28,0
29	РАЗБОРКА СТЯЖКА ПОЛА	M2	28,0
30	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ТОЛЩ 50MM	M2	28,0
31	УСТРОЙСТВО НАЛИВНОЙ ПОЛ	M2	28,0
32	УСТРОЙСТВО ПОЛЫ ИЗ ЛАМИНАТА	M2	28,0
33	ПЛИНТУС ИЗ ПВХ	M	20,1
	ПРОЕМЫ		
	ДВЕРИ ИЗ ПВХ		
34	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРЬНЫХ БЛОКОВ	M2	33,03

35	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИН, В КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	M2	10,71
36	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИН ПЕРЕГОРОДКЕ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	M2	5,67
	ДВЕРИ ИЗ МДФ		
37	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ КАМЕН СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	M2	7,2
38	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ ПЕРЕГОРОДКЕ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	M2	9,45
	ОКНО		
39	СНЯТИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ	M2	35,64
40	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ (В СЛОЖНОМ МЕХАНИЗМЕ)	M2	9,7
41	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ (В СЛОЖНОМ МЕХАНИЗМЕ)	M2	25,92
42	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	M	21,3
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
43	МЕСТАМИ НАСЕЧКИ	M2	414,2
44	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕН	M2	414,2
45	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	M2	18,72
46	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	M2	18,72
47	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН (СТОЖ ОТКОСОВ)	M2	18,72
48	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ПОТОЛКОВ	M2	170,55
49	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	M2	170,55
50	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	M2	414,2
51	МАСЛЕНАЯ ОКРАСКА СТЕН	M2	142,77
52	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ	M2	175,55
53	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ СТЕН	M2	92,82
54	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ СТЕН	M2	92,82