

O'zbekiston Respublikasi
«RAVO ARCHPROJECT» MChJ



**Namangan viloyat Yangi Namangan tumani,
Chamanzor kuchasi 35 uyda joylashgan 49-sonli MTT
binolarini joriy ta'mirlash
ishlarining**

**JORIY NARXLARDAGI TAVSIYAVIY
QIYMATI**

Namangan sh. – 2022 y

O‘zbekiston Respublikasi
«RAVO ARCHPROJECT» MChJ

**Namangan viloyat Yangi Namangan tumani,
Chamanzor kuchasi 35 uyda joylashgan 49-sonli MTT
binolarini joriy ta'mirlash
ishlarining**

**JORIY NARXLARDAGI TAVSIYAVIY
QIYMATI**

Direktor :

Bosh muxandis:



O. Parpiev

R. Parpiev



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 27-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48594

Obyekt nomi «Namangan shahar Yangi Namangan tumani Chamanzor ko'chasi 35 uyda joylashgan 49-sonli MTT binolarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Namangan shahar Yangi Namangan tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "RAVO ARCHPROJECT" MCHJ

Litsenziya AL-000533 3.02.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanirov asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 47414

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Namangan shahar Yangi Namangan tumani Moliya bo'limi tomonidan tasdiqlangan, Yangi Namangan tumani hoqimligi va Maktabgacha ta'limi bo'limi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 22.06.2022 yildagi 410804-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani keiishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **63346,094 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	55083,560	ming so'm
QQS:	8262,534	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	1985,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'ichovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan shahar Yangi Namangan tumani Chamanzor ko'chasi 35 uyda joylashgan 49-sonli MTT binolarini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH

Объектнинг жорий нархлардаги бошланғич (тавсиявий) қиймати

Наманган вилоят Янги Наманган тумани, Чаманзор кучаси 35 уйда жойлашган 49-сонли
МТТ биноларини жорий таъмирлаш

Т №	Харажатлар номи	Қиймати (минг сум)
1	2	3
1	Ускуна, мебель ва жиҳозлар харажатлари, транспорт ва тайёрлов-омборхона харажатларини ҳисобга олган ҳолда	0,000
2	Қурилиш материаллари, буюмлар ва конструкциялар харажатлари, транспорт ва тайёрлов-омборхона харажатларини ҳисобга олган ҳолда	28 966,876
3	Асосий иш ҳақи харажатлари, ижтимоий суғурта учун ажратмаларни ҳисобга олган ҳолда	16 234,600
4	Машина ва механизмлардан фойдаланиш харажатлари (машинистларнинг иш ҳақини ҳисобга олган ҳолда)	746,520
5	Ишлаб чиқариш хусусиятига эга бошқа харажатлар	0,000
6	Пудратчининг бошқа харажатлари	8 959,859
7	Объектлар қурилишини суғурталаш харажатлари	175,705
8	Қурилишда башоратланадиган нархларнинг ошиши индексидан келиб чиққан ҳолда белгиланадиган таваккалчилик коэффициентини ҳисобга олиш харажатлари	0,000
9	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати	55 083,560
10	ҚҚС	8 262,534
11	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати ҚҚС билан	63 346,094
	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати ҚҚС ва буюртмачининг бошқа харажатлари билан	65 331,094

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11 июн 2003 йилдаги 261 сонли қарорига асосан аниқланган объектнинг жорий нархлардаги бошланғич қиймати келгусида кўриб чиқиш учун тавсия этилади. Тавсия этилган нархлар буюртмачи ва пудратчи ўртасида шартнома тузишга асос була олмайди

«RAVO ARCHPROJECT» МЧЖ
Лойиха бош муҳандиси

Тайёрлади:



Р.Парпиев

О.Парпиев

ХАРАЖАТЛАР ХИСОБ-КИТОБИ

Объектнинг жорий нархлардаги бошланғич қиймати Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2009 йилда тасдиқланган ШНҚ 4.01.16-09 "«Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2012 йил « 28 » мартдаги 39 -сон буйруғи билан тасдиқланган «Ресурс смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва шартномавий жорий нархларда қурилиш қийматини аниқлаш бўйича услубий тавсиялар» асосида аниқланган

ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ХАРАЖАТЛАР СТРУКТУРАСИ (сум)

1	Асосий иш ҳақи харажатлари, 12% ижтимоий суғурта учун ажратмаларни ҳисобга олган ҳолда (Сзп)	16 234 600
2	Машина ва механизмлардан фойдаланиш харажатлари (Сэм)	746 520

3	Қурилиш материаллари, буюмлар ва конструкциялар харажатлари, транспорт ва тайёрлов-омборхона харажатларини ҳисобга олган ҳолда (См),	28 966 876
	Шу жумладан:	
а	қурилиш материаллари (4%)	28 966 876
б	инерт материаллар (4%)	0
в	М/Конструкциялар (4%)	0
г	кабель маҳсулотлари (1,5%)	0
4	Юк ташиш	0,000
5	Ишлаб чиқариш хусусиятига эга бошқа харажатлар	Сп= 0,000
	Жаъми: тўғридан-тўғри харажатлар (мебель ва жиҳозлар харажатларидан ташқари)	45 947 995

6	Нудрагчининг бошқа харажатлари Пн=19,5%	8 959 859
	Жаъми ишлаб чиқариш харажатлари	54 907 855

7	Ускуна, мебель ва жиҳозлар харажатлари, транспорт ва тайёрлов-омборхона харажатларини ҳисобга олган ҳолда (2%). (Со)	0
	Жаъми ишлаб чиқариш харажатлари	54 907 855

8	Объектлар қурилишини суғурталаш харажатлари	
	Ср= 54 907 855 x 0,0032	175 705

9	Қурилишда башоратланадиган нархларнинг ошиши индексида келиб чиққан ҳолда белгиланадиган таваккалчилик коэффициентини ҳисобга олиш харажатлари Кр=	0
---	--	---

10	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати	55 083 560
11	ҚҚС 15%	8 262 534
12	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати ҚҚС билан	63 346 094
13	Буюртмачининг бошқа харажатлари:	1 985 000
	ЛСХ:	1 295 000
	ЭКСПЕРТИЗА:	690 000
14	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати ҚҚС ва буюртмачининг бошқа харажатлари билан	65 331 094

Тайёрлади:



О.Парпиев

Наименование стройки - 49-МТТ ЧАМАНЗОР КУЧАСИ 39-УЙ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Основание: Дефектный

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам ШНК							
<i>Затраты труда</i>							
1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	828,0612	17504,96	14 495 178
2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,8708		
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			14 495 178
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1		521	Дрели электрические	маш-ч	43,2216	950	41 061
2		762	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш-ч	3,0459	127627	388 739
3		1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш-ч	1,04802	18892	19 799
4		1523	Пилы дисковые электрические	маш-ч	143,7588	916	131 683
5		1609	Растворонасосы 1 м3/ч	маш-ч	4,92135	18787	92 457
6		2875	Перфораторы электрические	маш-ч	61,88832	1176	72 781
Итого по строительным машинам				СУМ			746 520
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		12105	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные М-150	м3	0,1284	405664	52 087
2.		12138	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	1,68861	315958	533 530
3.		29165	Краска водно-дисперсионная акриловая	т	0,061542	4400000	270 785
4.		29166	Грунтовка на акриловой основе	т	0,041028	9500000	389 766
5.		29168	Шпатлевка для внутренних работ	т	0,103473	935000	96 747
6.		30034	Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 5,8 мм	м2	205,44	22141	4 548 647
7.		30325	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,015242	15391000	234 596
8.		30383	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм	т	0,01284	15400000	197 736
9.		30389	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,000108	15400000	1 669
10.		30405	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,003066	15400000	47 209
11.		30407	Гвозди строительные	т	0,0091	15400000	140 145
12.		30654	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,005418	270000	1 463
13.		31017	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 голубая, оранжево-бежевая	т	0,003236	15374000	49 756
14.		31688	Клей "Бустилат"	т	0,0348	6800000	236 640
15.		32297	Шпатлевка "KNAUF"	т	0,086652	935000	81 020
16.		32298	Лента самоклеющаяся "KNAUF"	т	0,0261	1500000	39 150
17.		32299	Гипсокартонная плитка "KNAUF"	м2	112,752	9520	1 073 399
18.		33205	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5,00262	8348	41 762
19.		35538	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1,63548	12000	19 626
20.		36024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,8667	3086957	2 675 466
21.		49329	Профиль 60X27	м	532,44	6187	3 294 206
22.		49330	Якорный подвес с проволокой	шт	313,2	176	55 123
23.		49331	Прямой подвес	шт	125,28	176	22 049
24.		49332	Соединитель 1 уровня	шт	75,168	352	26 459
25.		49333	Соединитель 2 уровня	шт	75,168	352	26 459
26.		49334	Удлинитель	шт	156,6	1150	180 090
27.		99999	Строительный мусор	т	4,57425	0	0
1.	С		МИНВАТА	м3	5,22	401666	2 096 697
2.	С14		СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПВХ, ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОЛЛЕКЦИЯ "SANFA SPORT" (ТОЛЩИНОЙ 6,5 ММ, ШИРИНОЙ 1,5 М)	м2	70,992	160870	11 420 483
Итого ресурсы по проекту				СУМ			27 852 765

Составил:

О. Парпиев

Проверил:

Р. Парпиев

49-МТТ ЧАМАНЗОР КУЧАСИ 39-УЙ
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

Основание: Дефектный акт

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. 49-МТТ ЧАМАНЗОР КУЧАСИ 39-УЙ					
ТЕНЕВОЙ НАВЕС (ЗШТ)					
1	E1501-52-1 ДОП. 1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2		1,0440
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	387,13	404,1037
1.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	41,4	43,2216
1.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	137,7	143,7588
1.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	59,28	61,8883
1.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	T	0,0146	0,015242
1.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	T	0,0031	0,003236
1.7	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	T	0,083	0,086652
1.8	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	T	0,025	0,0261
1.9	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	M2	108	112,752
1.10	49329	ПРОФИЛЬ 60X27	M	510	532,44
1.11	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300	313,2
1.12	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120	125,28
1.13	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72	75,168
1.14	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72	75,168
1.15	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150	156,6
2	E1201-013-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	100M2		1,0440
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,54	47,3438
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,83	0,86652
2.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,55	0,5742
3	C	МИНВАТА	M3		5,2200
4	E1504-7-2 ДОП. 8	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОНА	100 M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ		1,0440
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63	65,772
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,18792
4.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,02088
4.4	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	T	0,033	0,034452
4.5	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	T	0,022	0,022968
4.6	29168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,053	0,05742
4.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,87696
5	E4602-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2		0,9030
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	20,6065
6	E1502-16-3 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2		0,9030
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,84	77,5135
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,29	5,6799
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,73872
6.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	M3	4,9214	4,9214
6.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,87	1,6886
6.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	T	0,00012	0,000108
6.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,006	0,005418
6.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	5,54	5,0026
7	E1504-7-1 ДОП. 8	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ		0,9030
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,56	39,3347
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,15351
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,01806
7.4	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	T	0,03	0,02709
7.5	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	T	0,02	0,01806
7.6	29168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,051	0,046053
7.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,75852
8	E58-17-4	КРОВЛЯ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2		1,6050
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,39	39,1459
8.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	1,45	2,3272
9	E58-1-1	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2		1,6050
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,16	24,3318
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,46	0,7383
9.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,46	0,7383
9.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	1,4	2,247


1	2	3	4	5	6
10	E1201-7-2 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	1,6050	
10.1	7	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	76,8956
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,64	2,6322
10.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,08	1,7334
10.4	12103	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150	М3	0,08	0,1284
10.5	30034	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	М2	128	205,44
10.6	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4 5X120 ММ	Т	0,008	0,01284
10.7	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00191	0,003066
10.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00567	0,0091
10.9	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,54	0,86
ПОЛЫ					
11	E1101-37-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ СПОРТИВНЫЙ ЛИНОЛЕУМ	100M2	0,6960	
11.1	7	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	32,7538
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	0,61248
11.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,25056
11.4	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,0348
12	S14	СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПВХ, ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОЛЛЕКЦИЯ "SANFA SPORT" (ТОЛЩИНОЙ 6,5 ММ, ШИРИНОЙ 1,5 М)	М2	70,9920	

СОСТАВИЛ

О. Парпиев

ПРОВЕРИЛ

Р. Парпиев



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 2883-005e-37f5-7b7c-e814-3836-1841
Хужжат яратилинган сана: 2020-02-03
Ариза рақами: 16207714

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RAVO ARCHPROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306807951

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RAVO ARCHPROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 03-02-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000533

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306807951

Юридик шахснинг почта манзили: G`ALABA KO` CHASI , 18-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1168





"УТВЕРЖДАЮ"

[Signature]

14 июля 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Памягань

14 июля 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: М. Рахманова, И. Турчинова,
С. Широмасова, С. Коза, И.В. Сабурова,
Ю. Ю. С.

составили настоящий акт в том, что в ходе проверки технического состояния объекта были выявлены нижеследующие виды строительных работ, подлежащих к выполнению:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
ТЕНЕВОЙ НАВЕС (ЗИТ)			
1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КИЛАЗ Ф ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	1,0440
2	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЦЕЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДНИ СЛОИ	100M2	1,0440
3	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОНА	100 M2 ОКРАШЕН АКРИЛ ПОВЕРХНО СТИ	1,0440
4	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	0,9030
5	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,9030
6	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 M2 ОКРАШЕН АКРИЛ ПОВЕРХНО СТИ	0,9030
КРОВЛЯ			
7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	1,6050
8	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	1,6050
9	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	1,6050
ПОЛЫ			
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РЕЗИНА НА КЛЕЕБУСТИЛАТ СПОРТИВНЫЙ ЛИНЮЛЕУМ	100M2	0,6960

Вышеуказанные виды строительных работ являются правильными и их необходимо включить в смету

Состав комиссии

И. Турчинова
С. Широмасова
С. Коза
И.В. Сабурова
Ю. Ю. С.

[Signatures]

М. Рахманова
И. Турчинова
С. Широмасова
С. Коза
И.В. Сабурова