



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 11-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64716

Obyekt nomi «Andijon viloyat xududidagi Buloqboshi tuman "Sanoat" MFYda yangi tashkil etiladigan qurilish materiallari klasterlari sanoat ishlab chiqarish xududi yo'llarini to'la ta'mirlash»

Buyurtmachi - "YO'L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ

Bosh loyihachi - "YO'L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ

Litsenziya AL-001288 sonli 20.07.2020 yil. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 61496

1. Loyihalash uchun asos

Andijon viloyat hokimi tomonidan tasdiqlangan 2022yil 06-maydagi №07/11-1-23- sonli yig'ilish bayoni.

Andijon viloyat hokimi o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan 2022yidagi manzilli ro'yxati.

Buloqboshi tuman hokimi o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan 2022yidagi qurilish materiallari klasterlari sanoat zonalarini tashkil qilish taklifi.

Buyurtmachining 2022 yil 13.10 dagi №4-2/69 sonli xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyixaning tarkibiy qismlarining ro'yxatiga muvofiq ishchi loyixa bosqichida to'liq loyixa xujjatlari

Loyixa tarkibidagi umumiy tushuntirish yozuvi.

Muxandislik geologik qidiruv ishlari «Sidel Arch - Building» tomonidan 2021 yilda bajarilgan xulosa.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyihaning asosiy texnik yechimlari.

Avtomobil yo'lining ko'ndalang kesimi. Avtomobil yo'lini qurish ishchi loyihasi Buyurtmachi tomonidan berilgan "Topshiriq"ga binoan harakatdagi SHNQ 2.05.02-07 va SHNQ 2.07.01-03 "Avtomobil yo'llari" shaharsozlik normalari va qoidalari me'yoriy hujjat asosida ishlab chiqilgan. Loyihada asosan ko'ndalang kesim o'lchamlari qabul qilingan.

Bo'ylama kesim. Bo'ylama kesim loyihaviy chizig'ini loyihalalashda quyidagi zaruriy omillar hisobga olingan:

- Xarakat havfsizligi va qulayligini ta'minlash;
- Sun'iy inshootlar va yangi to'shama konstruksiyasi balandligi va belgilariga loyixa chizig'ini bog'lash;
- Atrof muhit va muhandislik geologik sharoitlar;
- Yo'l ko'tarmasini mustahkamligini hisobga olish.
- Ko'rish masofasini ta'minlash.

Yo`lni qattiq to'shamasi tuzilishi:

- asosni quyi qatlami Uz RST 678-96 ga asosan S4- S6 ga mos qalinligi 30sm bo'lgan qum shag'al aralashmasi yotqizish;
- asosni yuqori qatlami -20 mm o'lchamli chaqiq tosh, shag`al qumli qatlam;
- quyi qatlami asosan qaynoq, yirik zarrali qalinligi 7 sm bo'lgan asfaltobetondan qoplama yotqizish.
- yuqori qatlami GOST 9128-13ga asosan qaynoq, mayda zarrali II toifadagi B markali qalinligi 5 sm bo'lgan asfaltobetondan qoplama yotqizish.

Ko'chalardagi tutashmalarida:

- asosni quyi qatlami Uz RST 678-96 ga asosan qalinligi 20sm bo'lgan qum shag'al aralashmasi yotqizish;
- yuqori qatlami GOST 9128-13ga asosan qaynoq, mayda zarrali II toifadagi B markali qalinligi 7 sm bo'lgan asfaltobetondan qoplama yotqizish.

Sun'iy inshootlar (Iskusstvennyye soorujeniya). Loyixalanayotgan avtomobil yo'lidan suvni qochirish uchun zamonaviy tipdagi LK-5 lotoklardan foydalanish ko'zda tutilgan.

Loyiha yechimlarida yo'l yon ariqlari tutashmalar bilan kesishgan joylarga $d=325\text{mm}$ metall quvurlar o'rnatish ko'zda tutilgan va yonariq novlarini belgilangan tartibda o'rnatish ishlari ko'zda tutilgan.

4. Loyixalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Bosh reja Andijon Andijon mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati" DUK direktori tomonidan tasdiqlangan va Buloqboshi tuman hokimi o`rinbosari bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Loyixani kurib chikish jarayonida aniqlangan xato va kamchiliklar loyixa tashkiloti tomonidan dastlabki loyixa chizmalari va smeta xisob-kitoblari t o'grilanib qayta to'ldirildi.

Ishchi loyixaga asosan qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, xao'io'iy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyixaviy xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

SHNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo`yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha)

yuklatiladi».

O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining 2019 yil 19 avgustdagi 396- buyrugi (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sentyabrda ro'yxatdan o'tkazilgan, ro'yxat rakami 3180) bilan tasdiqlangan «Loyixa-tadqiqat ishlarining qiymatini aniqlash tartibi to'g'risidagi» Nizomning 4-bandiga asosan loyixa tashkiloti tomonidan qurilish ustidan mualliflik nazoratini o'tkazishda, loyixalarni ishlanma boshlanishidan amalga tadbiiq etilishining oxirigacha olib boriladigan texnikaviy kuzatuvini amalga oshirishda ishtirok etadi.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 1 240 096,217 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 2 509,081 ming so'm materiallar qiymatlari va mashina mexanizmlar harajatlari hisobiga kamaygan.

7. Xulosalar.

Ishchi loyiha: : "Andijon viloyat xududidagi Buloqboshi tuman "Sanoat" MFYda yangi tashkil etiladigan qurilish materiallari klasterlari sanoat ishlab chiqarish xududi yo'llarini to'la ta'mirlash" ob'ektini quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Avtomobil yo'lining uzunligi	- 0,446km;
Yo'l poyi kengligi	- 12m;
Qatnov qismi kengligi	- 7m;
Harakat tasmaining umumiy soni	- 2dona;
Harakat tasmaining kengligi	- 3,50x2m;
Me'yoriy mexnat sarfi	- 147,204 kishi/kun.
Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlangich) miqdori 15% QQS bilan	- 1 237 587,136 ming so'm.

(Buyurtmachining boshqa harajatlari hisobga olinmagan).

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261 sonli qarori va ShNK4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlangich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Saydullayev Azizjon Nabijonovich

Abdurashidov Miryusup Kobulovich