


Визгалтегуага


СамДАКИ ректори
 Ч.Ж. Туркйилмазга
 РТТ бўлими бошлиғи
 Ж.Барут томонидан

БИЛДИРИШНОМА

Сиздан институтнинг талабалар туар жой биноларини юқори тезликдаги интернет билан таъминлаш мақсадида WIFI ўрнатиш ва монтаж қилиш учун қуйидаги смета асосида тендер савдосига қўйишга рухсат беришингизни сўрайман.

МОНТАЖ И УСТАНОВКА WIFI ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ЗДАНИЕ: САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО ИНСТИТУТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
МОНТАЖ И УСТАНОВКА СИСТЕМНИ ИНТЕРНЕТ WIFI ПОДКЛЮЧЕНИЯ							
1	Ц1002-15-1	УСТАНОВКА WI-FI	ШТ	40,0000			201 850
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,56	11,12	18 152	201 850
2	Т	WIFI ROUTER Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Pro	ШТ	40,0000		2 400 000	96 000 000
3	Т	Gateway)	ШТ	1,0000		2 170 000	2 170 000
3	Ц1002-16-3	УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОВОРНЫЕ [КОММУТАТОРЫ ДИСПЕЧЕРСКОЙ И ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ].	НОМЕР	41,0000			676 387
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,38	56,58	11 955	676 387
2	Т	КОММУТАТОР SWITCH Zyxel GS1100-48-EU0103F 24G 2SF ГБ 100/1000	ШТ	16,0000		4 471 000	71 536 000
3	Т	16-Port 1G/10G Fiber Optic Switch SFP Technology,	ШТ	1,0000		5 600 000	5 600 000
4	Т	МОДУЛЬ 10GB	ШТ	25,0000		275 000	6 875 000
5	Т	Сплайс кассета пластиковая на (12 волокна комплект)	ШТ	15,0000		25 000	375 000
6	Т	Оптический патч-корд, соединительные шнуры 1,5	ШТ	18,0000		31 000	558 000
7	Ц1004-112-2	СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР 100	ШТ	8,0000			1 434 544
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	15	120	11 955	1 434 544
8	Т	КОММУТАТОР SWITCH Zyxel 8 POE	ШТ	8,0000		1 513 000	12 104 000
9	Ц0802-402-01	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 MM2	100M	11,3000			1 391 388
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	10,3	116,39	11 955	1 391 388
10	ПК	ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 12 ВОЛОКОЛНЫЙ OUTDOOR +70 -50 CELCIUS	М	750,0000		6 500	4 875 000
11	ПК	КАБЕЛЬ КСВППЕ-6Е 4Х2Х 0,52	М	2000,0000		2 600	5 200 000
13	С	ИНСТРУМЕНТ ОБЖИМ	ШТ	5,0000		99 000	495 000
12	ПК	КАБЕЛЬ ПУГНП 2Х1,5	М	1400,0000		2 600	3 640 000
	С	КОННЕКТОР RJ45	ШТ	1000,0000		1 000	1 000 000
13	С	ИЗОЛЕНТА	ШТ	15,0000		3 500	52 500
14	С	МЕТИЗЫ	КГ	2,0000		32 000	64 000
15	С	ПИЛОТ 9"	ШТ	3,0000		285 000	855 000
16	Ц1004-112-1	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ. ШКАФ ИЛИ ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ	ШТ	3,0000			179 318
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	5	15	11 955	179 318
17	Т	ЩИТ СЕРВЕРНЫЙ НАСТЕННЫЙ 400/600	ШТ	3,0000		1 300 000	3 900 000,00
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				215 299 500
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ				3 883 487
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2%	СУМ				4 305 990
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,1%	СУМ				1 482 295
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	СУМ				224 971 272
		НДС - 15%	СУМ				33 745 691
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	СУМ				258 716 963

БАЖАРУВЧИ:

РТТ бошлиғи

Ж. Барут

