



**"УТВЕРЖДАЮ"**

Хоким Мирабадского района

Ш.А. Пулатов

" 22 " 10 2022 г.

**Задание на:**

**"Тошкент шаҳар Миробод туманида яшовчи "Аёллар дафтари"га киритилган ижтимоий химояга муҳтож аёллар уй-жойларини жорий таъмирлаш ишлари"**

№ п/п	ОСНОВАНИЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ	СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
1	Наименование работ	"Тошкент шаҳар Миробод туманида яшовчи "Аёллар дафтари"га киритилган ижтимоий химояга муҳтож аёллар уй-жойларини жорий таъмирлаш ишлари"
2	Заказчик	Хокимият Мирабадского района
3	Местонахождения объектов	Мирабадский район, ул. Нукус 79 дом 46 кв, ул. Мироншоҳ 7-проезд, 3 дом, ул. Мироншоҳ 60/1 дом, ул. Мироншоҳ 8-проезд 21/6 дом, ул. Мирзажаҳонгир дом 23, ул. Мирзажаҳонгир дом 25, ул. Мирзажаҳонгир 11 дом 7 кв., ул. Дашнобод 2-тупик дом №3, ул. Дашнобод 2-проезд 8 дом, ул. Саракул 5-проезд, 8 дом, ул. Саракул 2-тупик 17-3, ул. Саракул 2-тупик 4, ул. Чавандоз дом 2а, ул. Саракул 90 дом, ул. Мехиржон дом 45 квартира 82, ул. Мехиржон дом 45 квартира 10, ул. Нукус 79 квартира 46, ул. Кизиларват дом 99, ул. Сайхун дом 37Б, ул. Сайхун 4/3 ул. Водил дом 33, ул. Фаргона йули 1 проезд дом 9-5, ул. Водил 3-проезд 9 дом, ул. Водил 3-проезд дом 13-1, ул. Фаргона йўли 1-проезд 9/5 дом. - ул. Қўйлик-1-68/1-8 комната, ул. Қўйлик 1-2/1-1 комната, ул. Қўйлик-1-2-62 комната, ул. Қўйлик 4-46-55 комната, ул. Қўйлик 4-25-27 комната, ул. Қўйлик 2-1-74, ул. Қўйлик 3-36-42, ул. Қўйлик 3-36-36, ул. Қўйлик 3-2-96, ул. Қўйлик 3-26-25, ул. Янги Қўйлюк 3 уй, 132-хонадон, ул. Мунис дом 9-12, ул. Мунис дом 1-10, ул. Мунис дом 8-22, ул. Мунис дом 8-17, ул. Мунис дом 5-39, ул. Мунис дом 3-15, ул. Мунис дом 9-20, ул. Мунис дом 9-28, ул. Мунис дом 5-41, ул. Мунис 2 проезд 18 дом, ул. Хушнуд 1 проезд 5 дом, ул. Қўйлик 29, ул. Қўйлик-4 5/1-дом 113-квартира, ул. Қўйлик-4 5-дом 11-квартира, ул. Қўйлик-4 8-дом 15-квартира, ул. Қўйлик-ота шох кўча 78 дом."
4	Генпроектировщик	ООО «NEW- DAY PROJECTS»
5	Основные объемы работ	5.1. В процессе расчета Исполнитель выполняет: *Расчеты стартовых стоимостей ремонтно-строительных работ (РСР) в текущих ценах. *5.2. В объеме документации Исполнителем предоставляется: *Локально ресурсная ведомость, *Ведомость расхода материалов, *Расчет стоимости ремонта в текущих ценах.
6	Исходные данные для расчетов	6.1. Дефектный акт утвержденным Заказчиком, 6.2. Стоимость единиц материалов конструкций и оборудования для определения прямых затрат принимаются по каталогам Госархитекторов Республики Узбекистан, аналогом данными товарной биржа, указания Заказчика, 6.3. Заработная плата по статическим данным, 6.4. Стоимость эксплуатация машин и механизмов (машины затрат) по аналогом, рекомендация экспертных органов и иным источникам информации, 6.5. Прочие затраты Подрядчика в соответствии со

		статическими данными, 6.6.Прочие затраты Заказчика в соответствии с текущими согласованиями с Заказчиком, 6.7.Коэффициент риска не учитывается, 6.8.Затраты на страхование объекта не учитывается.
7	Особые условия	7.1.Исполнитель-Генпроектировщик обеспечивает защиту расчетов в процессе их экспертизы, при необходимости, 7.2.Оплату услуг по выполнению экспертизы расчетов обеспечивают Заказчик по отдельному договору с органами экспертизы.
8	Объем документации, сдаваемой заказчику	8.1.Расчеты стоимости текущего ремонта в текущих ценах в составе п.5.2. данного задания в 2-х экземплярах.
9	Источник финансирования	Бюджетные средства.
10	Генподрядчик	Определяется согласно конкурсным торгам.

Заместитель хокима

Ведущий специалист секретариата

Директор  
ООО «NEW- DAY PROJECTS»



М.Мирхалилов

А.Искандаров

Ногманов Б.Х.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:  
dav\_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Alimjanov Muzaffar Anvarovich

Sana:28-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 63121**

**Obyekt nomi** «Toshkent shahar, Mirobod tumanida yashovchi “Ayollar daftari”ga kiritilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar uy-joylarini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - Mirobod tumani xokimiyati.

**Bosh loyihachi** - “NEW-DAY PROJECTS” MChJ.

**Litsenziya** AL-000434 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan  
21.12.2019-yilda berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 59206

**1. Loyihalash uchun asos**

1.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.03.2022-yil 145-son qarori va unga qo'shimcha ilovalar.

2.Buyurtmachi tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan texnik topshiriq va unga ko'ra tuzilgan nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1.Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'yektning ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati buyurtmachining boshqa xarajatsiz, 15% QQS bilan hisoblanganda - 526 863,417 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 3 168,364 kishi/soatni tashkil etadi.

2.Ob'yekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3.Buyurtmachi va loyiha tashkiloti o'rtasida 06.09.2022-yilda tuzilgan 594139-son shartnoma elektron shartnoma (lot №221110083688770).

4.Smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

1.Toshkent shahar, Mirobod tumanida yashovchi “Ayollar daftari”ga kiritilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj

ayollar uy-joylarini joriy ta'mirlashda eshik va romlarni almashtirish, devor va shiftlarni ta'mirlab pardozlash, pol qismlarini qisman laminad, linoleum va relin materiallari bilan qoplash, elektrik va yoritish ta'minoti va boshqa shu kabi ta'mirlash ishlarni o'z ichiga oladi.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'yektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, me'yoriy mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 31 086,46 soat/so'm belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari – 2 %.

4. Pudratchining boshqa xarajatlari – 17,27 %.

5. Qo'shimcha qiymat solig'i – 15 %.

6. Ta'mirlash ishlarining xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Smeta hujjatlarida elektrika va yoritish tizimini ta'mirlash ishlari ko'zda tutilgan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta hujjatlarida buyurtmachi bilan kelishilgan.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-son qarorlari talablariga amal qilsinlar.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 80 084,904 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 446 778,513 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi (Loyiha tashkilotining javob xatini inobatga olgan holda).

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

3. Buyurtmachi ob'yekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021-yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-son qonun talablariga rioya etilsin.

4. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'yektlar boshlang'ich

qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

7.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-bandiga muvofiq, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

8.Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

9.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

10.Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

11.Ekspertiza natijalari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, e'tiroz va qo'shimcha ko'rsatmalar mavjud emas.

12.Buyurtmachiga qurilish materiallari va uskunalarning narxlarini mintaqaviy bozor narxlari, shuningdek bevosita ishlab-chiqaruvchilar (yetkazib beruvchilar) narxlari, qurilish materiallarining birja va yarmarka narxlari bo'yicha aniqlash tavsiya etiladi.

## **7. Xulosalar.**

1.**"Toshkent shahar, Mirobod tumanida yashovchi "Ayollar daftari"ga kiritilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar uy-joylarini joriy ta'mirlash"** ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz, 15% QQS bilan hisoblanganda **446 778,513** ming so'mni tashkil etadi. Jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari hamda konstruktsiyalar uchun sarflanadigan xarajatlar – 235 981,965 ming so'mni;

-asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda – 92 650,419 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar – 2 656,995 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) – 57 213,676 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) – 58 275,458 ming so'mni tashkil etadi.

2.Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3.O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar

orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Narmuxamedov Ilxom Nigmatovich

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

“Тошкент шаҳар Миробод туманида яшовчи “Аёллар дафтари”га киритилган ижтимоий ҳимояга муҳтож аёллар уй-жойларини жорий таъмирлаш ишлари”

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	235 981,965
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	92 650,419
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	2 656,995
5	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>331 289,379</b>
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	57 213,676
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>388 503,055</b>
	НДС 15%	58 275,458
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%</b>	<b>446 778,513</b>
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	<b>ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика</b>	<b>446 778,513</b>

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 \* О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений”, стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов.

**ЗАКАЗЧИК:**

*Туман Зокии*  
наименование организации



*М. Тулатов*  
Ф.И.О. руководителя

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

*директор*  
наименование организации



*Наманов Б.Х*  
Ф.И.О. руководителя





28	ВАРТОНА ҲУЛМ 2-БЕРК 11-УЙ	54,17	1 684,043	18,413	4 218,136	84,363	0,000	6 004,955	0,000	0,000	0,000	0,000	6 004,955
29	САҲХОН КУЧАСИ 4 УЙ 3-ХОНАДОН	51,27	1 593,653	32,324	5 229,672	104,593	0,000	6 960,242	0,000	0,000	0,000	0,000	6 960,242
30	САРАҚУЛ 5 ТОР КУЧАСИ 8 УЙ	100,99	3 130,399	288,966	3 571,253	71,425	0,000	7 071,043	0,000	0,000	0,000	0,000	7 071,043
31	САРАҚУЛ 2 БЕРК КУЧАСИ 4 УЙ	48,39	1 504,324	13,072	4 070,301	81,406	0,000	5 669,103	0,000	0,000	0,000	0,000	5 669,103
32	БОҒИМАЛАНД ТОР КУЧАСИ 4 УЙ	100,34	3 119,234	281,611	3 847,989	76,960	0,000	7 325,794	0,000	0,000	0,000	0,000	7 325,794
33	МИРОНШОХ КУЧАСИ 64 УЙ	24,21	752,586	13,118	2 740,742	54,815	0,000	3 561,261	0,000	0,000	0,000	0,000	3 561,261
34	МИРОНШОХ КУЧАСИ 11 УЙ 7-ХОНАДОН	47,82	1 486,491	21,280	4 779,383	95,588	0,000	6 362,742	0,000	0,000	0,000	0,000	6 362,742
35	МИРОНШОХ КУЧАСИ 25 УЙ	55,42	1 722,781	15,909	4 567,844	91,367	0,000	6 397,891	0,000	0,000	0,000	0,000	6 397,891
36	ДАШНОБОД КУЧАСИ 8 УЙ	49,28	1 532,086	22,533	4 872,110	97,442	0,000	6 524,171	0,000	0,000	0,000	0,000	6 524,171
37	ОДИЛ 3 ТОР КУЧАСИ 9 УЙ	48,67	1 513,127	14,605	4 091,062	81,821	0,000	5 700,615	0,000	0,000	0,000	0,000	5 700,615
38	ВАРТОНА ҲУЛМ 1 ТОР КУЧАСИ 6-5 УЙ	44,00	1 367,665	45,160	6 533,114	130,662	0,000	8 076,601	0,000	0,000	0,000	0,000	8 076,601
39	САҲХОН КУЧАСИ 37 УЙ	→39,58	1 043,760	25,802	5 235,056	104,701	0,000	6 409,319	0,000	0,000	0,000	0,000	6 409,319
40	ВОДИЛ КУЧАСИ 33 УЙ	70,87	2 203,095	34,974	5 674,230	113,485	0,000	8 025,784	0,000	0,000	0,000	0,000	8 025,784
41	ВОДИЛ 3 ТОР КУЧАСИ 13-1 ХОНАДОН	43,98	1 367,238	43,570	4 851,758	97,035	0,000	6 359,601	0,000	0,000	0,000	0,000	6 359,601
42	МОХИРЖОН КУЧАСИ 46 УЙ 8-ХОНАДОН	46,13	1 434,167	45,295	4 568,628	91,373	0,000	6 139,463	0,000	0,000	0,000	0,000	6 139,463
43	МОХИРЖОН КУЧАСИ 46 УЙ 10 ХОНАДОН	62,24	1 934,758	2,479	1 287,500	25,750	0,000	3 250,487	0,000	0,000	0,000	0,000	3 250,487
44	ЧАВАНДОЗ КУЧАСИ 2А-УЙ	86,22	2 680,411	3,833	2 190,340	43,807	0,000	4 918,391	0,000	0,000	0,000	0,000	4 918,391
45	САРАҚУЛ 2 БЕРК КУЧАСИ 17-УЙ 3 ХОНАДОН	47,56	1 478,447	72,860	6 941,051	138,821	0,000	8 631,179	0,000	0,000	0,000	0,000	8 631,179
46	МИРОНШОХ ТОР КУЧАСИ 3-УЙ	32,28	1 003,421	246,147	4 970,041	44,669	0,000	6 264,278	0,000	0,000	0,000	0,000	6 264,278
47	ДАШНОБОД 2-БЕРК КУЧАСИ 3-УЙ	45,15	1 403,463	68,191	4 052,992	81,060	0,000	5 605,706	0,000	0,000	0,000	0,000	5 605,706
48	ИКИЛАРВАТ КУЧАСИ 8В-УЙ	71,35	2 217,902	4,189	1 726,828	34,537	0,000	3 983,456	0,000	0,000	0,000	0,000	3 983,456
49	ИКИЛАРВАТ КУЧАСИ 3-УЙ	40,61	1 262,404	44,544	6 366,265	127,325	0,000	7 800,538	0,000	0,000	0,000	0,000	7 800,538
50	МИРОНШОХ КУЧАСИ 21-УЙ 6-ХОНАДОН	72,73	2 260,871	35,010	5 439,300	108,786	0,000	7 843,967	0,000	0,000	0,000	0,000	7 843,967
51	НУКУС КУЧАСИ 7Б-УЙ 4Б-ХОНАДОН	21,92	681,301	67,480	10 899,343	217,987	0,000	11 866,111	0,000	0,000	0,000	0,000	11 866,111
52	НУРАВОН 7-ТОР КУЧАСИ 3-УЙ 3Б-ХОНАДОН	43,16	1 341,544	0,444	1 936,459	36,729	0,000	3 317,176	0,000	0,000	0,000	0,000	3 317,176
ИТОГО		2 980,44	92 650,420	2 716,427	231 404,070	4 573,348	0,000	331 344,265	0,000	0,000	0,000	0,000	331 344,265
ВСЕГО		2 980,44	92 650,420	2 716,427	231 404,070	4 573,348	0,000	331 344,265	0,000	0,000	0,000	0,000	331 344,265

Директор



Ногманов Б.Х.

УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод



2022г.

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ БАЁТ МСГ ул. МУНИС ДОМ №9 КВАРТИРА №12.**

(наименование стройки)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

(локальная ресурсная смета)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>					
1		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,0400
2		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0620
3	С	ДВЕРИ МДФ	М2		6,2000
4		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2		0,0240
5		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2		0,0240
6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		0,0672
7		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		0,1600

БАЁТ МФЙ РАИСИ:

*Д. Мамаридов*

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ:

ЧЛЕН КОМИССИЯ:

*С. Агзамов*

ЧЛЕН КОМИССИЯ:

*З. Абдуллаева*



УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод

" " 2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ РАЙОН БАЁТ МФЙ УЛИЦА МУНИС ДОМ 9 КВАРТИРА №28..

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>				
1	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		0,2970
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		0,3780
3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2		0,8692
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2		0,8424
5	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100M2		0,4644
6	МОЮЩИЙ ОБОЙ	M2		46,4400

"БАЁТ" МСГ РАИСИ;

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ  
РАЙОН МИРОБОД "БАЁТ" МСГ УЛИЦА МУНИС ДОМ №8 КВАРТИРА №17

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>				
1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100ШТ	0,0200	
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2	0,0448	
3	ОКОННЫХ БЛОК ПВХ СТЕКЛОПАКЕТН	М2	4,4800	
4	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	1,2600	
5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2	0,0298	
6	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,1047	
7	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,3823	
8	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,1812	
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,0704	
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ	100М2	0,0704	
11	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,1600	

"БАЁТ" МСГ РАИСИ;

*Д. Мамаджонов*

\_\_\_\_\_

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

*С. Арзамов*

\_\_\_\_\_

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

*З. Тоғушев*

\_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод

" " 2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ  
РАЙОН МИРОБОД "БАЁТ" МСГ УЛИЦА МУНИС ДОМ №5 КВАРТИРА №39

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>				
1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100ШТ		0,0100
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2		0,0900
3	ОКОННЫХ БЛОК ПВХ СТЕКЛОПАКЕТН	М2		9,0000
4	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2		0,0272
5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		0,2872

"БАЁТ" МСГ РАИСИ;

D. Masharipov

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;


S. Arzhanov

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

Z. Jodunayeva

УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод




" " 2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ РАЙОН МИРОБОД "БАЁТ" МСГ УЛИЦА МУНИС ДОМ №5 КВАРТИРА №41

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>				
1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100ШТ		0,0300
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2		0,0585
3	ОКОННЫХ БЛОК ПВХ СТЕКЛОПАКЕТН	М2		5,8500
4	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		1,0000
5	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2		0,0320
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ СТЕН: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2		0,0288
7	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2		0,0288
8	КАФЕЛЬ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ СТЕН	М2		2,8800
9	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ" ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ	100 М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		0,0800
10	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		0,2500

"БАЁТ" МСГ РАИСИ:



ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ:

ЧЛЕН КОМИССИЯ:



ЧЛЕН КОМИССИЯ:



УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод




" " 2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ  
РАЙОН МИРОБОД "БАЁТ" МСГ УЛИЦА МУНИС ДОМ №1 КВАРТИРА №10

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>				
1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100M2	0,2000	
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	0,4230	
3	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,3056	

"БАЁТ" МСГ РАИСИ;



ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;



ЧЛЕН КОМИССИЯ;





УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод


" " 2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ  
РАЙОН МИРОБОД "БАЁТ" МСГ УЛИЦА МУНИС ДОМ №8 КВАРТИРА №20

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>				
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ СТЕН: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,1000	
2	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,1000	
3	КАФЕЛЬ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ СТЕН	M2	10,0000	
4	СМЕНА ОБОЕВ: УЛУЧШЕННЫХ	100M2	0,2600	
5	МОЮЩИЙ ОБОИ	M2	26,0000	
6	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	0,2306	
7	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	0,2968	
8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	0,2306	
9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ	100M2	0,2306	
10	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,3880	

"БАЁТ" МСГ РАИСИ;




ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;



ЧЛЕН КОМИССИЯ;





УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод

" " 2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ БАЁТ МСГ ул. МУНИС ДОМ №3 КВАРТИРА №15.

(наименование стройки)

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>					
1		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100ШТ	0,0100	
2		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2	0,0196	
3	С	ОКОННЫХ БЛОК ПВХ СТЕКЛОПАКЕТН	М2	1,9600	
4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0300	
5		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0540	
6	С	ДВЕРИ МДФ	М2	5,4000	
7		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2	0,0240	

БАЁТ МФЙ РАИСИ;

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;



УТВЕРЖДАЮ  
г. Ташкент района р-н. Миробод

" \_\_\_\_\_ 2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ  
РАЙОН МИРОБОД ЯНГИ КУЙЛИК МАССИВ "БИЛИМДОН" МСГ ДОМ №3 КВАРТИРА №132

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>				
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ СТЕН: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,1710	
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,0306	
3	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,1710	
4	КАФЕЛЬ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ СТЕН	M2	17,1000	
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100 M2	0,0306	
6	КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛОВОЙ КАФЕЛЬ	M2	3,0600	
7	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: РАКОВИН	100ШТ	0,0100	
8	РАКОВИНА	ШТ	1,0000	
9	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ УГЛОВЫХ ПОЛИМЕРБЕТОННЫХ	10КОМПЛ.	0,1000	
10	ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПОДДОН	ШТ	1,0000	
11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	0,1140	
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ	100M2	0,1140	
13	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,2200	

"БИЛИМДОН" МСГ РАИСИ:

*Жамалова М.В. ШН*

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ:

ЧЛЕН КОМИССИЯ:

*С. Азизов ШН*

ЧЛЕН КОМИССИЯ:

*З. Аодуллаева Аодуллаева*



г. Ташкент района р-н. Миробод



" " 2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ РАЙОН ТОЛАРИК МСГ КУЙЛИК МАССИВ 4 ДОМ 25 КВАРТИРА №27.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>				
1	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		0,1867
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		0,5046
3	СМЕНА ОБОЕВ: УЛУЧШЕННЫХ			
4	МОЮЩИЙ ОБОЙ	100M2		0,5470
5	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	M2		54,7000
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2		0,9332
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ	100M2		0,1867
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M		0,2600

"ТОЛАРИК" МСГ РАИСИ: Б. Муллаев

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ: С. Азизов

ЧЛЕН КОМИССИЯ: З. Абдуллаева

ЧЛЕН КОМИССИЯ: З. Абдуллаева





УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод

" " 2022г.

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ БАРАДХУЖА МСГ ул. ХУШНУД 1 тор №5 ДОМ**

(наименование стройки)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

(локальная ресурсная смета)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1		ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2	0,2400	
2		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,2400	
3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,5460	
4		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,0810	

БАРАДХУЖА МФЙ РАИСИ:

*М. Зокиров*

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ:

ЧЛЕН КОМИССИЯ:

*С. Азизов*

ЧЛЕН КОМИССИЯ:

*З. Абдуллаева*





УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод

2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ РАЙОН ЧИНОР МСГ КУЙЛИК МАССИВ 1 ДОМ 68/1 КВАРТИРА №8.

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>					
1	E56-009-01	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,0100
2	E1001-037-01/ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0180
3	СЦЕНА-1	ДВЕРИ МДФ	М2		1,8000
4	E56-001-05 ДОП. 5	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100ШТ		0,0200
5	E1001-027-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2		0,0440
6	СЦЕНА-2	ОКОННЫХ БЛОК ПВХ СТЕКЛОПАКЕТН	М2		4,4000
7	E62-017-03	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		0,2198
8	E63-005-01	СНЯТИЕ ОБОЕВ: ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ	100М2		0,3900
9	E62-016-09	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		0,6762

"ЧИНОР" МСГ РАЙСИ

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ:

ЧЛЕН КОМИССИЯ:

ЧЛЕН КОМИССИЯ:



УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод

" "

2022г.



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ ЧИНОР МСГ КУЙЛИК 1 даха №2 ДОМ КВАРТИРА №62

(наименование стройки)

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>					
1		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100ШТ		0,0100
2		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2		0,0448
3	C	ОКОННЫХ БЛОК ПВХ СТЕКЛОПАКЕТН	М2		4,4800
4		КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		0,7200
5		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2		0,0218
6		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2		0,1252
7		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		0,8232
8		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		0,1130
9		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ	100М2		0,0480
10		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М		0,0840

ЧИНОР МФЙ РАИСИ:

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ:

ЧЛЕН КОМИССИЯ:

ЧЛЕН КОМИССИЯ:





**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ КУЙЛИК ОТА МСГ ул. КУЙЛИК ОТА шох 78 ДОМ**

(наименование стройки)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
(локальная ресурсная смета)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>					
1		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	0,7850	
2		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	0,7850	
3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,8490	
4		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100ШТ	0,0100	
5		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 M2	100M2	0,0102	
6	C	ОКОННЫХ БЛОК ПВХ СТЕКЛОПАКЕТН	M2	1,0200	
7		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0100	
8		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0168	
9	C	ДВЕРИ МДФ	M2	1,6800	

КУЙЛИК ОТА МФЙ РАИСИ: Д.З. Ходирова

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ: \_\_\_\_\_

ЧЛЕН КОМИССИЯ: С. Агузаров

ЧЛЕН КОМИССИЯ: З. Абдуллаева



УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод



" " 2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ БАЁТ МСГ ул. МУНИС ДОМ №9 КВАРТИРА №20.

(наименование стройки)

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>					
1		ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ	100M2		0,2100
2	C	МОЮЩИЙ ОБОЙ	M2		21,0000
3		ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2		0,0150
4	C	КАФЕЛЬ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ СТЕН	M2		1,5000
5		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		0,2750
6		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2		0,3066
7		ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100M2		0,0520
8		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2		0,1898
9		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ	100M2		0,1898
10		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M		0,1080
11		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,0200
12		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2		0,0320
13	C	ДВЕРИ МДФ	M2		3,2000

БАЁТ МФЙ РАИСИ;

D. Masharipov

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

S. Azamov

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

Z. Jodunayeva



УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н Миробод

" " 2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ ЮКСАЛИШ МСГ КУЙЛИК МАССИВ 3 ДОМ 26 КВАРТИРА №25.

(наименование стройки)

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на сд. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>				
1	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		0,2840
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		1,0584
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		0,0820
4	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100ШТ		0,0200
5	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД	ШТ		2,0000
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2		0,1500
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ	100M2		0,3043
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИГТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M		0,2540

ЮКСАЛИШ МФЙ РАИСИ;

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

УТВЕРЖДАЮ  
г. Ташкент района р-н. Мирабад

" " 2022г.



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ РАЙОН ЮКСАЛИШ МСГ КУЙЛИК МАССИВ 3 ДОМ 2 КВАРТИРА №96.

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>					
1	E56-001-05 ДОП. 5	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100ШТ		0,0200
2	E1001-027-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2		0,0448
3	СЦЕНА-1	ОКОННЫХ БЛОК ПВХ СТЕКЛОПАКЕТН	М2		1,9000
4	E62-017-03	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		0,3619
5	E63-005-01	СНЯТИЕ ОБОЕВ: ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ	100М2		0,2520
6	E62-016-09	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		1,1189
7	E1507-018-01 ДОП. 9	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ" ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ	100 М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ )		0,3020

ЮКСАЛИШ МФЙ РАИСИ;

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;





УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н Миробод

2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ РАЙОН ЮКСАЛИШ МСГ КУЙЛИК МАССИВ 3 ДОМ 36 КВАРТИРА №36.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>				
1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100ШТ		0,0100
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2		0,0190
3	ОКОННЫХ БЛОК ПВХ СТЕКЛОПАКЕТН	М2		1,9000
4	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,0100
5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0190
6	ДВЕРИ МДФ	М2		1,9000
7	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		0,5624
8	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		0,6515
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2		0,2164
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ	100М2		0,2164

"ЮКСАЛИШ" МСГ РАИСИ;

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

УТВЕРЖДАЮ  
г. Ташкент района р-н. Миробод

" " 2022г.



**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ РАЙОН ЗИЁНУР МСГ КУЙЛИК МАССИВ 2 ДОМ 1 КВАРТИРА №74.**

(наименование стройки)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>				
1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,0200
2	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0320
3	ДВЕРИ МДФ	М2		3,2000
4	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2		0,0095
5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		0,3375
6	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		0,4313
7	СМЕНА ОБОЕВ: УЛУЧШЕННЫХ	100М2		0,4060
8	МОЮЩИЙ ОБОЙ	М2		40,6000

ЗИЁНУР МФЙ РАИСИ: Ц. Камбаров

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ: Ц. Давлат

ЧЛЕН КОМИССИЯ: С. Азизов

ЧЛЕН КОМИССИЯ: З. Абдуллаева



УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод



2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ  
МИРАБАДСКИЙ РАЙОН ТОЛАРИК МСГ КУЙЛИК МАССИВ 4 ДОМ 46 КВАРТИРА №55.

(наименование стройки)

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>					
1	E62-017-03	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		0,5624
2	E62-016-09	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		0,9207
3	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2		0,3034
4	E1101-036-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ	100M2		0,3034
5	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M		0,2600
6	E65-002-01	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100M		0,0300
7	E1604-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100M		0,0300
8	СЦЕНА-1	ТУРБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=32	М		3,0000
9	СЦЕНА-2	ТУРБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=40	М		1,0000

"ТОЛАРИК" МСГ РАИСИ:

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ:

ЧЛЕН КОМИССИЯ:

ЧЛЕН КОМИССИЯ:

УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод



" " 2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ РАЙОН ТОЛАРИК МСГ КУЙЛИК-МАССИВ 4 ДОМ 25 КВАРТИРА №27.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>				
1	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		0,1867
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		0,5046
3	СМЕНА ОБОЕВ: УЛУЧШЕННЫХ	100M2		0,5470
4	МОЮЩИЙ ОБОЙ	M2		54,7000
5	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2		0,9332
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2		0,1867
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ	100M2		0,1867
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M		0,2600

"ТОЛАРИК" МСГ РАИСИ;

*М. Зорин*

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ;

*С. Арзенов*

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

*З. Абдуллаева*

ЧЛЕН КОМИССИЯ;



УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод

" " 2022г.



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ РАЙОН ЯНГИ КУЙЛИК МСГ КУЙЛИК МАССИВ 4 ДОМ 5/1 КВАРТИРА №113.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Основан

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>				
1	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ; РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		0,4270
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ; РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		0,4700
3	СМЕНА ОБОЕВ: УЛУЧШЕННЫХ	100M2		0,5990
4	МОЮЩИЙ ОБОИ	M2		59,9000
5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,0100
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2		0,0198
7	ДВЕРИ МДФ	M2		1,9800
8	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100M2		0,0096

"ЯНГИ КУЙЛИК" МСГ РАИСИ:

*Абдураева Т.х*

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ:

ЧЛЕН КОМИССИЯ:

*С. Агзамов*

ЧЛЕН КОМИССИЯ:

*З. Абдуллаева*





**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ РАЙОН МИРОБОД "ЯНГИ КУЙЛИК" МСГ МАССИВ 4 ДОМ №5 КВАРТИРА №11**

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>				
1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100ШТ	0,0200	
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2	0,1108	
3	ОКОННЫХ БЛОК ПВХ СТЕКЛОПАКЕТН	М2	4,2300	
4	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2	0,0180	
5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,3139	
6	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,3116	
7	СМЕНА ОБОЕВ: УЛУЧШЕННЫХ	100М2	0,2500	
8	МОЮЩИЙ ОБОЙ	М2	25,0000	
9	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100М2	0,3820	

"ЯНГИ КУЙЛИК" МСГ РАИСИ: Нодулаева Т.Х. Девир

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ: \_\_\_\_\_

ЧЛЕН КОМИССИЯ: С. Арзиев

ЧЛЕН КОМИССИЯ: З. Абдуллаева





УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод



2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ РАЙОН БАРОДХОЖА МСГ УЛИЦА КУЙЛИК ДОМ №29.

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

РАЗДЕЛ I. КУХНЯ

<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>					
1		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100M2	0,2790	
2		СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,2790	
3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,2790	
<b>ДВЕРИ</b>					
4		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 M2	0,0170	
5	C	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВАЯ	M2	1,7000	
<b>ПОТОЛОК</b>					
6		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	0,0460	
7		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,0460	

БАРАДХУЖА МФЙ РАИСИ:

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ:

ЧЛЕН КОМИССИЯ:

ЧЛЕН КОМИССИЯ:



М. Зокиров  
 М. Мемков  
 С. Арзоров  
 В. Абулмаева



УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод

" 2022г.

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ РАЙОН "ЯНГИ КУЙЛИК" МСГ МАССИВ КУЙЛЮК 4 ДОМ №8 КВАРТИРА №15.**

(наименование стройки)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

(локальная ресурсная смета)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>					
1		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200	
2		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0410	
3	С	ДВЕРИ ПВХ СТЕКЛЯННЫЕ(МЕБЕЛЬНЫЕ ЦВЕТ, СТЕКЛОПАКЕТ)	М2	4,1000	
4		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2	0,0180	
5		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАНЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,2320	

ЯНГИ КУЙЛИК МФЙ РАИСИ:

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;



*З. Абдуллаева*  
*Д. Ташматов*  
*С. Султонов*  
*З. Абдуллаева*

УТВЕРЖДАЮ

г. Ташкент района р-н. Миробод



" " 2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ  
РАЙОН МИРОБОД КУЙЛИК 1 "ЧИНОР" МСГ ДОМ №2/1 КВАРТИРА №1

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>				
1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100ШТ	0,0200	
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2	0,0440	
3	ОКОННЫХ БЛОК ПВХ СТЕКЛОПАКЕТН	М2	4,4000	
4	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2	0,0238	
5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,0238	

"ЧИНОР" МСГ РАИСИ:

"CHINOR"

М. Саммолов

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ:

MAHAL

Б. Махмудов

ЧЛЕН КОМИССИЯ:

FUQAROV

С. Азизов

ЧЛЕН КОМИССИЯ:

VIG'INA



З. Фодушев



**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ РАЙОН "ЮКСАЛИШ" МСГ МАССИВ КУЙЛЮК 3 ДОМ №36 КВАРТИРА №42.**

(наименование стройки)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
(локальная ресурсная смета)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ</b>					
1		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛОМКОЙ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ	100ШТ		0,0200
2		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2		0,0660
3	С	ОКОННЫХ БЛОК ПВХ СТЕКЛОПАКЕТН	М2		6,6000
4		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,0100
5		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0180
6	С	ДВЕРИ МДФ	М2		1,8000
7		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2		0,0280
8		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2		0,1520

ЮКСАЛИШ МФЙ РАИСИ;

ХОКИМ ЁРДАМЧИСИ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;

ЧЛЕН КОМИССИЯ;



*[Handwritten signature]*  
2007 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. *Фаргона йули 2 берк йули*

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	2-БЕРК ФАРГОНА ЙУЛИ ДОМ №11		
	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 М2	0,35
	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % СТЕН	100 М2	0,82
	ПОЛЫ		
	ЛИНОЛЕУМ		
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	0,35
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,306

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





"УТВЕРЖДАЮ"

200 г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

" " 200 г. Сабехуни кўчаси 4-ўй 3-қоғоғон г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	УЛ. САЙХУН 4-3		
	ОКНА		
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,0196
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ	100 М.П.	0,014
	ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ	М	1,4
	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ		
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0368
	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ (1,8X0,7 2ШТ)	М2	3,68
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1
	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 М2	0,214
	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % СТЕН	100 М2	0,4562
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	100 М2	0,12

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.

*Аллашарифов М*  
*Асгаф* 3. *Тусунаева*  




200 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г.

Саракул 5-тор кўчаси 8-бўча

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_  
от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	РЕМНОТ ЖИЛОЙ ДОМ УЛ.САРАКУЛ 5-ТОР ДОМ №8		0
	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2	0,186
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,186
	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 М2	0,154
	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % СТЕН	100 М2	0,302
	ЛИНОЛЕУМ		0
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	0,186
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,13

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.

*А. А. Ахмедов*  
*Абдулқўз З. Абдуллаев*  
*А. А. Мухомедов*



## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г.

Саракулка 2 Берк кўчаси ЧФБ г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_  
от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения  
объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	2-БЕРК УЛ. САРАКУЛКА ДОМ №4		0
2	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 М2	0,5564
3	ЛИНОЛЕУМ		0
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,24
5	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,21

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.

*А. Александрович*

*Тегулба З. Абдуллаева*

*А. А. Александрович*







## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г. Саракул кўчаси 90-й г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_  
от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на  
и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	РЕМНОТ ЖИЛОЙ ДОМ УЛ.САРАКУЛ ДОМ №90		
	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100 M2	0,18
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	0,18
	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 M2	0,12
	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % СТЕН	100 M2	0,35
	ЛИНОЛЕУМ		
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 M2	0,22
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,15

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.




200 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г. Богибаланд тор кўчаси 4 ўб. г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на от подрядчика \_\_\_\_\_ и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УЛ. БОГИБАЛАНД ТОР ДОМ №4		0
2	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % СТЕН	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,403
3	ЛИНОЛЕУМ		0
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,21
5	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,18
6	БЕТОННЫЙ ПЛОШАДКА		0
7	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В7,5 ТОЛЩ. 80 ММ	100 М3	0,0102

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.

А. А. Александров  
З. А. Ахмедов  
Р. Д. Мовшиев



2002 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г. Миронших кўчаси 64 №6

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	УЛ. МИРОНШОХ 64		
	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 M2	0,25
	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % СТЕН	100 M2	0,657
	ЛИНОЛЕУМ		
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 M2	0,25
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,202
	БЕТОННЫЙ ПЛОШАДКА		
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В7,5 ТОЛЩ. 80 ММ	100 M3	0,0402

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.




"УТВЕРЖДАЮ"

*[Signature]*

2002 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 2002 г. Мерзаксхокхон кўчаси 11-кўчада г. 7-кўчада

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	РЕМНОТ ЖИЛОЙ ДОМ М.ЖАХОНГИР ДОМ №11 КВАРТИРА 7		
	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 М2	0,24
	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 М2	0,483
	ПОЛЫ		
	ЛИНОЛЕУМ		
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	0,3
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	0,242

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.



*[Signature]*

3. Тоғусмаева

Тоғусмаев С. К.



"УТВЕРЖДАЮ"

*Muhammad*

20012 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 20012 г. *Мирзахожонгир кўчаси 25 ў* г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	УЛ. М.ЖАХОНГИР ДОМ №25		
	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 М2	0,72
	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 М2	0,09072
	ЛИНОЛЕУМ		
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,24
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,21
	БЕТОННЫЙ ПЛОШАДКА		
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В7,5 ТОЛЩ. 80 ММ	100 М3	0,0467

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.



*А. Абдулқодиров. И*  
*Ахмед 3. Абдуллаев*  
*Шарифов. С.Р.*



20011 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 20011 г.

*Дашнобод 2-тор кўчаси 8 ў*

г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	РЕМНОТ ЖИЛОЙ ДОМ 2 ТОР ДАШНОБОД 8		
	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,2327
	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 М2	0,4
	ПОЛЫ		0
	ЛИНОЛЕУМ		0
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,28
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,21

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.



*Ахмедов И. И.*  
*Ахмедов З. Тоғулмаев*  
*Абдуллаев С. К.*



2002 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г.

3-й этаж 3-й корпус 9-этаж

г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ОКНА		0
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0277
3	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	2
4	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ	100 М.П.	0,02
5	ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ	М	2
6	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ		0
7	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0162
8	ДВЕРНОЕ БЛОКИ ОДНОПОЛЬНЫЕ ИЗ МДФ	М2	1,62
9	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	КОМПЛЕКТ	1
10	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	ШТ	1
11	ВИТРАЖ		0
12	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2	0,0378
13	ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕР И ОКНА	М2	3,78
14	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
16	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % СТЕН	100 М2	0,408
17	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 М2	0,1665
18	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,051
19	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,1124
20	РЕМОНТ КРОВЛИ		0
21	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ	0,051
22	ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	5,61
23	НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ		0
24	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100 М2	0,3064

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.



3. Асгулова  
Р. Тураев



200 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г.

г. \_\_\_\_\_

Рахона Бидеи 1 этаж 9-5 комната.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_

от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ОКНА		0
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0234
3	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	2
4	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ	100 М.П.	0,019
5	ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ	М	1,9
6	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ		0
7	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0144
8	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ( 1ШТ)	М2	1,44
9	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1
10	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0162
11	ДВЕРНОЕ БЛОКИ ОДНОПОЛЬНЫЕ ИЗ МДФ	М2	1,62
12	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	КОМПЛЕКТ	1
13	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	ШТ	1
14	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % СТЕН	100 М2	0,2382
15	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБоями НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 М2	0,3108

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПОД.



3. Абулмусавваров

Р. Турдиев





2022 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г.

Сабдулло кўчаси 37Б-уб

г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	САЙХУН 37Б		
2	ОКНА		
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0078
4	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1
5	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ		0
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0252
7	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ (2ШТ)	М2	2,52
8	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1
9	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,064
10	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % СТЕН	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,156
11	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,064
12	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,1924
13	ВОДОПРОВОД		0
14	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,14
15	ОТВОД 90 Д25	ШТ	2
16	ПЕРЕХОД Д32Х25ММ	ШТ	2
17	ТРОЙНИК Д=25Х25 ММ	ШТ	6
18	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д25 ММ	ШТ	28
19	МУФТА ДЛЯ ТРУБ Д25 ММ	ШТ	4
20	КРАН ШАРОВОЙ Д-25 PPRS	ШТ	2
21	ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД		0
22	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,04
23	ОТВОД 90 Д25	ШТ	2
24	ТРОЙНИК Д=25Х25 ММ	ШТ	2
25	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д25 ММ	ШТ	8
26	МУФТА ДЛЯ ТРУБ Д25 ММ	ШТ	3
27	КАНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМА К1		0
28	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,07
29	ОТВОД 90Г, Д50	ШТ	3
30	ТРОЙНИК ДИАМ 50Х50ММ	10 ШТ	0,1
31	МУФТА ДЛЯ ТРУБ 50 ММ	ШТ	2



200 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г.

Узбекистон Республикаси 33-уб

г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	КРОВЛИ		0
2	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	0,1
3	УСТАНОВКА СТОПИЛ	1 М3	0,24
4	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКА	1 М3	0,12
5	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2	0,2046
6	ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	27
7	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ А8(250)	М	6
8	КОНЕК УПРОЩЕННЫЙ А16(250)	М	6
9	ЖЕЛОБ УПРОЩЕННЫЙ А15(410)	М	6,2
10	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ	0,064
11	КОЛЕНА ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ Д 100ММ	ШТ	2
12	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,086
13	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,1924

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.



3. Асдуллаева

Ф. Тураев



"УТВЕРЖДАЮ"

*[Signature]*  
" \_\_\_\_\_ г. 2009 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2009 г. *Водоев 3 ток кбрасе 13-1 комарок* г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	ОКНА		0
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,032
3	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	2
4	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ	100 М.П.	0,022
5	ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ	М	2,2
6	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ		0
7	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 2,5 М2	М2	1,89
8	ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМ		0
9	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	0,43
10	ШЛАКАБЛОК	М3	0,43
11	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
12	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,0465
13	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	0,0114
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,0579
15	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % СТЕН	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,408
16	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,1665

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.



*[Signature]*  
*[Signature]* 3. *[Signature]*  
*[Signature]* 9.2. Туроев

"УТВЕРЖДАЮ"



200 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г. Мекиерхон кўчаси 45-б 82-контракт

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
2	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 M2	0,2074
3	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % СТЕН	100 M2	0,4561
4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2	0,094
5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2	0,196
6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	100 M2	0,0924

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.

Алишер Рахмонов

Азиза З. Тодуллаева

Алиев АК





200 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г. Мехиржон кўчаси 45-уба 10-кўчадан г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	МЕХИРЖОН ДОМ 45 КВАРТИРА 10		
2	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 M2	0,2068
3	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % СТЕН	100 M2	0,4561
4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2	0,142
5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2	0,106
6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	100 M2	0,224

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.

Аллаева З. А.  
3. Тогушева  
Аллаев АК





2009 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Чавандоз кўчаси 2а-йи

" " 200 г.

г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на \_\_\_\_\_ и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	РЕМНОТ ЖИЛОЙ ДОМ №23		
2	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 М2	0,2784
3	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % СТЕН	100 М2	0,16
4	КРОВЛИ		
5	ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	84
6	ЖЕЛОБ УПРОЩЕННЫЙ А15(410)	М	12

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.

*[Signature]*

*[Signature]* З. В. Абулмусавва

*[Signature]* И. Мурзаев





ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 2009 г. Саракесе 2 Берк кутаси (7 кв) 3-корогон

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ЭЛЕМЕНТ КОЗЫРЕКА НАД ВХОДОМ 7,6X1,4(1ШТ)		0
2	КАРКАС КОЗЫРКА И ОБРЕШЕТКА ПРОФИЛЬ	1 Т КОНСТРУКЦИИ	0,304
3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ	0,1064
4	ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	11,7
5	ЖЕЛОБ УПРОЩЕННЫЙ А15(410)	М	7,6
6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ	0,046
7	КОЛЕНА ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ Д 100ММ	ШТ	2
8	БЕТОННЫЙ ПЛОЩАДКА 8,2X2,5		0
9	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО ТОЛЩ. 80 ММ	М3	1,64
10	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В7,5 ТОЛЩ. 80 ММ	100 М3	0,0164

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.

*Ахмедов Ахмед*  
*Ахмедов З. К. Ахмедов*  
*Ахмедов И. Ахмедов*





"УТВЕРЖДАЮ"

*[Handwritten signature]*

200 *11* г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 *11* г. *Алверзахсановский кўчаси 23 уй* г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	РЕМНОТ ЖИЛОЙ ДОМ №23		0
2	КРОВЛИ		0
3	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 МЗ	0,03
4	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 МЗ	0,072
5	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКА	1 МЗ	0,04
6	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ	0,0837
7	ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	9,46
8	ЖЕЛОБ УПРОЩЕННЫЙ А15(410)	М	3,2
9	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА Д=100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,05
10	КОЛЕНА ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА Д 100ММ	ШТ	2
11	НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ		0
12	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	0,086
13	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,346
14	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,3546
15	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ		0
16	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0252
17	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ (1,8Х0,7 2ШТ)	М2	2,52
18	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	2
19	БЕТОННЫЙ ТРАТУАР		0
20	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В7,5 ТОЛЩ. 80 ММ	100 МЗ	0,0128

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* 3. Асгулова  
*[Handwritten signature]* Айнидаев.С.К.





200\_\_ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"\_\_" \_\_ 200\_\_ г. Даштобод 2 берк кўчаси 2-ўш

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УЛ. ДАШТОВОД 2-БЕРК ДОМ №3		0
2	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАПЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2	0,1264
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАПЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2	0,196
4	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	100 M2	0,224

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.

А. А. Саидов  
А. А. Саидов  
А. А. Саидов





200 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г. Кизиларват кўчаси 99-ўра г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	КИЗИЛАРВАТ 99		0
2	ПАРАПЕД		0
3	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М ИЗ КИРПИЧА М75 НА Р-РЕ М25 ПАРАПЕТ	М3	2,45
4	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН СЕТКАМИ ИЗ АРМ-РЫ 3ВР1	Т	0,005
5	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН СЕТКАМИ ИЗ АРМ-РЫ 5ВР1	Т	0,012
6	КРОВЛИ		0
7	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	0,18
8	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	0,3
9	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКА	1 М3	0,12
10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ	0,2475
11	ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	27,2
12	ЖЕЛОБ УПРОЩЕННЫЙ А15(410)	М	4,6
13	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ	0,064
14	КОЛЕНА ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ Д 100ММ	ШТ	2

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.



3. Абулхалилова  
Мухомидов Д



200\_\_ г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200\_\_ г.

Мироншоҳ кўчаси 2/уба 6-кўнадон

г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УЛ. МИРОНШОХ 21-6		0
2	ОКНА		0
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,0196
4	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1
5	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ	100 М.П.	0,014
6	ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ	М	1,4
7	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ		0
8	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0368
9	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ (1,8Х0,7 2ШТ)	М2	3,68
10	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1
11	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 М2	0,072
12	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % СТЕН	100 М2	0,2468
13	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,124
14	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,152
15	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	100 М2	0,1684

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г. Бухара қўчаси 79 ўо 46-қоғазон г. 808

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ОКНА		0
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0589
3	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	3
4	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ	100 М.П.	0,042
5	ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ	М	4,2
6	ОКНА БАЛКОН		0
7	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,036
8	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	4
9	ОКНА КУХНЯ		0
10	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,021
11	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	4
12	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ		0
13	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0368
14	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ (1,8Х0,7 2ШТ)	М2	3,68
15	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.

*Абдурашадов М.*  
*Рашидов Р.А.*  
*Абдурашадов*



*[Handwritten signature]*

200 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г. *Нурафшон 7-тор кутасе* *3-ий 38-кочадон* г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	НУРАФШОН 7-ТОР 3-38		
2	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % ПОТОЛКОВ	100 М2	0,2057
3	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 М2	0,5564

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*