



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 18-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65837

Obyekt nomi «Chust tumani Sarqamish MFY Yangi tog' ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Chust tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "NAMANGAN YO' L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ

Litsenziya AL-000467 27.12.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 63367

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Chust tumani Kengashining 29.09.2022 yildagi VI-49-86-6-89-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 17.10.2022 yildagi 715288-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.
- 2.6. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan qurilish materiallari narxlari, mashina-mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish narxlari kattaligi bayonnomasi.
- 2.7. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xom-ashyolar tashish masofasini o'lchash dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **512097,796 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	445302,431	ming so'm
QQS:	66795,365	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Chust tumani Sarqamish MFY Yangi tog' ko'chasini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Чуст туман Саркамиш МФЙ Янги тоғ кучасини жорий тамирлаш.

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	350 903,995
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 091,940
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	18 904,410
5	ИТОГО	374 900,345
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,4%	68 981,664
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	443 882,009
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	1 420,422
10	НДС 15%	66 795,365
11	ВСЕГО с НДС	512 097,796
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	7 681,467
14	ВСЕГО	519 779,263
15	БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	512 097,796

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

МП

Директори

М.Рахимов

Составил

А.Турсунов



Наименование
стройки -

**Наманган вилояти Чуст туман Саркамиш МФЙ Янги тоғ
кучасини жорий тамирлаш.**

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Объект -

на

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание

АССОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ

Составлена в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	232,9981	21854	5 091 940
2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	122,4563	0	-
Итого по трудовым ресурсам					СУМ		5 091 940
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	8,4627	129948	1 099 708
2		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	11,59868	164742	1 910 790
3		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,681732	72810	49 637
4		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,25848	96538	218 029
5		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,41045	228	322
6		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	24,192	78758	1 905 314
7		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	17,6688	88959	1 571 799
8		1025	Карковички	маш.-ч	4,7952	10500	50 350
9		1135	Машины паливомосочные 6000 л	маш.-ч	11,3203	89891	1 017 593
10		1835	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме долохохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,3632	123435	538 572
11		2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,705225	416	293
12		2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	1,560335	227502	354 980
13		2846	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	0,35098	193015	67 744
14		3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших размеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,911315	227502	434 828
15		3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	8,4627	337753	2 858 302
16		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	14,48062	227502	3 294 373
17		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	6,441055	227502	1 465 354
18		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	7,287325	283564	2 066 423
Итого по строительным машинам					СУМ		18 904 410
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1		6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	568,0352	572400	325 143 366
2		9219	Вода	м3	73,0371	0	-
3		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	57,988	10343	599 770
4		30135	Битум	т	2,485264	4434783	11 021 607
Итого по материальным ресурсам					СУМ		336 764 743
Ресурсы по проекту							
1.	C148-14-2		ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 14 КМ ГПС	Т	92,7808	13951	1 294 385
2.	C148-24-2		ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 24 КМ АСФАЛЬТОБЕТОН	Т	568,0352	22612,8	12 844 867
Итого ресурсы по проекту					СУМ		14 139 252

Составил:

С.М.В.

Наманган вилояти Чуст туман Сарканиш МФЙ Янги тоғ кучасини жорий тамирлаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальные ресурсы сметы)

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Объект: АССОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ

№ п.п.	Шифр кодами нормативов в коде ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на кв. километра	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM	1000M2	0,3815	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,6	15,8704
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,69	7,5117
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	2,32	0,88508
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	5,92	2,2585
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛВОВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,43	0,545545
1.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 130 S/N	МАШ-Ч	4,09	1,5603
1.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-Ч	0,92	0,35098
1.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "БОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	5,01	1,9113
1.9	9219	ВОДА	M3	10,5	4,0057
1.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	152	57,988
2	E2703-001-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	4,3200	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	132,488
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	15,3	60,096
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	2,48	10,7126
2.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	24,192
2.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	17,6688
2.6	1025	КРКОВИЩНИ	МАШ-Ч	1,33	4,7952
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛВОВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	8,424
2.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОУКЛАДЧИВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	1,01	4,3632
2.9	9219	ВОДА	M3	15	64,8
3	E2706-026-01	РОЗКНИ ВКЛУЩУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	2,3508	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,3635
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,681732
3.3	30135	БИТУМ	T	1,03	2,4213
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 CM	1000 M2	4,7015	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,53	78,1859
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,38	44,1001
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	6,7702
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	1,1284
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛВОВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,3	2,3907
4.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,13	0,56418
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	3,44	6,7702
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	14,4926
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	6,4411
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,53	7,2873
4.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6	454,1649
4.12	9219	ВОДА	M3	0,9	4,2113
4.13	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,050776
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 CM ДОБАВЛЕНИЕ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	4,7015	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	5,4537
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	3,2851
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,36	1,6925
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,28209
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,141045
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	1,6925
5.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,22	113,8703
5.8	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,012164
РАЗДЕЛ 1. ТРАНСПОРТ					
6	C148-24-2	ПЕРЕВОЗКА ГУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСВАЛНИМИ ДО 24 KM АСФАЛЬТОБЕТОН	T	568,0252	
7	C148-14-2	ПЕРЕВОЗКА ГУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСВАЛНИМИ ДО 14 KM ГПС	T	92,7808	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		272,9981
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		122,6567
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч		8,4627
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч		31,5987
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч		0,681732
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч		2,2585
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч		1,4104
8	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч		24,192

1	2	3	4	5	6
9	423	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч		17,6688
10	1025	ЖИРОВОЩКИ	МАШ-Ч		4,7952
11	1115	МАШИНЫ ПОЛИВОДОНЕЧНЫЕ 4000 Л	МАШ-Ч		11,3203
12	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНЫЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (106) КВт (Л.С.)	МАШ-Ч		4,3632
13	2794	РЕЗЬБЫ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч		0,705225
14	2843	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч		1,5603
15	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т НАММ 15 S/N	МАШ-Ч		0,35028
16	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8.1 ДО 9.2 Т	МАШ-Ч		1,9113
17	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч		8,4627
18	3148	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч		14,4806
19	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч		6,4411
20	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч		7,3873
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
21	6075	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ		Т	568,0352
22	9219	ВОДА		М3	73,0371
23	12203	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		М3	57,988
24	30235	БИТУМ		Т	2,4853
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
25	408-0014-2	ПЕРЕВОЗКА ГУРЬОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСНИВАЮЩИМИ ДО 14 КМ ГПС		Т	92,7808
26	408-0024-2	ПЕРЕВОЗКА ГУРЬОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСНИВАЮЩИМИ ДО 24 КМ АСФАЛЬТОБЕТОН		Т	568,03523
СОСТАВИЛ			<i>А.Турсунов</i>		А.ТУРСУНОВ



Чуст туман ободонлаштириш бошқармаси бузортмачилигида ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатларини шайланганлигида турли материалларнинг нархлари, машина-механизмлар бир машина соат нархи, иш хақи ва таъин нархлари ҳақида қилинган

БАЕННОМАСИ

№ п/а	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная стоимость, СУМ	
					в базисном уровне	сметным
1	2	3	4	5	7,0	
1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		21 854,0
1		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч		129 947,7
2		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч		164 742,0
3		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч		72 810,0
4		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч		96 538,0
5		258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч		116 805,0
6		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч		228,0
7		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч		78 758,0
8		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч		88 959,0
9		1025	Киркочники	маш.-ч		10 500,0
10		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч		89 891,0
11		1835	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч		123 435,0
12		2798	Резанки шпак дисковые	маш.-ч		416,0
13		2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч		281 564,0
14		2846	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч		193 015,0
15		3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катка фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч		227 502,2
16		3097	Укатчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч		337 753,0
17		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч		227 502,2
18		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч		227 502,2
19		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч		281 564,0
Строительные материалы, изделия и детали						
1		6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т		572 400,0
2		9219	Вода	м ³		
		23074	Щебень природного камня для строительных	м ³		33 913,0
3		12303	Гравийно-песчаная смесь	м ³		10 343,0
4		10135	Битум	т		4 434 782,0
проекту						
1			ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ДО 1 КМ	ТКМ		1 732,8
2			ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ДО 5 КМ	ТКМ		1 210,5
3			ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ДО 10 КМ	ТКМ		1 049,7
4			ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ДО 15 КМ	ТКМ		986,3
5			ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ДО 20 КМ	ТКМ		930,1
6			ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ДО 30 КМ	ТКМ		842,2
7			ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ДО 40 КМ	ТКМ		819,3
8			ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ДО 50 КМ	ТКМ		811,2
9			ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ДО 75 КМ	ТКМ		811,3
			ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ДО 75 КМ	ТКМ		811,3
9			ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	%		18,4

Чуст туман ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Т.Мадатилев

"ТАСДЕКЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси
 Чуст тумани ҳокимлиги
 Сарқамаш МФЙ



Наманган вилояти Чуст тумани бўйича Сарқамаш МФЙ Янги тоғ кўчаларини жорий тамирлаш бўйича
 НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биллар ким нилзо кўйиб тасдиқловчилар, комиссия аъзолари: Чуст туман ободонлаштириш бошқармаси вақили Т.Мадалимов, МФЙ раиси ва Лойиха ташкилот вақили А.Турсунов маъмур кайдномаси тудак шу туғридаки, мажмуа кўчани визуал текшириш, инструментал ўлчамлар натижасида кўйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

Т/р	Ишларнинг маъноси					Ҳудуд	7	8	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ҳаттоқ ёрпанг	Минклари (ҳажми)	(х) (х)
	Эм.	Пикетаж	ПК+	ПК+	ПК+							
1	0	1	0+00 8+58	7+49 11+89	1080	Кўча йул лойиҳа кенглиги 4 метрли ташкил этили. Мажмуа кўча пикетажи бўлиб қоплама қуриши керак	Кўча йул лойиҳа кенглиги 4 метрли ташкил этили. Мажмуа кўча пикетажи бўлиб қоплама қуриши керак	Лойихада кўча туғитиши иш турлари ва талаблар	1080x4	м2	4320	12
1	0	1	7+49	8+58	109	Кўча йул лойиҳа кенглиги 3,5 метрли ташкил этили. Мажмуа кўча пикетажи ва туғриқовни бўлиб қоплама қуриши керак	Кўча йул лойиҳа кенглиги 3,5 метрли ташкил этили. Мажмуа кўча пикетажи ва туғриқовни бўлиб қоплама қуриши керак	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	109x3,5	м2	381,5	11
<p>Сарқамаш МФЙ Янги тоғ кўчасини жорий тамирлаш.</p> <p>1) Янги кўча-шағал асфальтасидан қулайликдан мажмуа асфальтасини қулайлик қилиш мақсади билан туғриқовни ва эриқовни</p> <p>2) Қоплама остани қулайлик суюқ битум селиши ГОСТ 31133-2014</p> <p>3) Қайноқ майда дозалар зич а/бетон қоринмасидан 5 см қаллиқда қоплама қуриши ГОСТ 9128-2013 III қорға Б-гур</p> <p>ҚША дан Н-12 см қаллиқда қоплама қуриши ГОСТ 25007-2009 С4</p> <p>2) Қоплама остани қулайлик суюқ битум селиши ГОСТ 31133-2014</p> <p>3) Қайноқ майда дозалар зич а/бетон қоринмасидан 5 см қаллиқда қоплама қуриши ГОСТ 9128-2013 III қорға Б-гур</p>												



Т.Мадалимов

Сарқамаш МФЙ раиси:

Лойиха ташкилот вақили:

А.Турсунов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Наманган вилояти Чуст туман
ободонлаштириш бошкармаси бошлиғи
Р.Рўзимбоев
2022 йил

Наманган вилояти Чуст тумани бўйича 2022 йил 2-мавсум жамоатчилик
фикри асосида шакилланган тадбирларни молиялаштириш бўйича
Саркамиш МФЙ Янги тоғ ички хужалик кўчаларини жорий тамирлаш

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Буюртмачи	Наманган вилояти Чуст туман ободонлаштириш бошкармаси.
Лойиҳачи	Танлов асосида аниқланади.
Пудратчи	Танлов асосида аниқланади.
Лойиҳа учун асос	VI-49-86-6-89-К/22 Халқ депутатлари Чуст туман кенгашининг қарори, Тасдиқланган Манзиллий рўйхат.
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Саркамиш МФЙ Янги тоғ кучаси.
Лойиҳалаштириш босқичи	Ишчи лойиҳа.
Лойиҳалашни ишлаб чиқиш муддати	Шартномага биноан.
Лойиҳалашнинг алоҳида шароитлари	ШНҚ 2.07.01-03 ва ШНҚ 2.05.02-07.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил.
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил.
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Туманга қаршли аҳоли пункт кўчалари, қатнов қисми кенглиги 3,5-4,0 метрни ташкил этади.
Алоҳида талаблар	Лойиҳада мавжуд қопламани кўндаланг кесим нишоблигини тўғрилаш ва шағалли кўчани қайноқ майда донадор зич а/бетон қоришмасидан 5 смкалиликда қоплама қуриш.
Смета ҳужжатларига талаблар	Смета ҳужжатлари қурилишнинг бошланғич нархи “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган келишув баённомасига асосан жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандарти.
Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Чуст туман ободонлаштириш бошкармаси вакили Т.Мадалиева



XALQ DEPUTATLARI CHUST TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil «29» - sentabr

VI-49-86-6-89-K/22

Chust tuman hokimligi

O‘zbekiston Respublikasi “Ochiq budget” portali orqali tumanda 2-mavsumda fuqarolar tomonidan berilgan takliflarga ovoz berish yakunlari hamda tuman mahalliy budjetining 2022-yil 1-yarim yillik ijrosi yuzasidan tuman moliya bo‘limi mudirining xisoboti to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli qarori, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi “Mahalliy budjet mablag‘larini sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta‘minlash to‘g‘risida”gi KQ-213-IV-sonli qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi “Ochiq budget” portali orqali tumanda 2-mavsumda fuqarolar tomonidan berilgan takliflarga ovoz berish yakunlari hamda tuman mahalliy budjetining 2022-yil 1-yarim yillik ijrosi yuzasidan tuman moliya bo‘limi mudirining xisobotini ko‘rib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi qonunining 1, 6 va 24-moddalariga asosan xalq deputatlari Chust tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar tug‘risida”gi PQ-5072-sonli qaroriga muvofiq budjet xarajatlarining 5 foizi hamda tuman mahalliy budjetining shakllangan qo‘shimcha manbaalarining 30 foizini jamoatchilik fikri asosida belgilangan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirish tartibi joriy etilishi belgilanganligi rahbarlik va ijro uchun qabul qilinsin.

2. O'zbekiston Respublikasi "Ochiq budget" portali orqali tumanda 2-mavsumda fuqarolar tomonidan berilgan takliflarga ovoz berish yakunlari hamda tuman mahalliy budjetining 2022-yil 1-yarim yillik ijrosi yuzasidan tuman moliya bo'limi mudirining xisoboti ma'qullansin.

3. "Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli qarorga muvofiq ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra, g'olib deb topilgan takliflar uchun ishchi komissiya tomonidan ajratilishi belgilangan **8 095 638.0 (Sakkiz milliard to'qson besh million olti yuz o'tiz sakkiz)** ming so'm jamg'arma mablag'laridan moliyalashtiriladigan tadbirlar bo'yicha takliflar **Ilovaga** tasdiqlansin va tegishliligi bo'yicha yo'naltirilsin.

Belgilab qo'yilsinki, g'olib bo'lgan tashabbuslar ilovasining 3, 11 va 12 bandlari umumiy xususiyat tusida bo'lgani, qolaversa loyiha taklifida shunday ko'rsatilgani sababli, loyiha tashabbuskorlari, tuman Kengashi deputatlari, sektor rahbarlari hamda sohaga mas'ul tashkilot rahbarlarining xulosasi asosida ishlab chiqilgan manzilli ro'yxat bilan birga tuman Kengashi kotibiyatining xati asosida taqsimlansin.

4. Chust tuman mahalliy budjeti daromadlarining 2022-yil 1-yarim yillikda aniqlangan rejasi 48 mlrd 329.7 mln.so'mga belgilanganligi, haqiqatda tushumlar 51 mlrd 890.0 mln.so'mga yoki aniqlangan rejaga nisbatan 107.4 foizga bajarilganligi, xarajatlar 154 mlrd 341.1 mln.so'mga yoki 95.8 foizga moliyalashtirilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin va tasdiqlansin.

5

Ushbu boradagi xizmatlari uchun 1 hafta muddatda tuman Kengashi kotibiyati (S.Axatjonov) tuman moliya bo'limi mudiri – A.Umarov hamda Chust tuman Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i – N.Mahkamovlarga xalq deputatlari Chust tuman Kengashining tashakkurnomasini topshirsin.

5. Tuman hokimligining bosh hisobchisi – M.Soxipov, tuman moliya bo'limi (A.Umarov) hamda tuman g'aznachilik bo'linmasi (A.Xalilov) "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasi mablag'lari hisobidan manzilli dasturga asosan mablag'larni tegishli tartibda ajratilishini hamda moliyalashtirilishini ta'minlasinlar.

6. Ushbu qarorga asosan "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasi hisobidan ajratilgan mablag'larni tegishli mutasaddi tashkilotlar rahbarlariga maqsadli sarflanishi hamda o'z vaqtida moliyalashtirilishi bo'yicha javobgarlik belgilansin.

Bunda belgilab qo'yilsinki, xalq deputatlari tuman Kengashi tarkibidagi mas'ul komissiyalar raislari – O.Mullajonov, B.Anvarov, J.Yuldashev, B.Xakimov hamda M.Xomidovlar o'zlarining komissiyalarida tegishli tartibda doimiy deputatlik nazorati o'rnatilishini va yakuni yuzasidan xalq deputatlari tuman Kengashi kotibiyatini xabardor qilinishini ta'minlasinlar.

7. Ishchi komissiya chorak yakuni bo'yicha keyingi oyning 25-sanasiga qadar jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha ma'lumotlarni rasmiy veb-saytda va "Ochiq budget" axborot portaliga joylashtirsin, shuningdek xalq deputatlari tuman Kengashiga amalga oshirilgan ishlar bo'yicha axborot berib borsin.

8. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash tuman hokimining birinchi o'rinbosari –J.Baxodirov, nazorati xalq deputatlari Chust tuman Kengashining kotibiyati zimmasiga yuklatilsin.

Tuman hokimi



Б.Хамдамов

Xalq deputatlari Chust tuman Kengashining
2022 yil 29 sentabrda
VI-49-86-6-89-K/22-son qaroriga
1-ilova

Chust tuman bo'yicha 2022 yil 2-mavsum jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha

MANZILLI RO'YXAT

№	Taklif ID raqami	Qisqacha mazmuni	Amalga oshirishning aniqlangan qiymati (ming so'mda)		Xaqiqatda ajratilgan (ming so'mda)	Moliyalashtirish manbasi (FTJ, qo'shimcha manba, budjet parametri)	Buyurtmachi tashkilot
			To'plagan ovozlari soni	To'plagan mablag'			
521 "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" da shakllangan mablag'							
1	0840600207	Og'asaroy OSHPni ochish uchun ta'mirlash	3 850	800	800	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Tibbiyot birlashmasi
2	0840600121	Toshqurg'on mfy xududidagi 43 QOP filialini joriy tamirlash	3 422	580	580	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Tibbiyot birlashmasi
3	0840600139	Chust tuman Yakkabuloq mfy xududidagi 400 lik 9 ta transformator hamda beton tayanchlar sotib olish tashabbusini beldiraman. Ushbu tashabbus Yakkabuloq mfy fuqarolarini kuz qish mavsumida talofatsiz o'tkazishi uchun xizmat qilardi.	2 351	600	600	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman xokimligi

4	0840600041	Bozorboshi mfyda joylashgan 70 maktab sport zal binosini tamirlash, yordamchi bino qurish va jixozlash 11ta ish turi ilova qilinadi	2 013	1 000	1 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Xalq ta'lim bo'limi
5	0840600190	Chust tuman 45-souli umumta'lim maktabi hududida 2-tipdagi sport maydoni qurish.	1 993	530	530	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Xalq ta'lim bo'limi
6	0840600027	10-maktabning 1989-yil qurilgan issiqlik tizimini mukammal ta'mirlash, zamonaviysiga almashtirish	1 793	700	700	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Xalq ta'lim bo'limi
7	0840600021	Baliqli buleq ko'chasini 1000 metr asfaltlash	1 750	400	400	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashirish boshqarmasi
8	0840600172	Sarqamish MFY Yangi tog' kochasini 1100 metr asfaltlashirish	1 687	520	520	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashirish boshqarmasi
9	0840600070	Chust tuman Navro'z mfyda joylashgan 33 MTMni SEOM talablariga mos oshxona binosini qurish TAKLIFINI beraman	1 650	200	200	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Maktabga cha ta'lim bo'limi
10	0840600001	17-umumiy o'rta ta'lim maktabining eshik va derazalari eskirgan zamonaviy akfa eshik va derazalarga almashtirish.	1 623	490	490	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Xalq ta'lim bo'limi