



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:19-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65954

Obyekt nomi « Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Abdulla Qaxxor MFY ko'chalari, Yakkabog' MFY, Bog'idilkusho 1,2,3,4 Bo'ston va Charos O'tar ko'chalarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Kattaqo'rg'on shahar "Obodonlashtirish" boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Maroqand Bunyodkor Qurilish" MChJ

Litsenziya AL-001767 sonli 29-04-2021 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Qurilish.

Murojaat raqami: № 63252

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Kattaqo'rg'on shahar "Obodonlashtirish" boshqarmasi boshlig'i F.S.Kurbanov tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1.Qurilish uchastkasining xususiyatlari:

Ob'ektni joylashtirish «Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Ingichka qo'rgoni "Abdulla Qahor MFY ko'chalariga piyodalar yo'lagi qurish va irrigasiya ariqlarini qurish. L=510 x 1,3m."

Yo'l-iqlim zonasi IV

Tuman seysmik darajasi-7 bal.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'lning uzunligi 0,510 km.

- Yo'lning kengligi 1,3 m.

3.3. Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

1.«Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar "Abdulla Qaxxor MFY ko'chalari Yakkabog' MFY, Bog'idilkusho 1,2,3,4 kocalari, Bo'ston va Charos o'tar kochalaridagi yoritish tizimini joriy ta'mirlash.

-Shkaf o'rnatish. 1-dona.

-Metal shit 500/400/180, ip54 с монтажной панелью 04 prime. - 1-dona.

-Yoqib o'irgich uskunasi. - 3-dona.

-Автоматический выключатель ва 47-100, 3р 63а (с) 10ка prime. - 1-dona.

-Автоматический выключатель ва 47-63, 3р 63а (с) 4,5ка prime. - 2-dona.

Монтаж кронштейн на опоре. - 34-dona.

-Кронштейны оцинкованные крп-1-1,5. - 34-dona.

Ко'ch lampalarini o'rnatish. - 34-dona.

-Светодиодные уличные светильники bh-st-5005-150w- 34-dona.

-Подвеска изолированных проводов вл 0.38 кв с помощью механизмов при 30 опорах. - 1,5 km.

-Самонесущие изолированные провода сип-2 3х16+1х25. - 1500 m.

Затягивание силовых проводов марки апунп сеч.2х2,5мм. - 50 m.

-Провода бытовые марки апунп 2х2,5. - 50 m.

-Прокладка кабелей аввг в траншее. - 60 m.

-Кабели силовые с пвх-изоляцией алюминиевые аввг-п 2х4,0ок-0,66. - 60 m.

2.«Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shaxar Yakkabog MFY, Bog'idilkusho 1,2,3,4 kocalari, yoritish tizimini joriy ta'mirlash.

-Shkaf o'rnatish. 1-dona.

-Metal shit 500/400/180, ip54 с монтажной панелью 04 prime. - 1-dona.

-Yoqib o'irgich uskunasi. - 3-dona.

-Автоматический выключатель ва 47-100, 3р 63а (с) 10ка prime. - 1-dona.

-Автоматический выключатель ва 47-63, 3р 63а (с) 4,5ка prime. - 2-dona.

-Фотореле ps-3 (фр), 20а (4400вт) ip44 prime. - 1-dona.

-Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные. - 1-dona.

-Счётчик учёта электроэнергии трёхфазный типа te73s-1-3. - 1-dona.

-Установка металлических опор с кабельным вводом весом до 1 тн. 0,405 тн.

-Опора граненная для консольных кронштейнов огк2с-10т. - 3-dona.

-Блок анкерных болтов аб-24х1135. - 3-dona.

Tayanchga o'rnatish kronshteyn. - 44 dona.

- Qavslar galvanizli krkp-1-1,5. - 44 dona.

Ко'ch lampalarini o'rnatish. - 44-dona.

- LED ko'cha chiroqlari bh-st-5005-150w- 44-dona.

- 30 ta tayanchli mexanizmlar yordamida 0,38 kV izolyatsiyalangan simlarni to'xtatib turish. - 2,4 km.

- O'z-o'zidan himoyalangan izolyatsiyalangan simlar sip-2 3х16+1х25. - 2400 m.

3.«Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shaxar Yakkabog MFY Bo'ston o'tar kochalaridagi yoritish tizimini joriy ta'mirlash.

-Shkaf o'rnatish. 1-dona.

-Metal shit 500/400/180, ip54 04 prime o'rnatish plitasi bilan. - 1 dona.

-Yoqib o'irgich uskunasi. - 3dona.

- Avtomatik kalit VA 47-100, 3r 63a (s) 10ka prime. - 1 dona.

-Avtomatik kalit VA 47-63, 3r 63a (c) 4,5 ka prime. - 2 dona.

- Fotoreley ps-3 (fr), 20a (4400w) ip44 prime. - 1 dona.

- Tayyor bazaga o'rnatilgan hisoblagichlar uch fazali. - 1 dona.

- te73s-1-3 tipidagi uch fazali elektr hisoblagich. - 1 dona.

- Qavsni tayanchga o'rnatish. - 19 dona.

- Qavslar galvanizli krkp-1-1,5. - 19 dona.

Ko'ch lampalarini o'rnatish. - 19 dona.

-LED ko'cha chiroqlari bh-st-5005-150w- 19-dona.

- 30 ta tayanchli mexanizmlar yordamida 0,38 kV izolyatsiyalangan simlarni to'xtatib turish. - 0,8 km.

- O'z-o'zidan himoyalangan izolyatsiyalangan simlar sip-2 3х16+1х25. - 800 m.

4.«Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Yakkabog MFY Charos o'tar kochalaridagi yoritish tizimini joriy ta'mirlash.

- Shkaf o'rnatish. 1-dona.
- Metal shit 500/400/180, ip54 04 prime o'rnatish plitasi bilan. - 1 dona.
- Yoqib o'irgich uskunasi. - 3dona.
- Avtomatik kalit VA 47-100, 3r 63a (s) 10ka prime. - 1 dona.
- Avtomatik kalit VA 47-63, 3r 63a (c) 4,5 ka prime. - 2 dona.
- Fotoreley ps-3 (fr), 20a (4400w) ip44 prime. - 1 dona.
- Tayyor asosda o'rnatilgan hisoblagichlar uch fazali. - 1 dona.
- te73s-1-3 tipidagi uch fazali elektr hisoblagich. - 1 dona.
- Qavsni tayanchga o'rnatish. - 8 dona.
- Qavslar galvanizli krkp-1-1,5. - 8 dona.
- Ko'ch lampalarini o'rnatish. - 8 dona.
- LED ko'cha chiroqlari bh-st-5005-150w- 8-dona.
- 30 ta tayanchli mexanizmlar yordamida 0,38 kV izolyatsiyalangan simlarni to'xtatib turish. - 0,3 km.
- O'z-o'zidan himoyalangan izolyatsiyalangan simlar sip-2 3x16+1x25. - 300 m.

3.4.Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 2-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Kattaqo'rg'on shahar "Obodonlashtirish" boshqarmasi boshlig'i F.S.Kurbanov t tomonidan tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlari va qurilish materiallari bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 783,00 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning smeta qiymati QQS bilan 309 412,048 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 33 434,132 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va

takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning smeta qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 275 977,916 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

Bogi`Dilkusho 1,2,3,4 - 133 694,168 ming so'm.

Boston O`tar MFY - 44 813,986 ming so'm.

Charos O`tar MFY - 20 058,087 ming so'm.

Abdulla Qaxxor MFY ko`chalari - 77 411,676 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 532,79 kishi-soat.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari (6 899,448 ming so'm) ekspertiza tomonidan kurib chiqilmaydi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.


7. Xulosalar.

7.1. " Samarqand viloyati Kattaqo`rg`on shahar Abdulla Qaxxor MFY ko`chalari, Yakkabog` MFY, Bog`idilkusho 1,2,3,4 Bo`ston va Charos O`tar ko`chalarini joriy ta`mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo`lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo`la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Каттақўргон шаҳар Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи  Ф.Курбанов
“_19_” октябр 2022й

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун
ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома
2. Техник қисм
3. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙУРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ КИЙМАТИ

Танлов предмети: Каттақўргон шаҳар Яккабоғ МФЙ Богидилкушо 1,2,3,4 Бустон ва Чарос утар жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича.

1.2. Танлов охириги киймати – Каттақўргон шаҳар Яккабоғ МФЙ Богидилкушо 1,2,3,4 Бустон ва Чарос утар кўчаларини тунги ёритиш тизимини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича.

жами қурилиш харажати ҚҚС сиз 172666296сум ва ҚҚС билан жами 198566241(Бир юз туксон саккиз миллион беш юз олтинчи олти минг икки юз кирк бир) сўм.

Ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди.

1.3. Бажариладиган иш турлари техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ҳолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Каттақўргон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси (бундан кейин-«Буюртмачи» деб аталади) –танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

«Буюртмачи» манзили:, Самарқанд вилояти Каттақўргон шаҳар Умар Хайём кўчаси 9 уй

2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.

2.3. Танлов Каттақўргон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси «Буюртмачи» томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда товар етказиб бериш ҳамда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қўйидаги малакавий талаблар қўйилади:

- 1) Бажарувчи корхона таклиф билан бирга шу объектнинг единичкасини ишланган ҳолда, корхона ретинги, корхона гувоҳномаси , раҳбарнинг буйруғидан кўчирма, меҳнат дафтарчаси б-н бирга раҳбарнинг паспорт нусхасини тақдим қилиши лозим
- 2) Ҳисоб рақамида объект кийматининг 15% миқдорида маблағ мавжудлиги тўғрисида банкдан тасдиқланган маълумот ҳамда бажарилган ишларга объектга нисбатан 3 йиллик қафолат. Агар шу муддат ичида камчиликлар ва носозлик ҳолати аниқланса пудратчи ҳисобидан бартараф этилади
- 3) Банк қарздорлиги мавжуд эмаслиги, қўшилган киймат солиғи тўловчиси бўлса, унинг гувоҳномаси фаоллиги. Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиқнинг мавжуд эмаслиги. Эълон жараёнида бўлган давр ҳолатига солиқ қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги repository.soliq.uz дастуридан олинган штрих кодли маълумот ва инсофсиз

иштирокчилар рўйхатида бор-йўклиги тўғрисида маълумот ҳамда нде тўловчи тўғрисида гувоҳнома бўлса тақдим қилиши;

- 4) Ишчи Ишчи ходимлар тўғрисида маълумот камида 6 малакали мутахассис (Ф.И.Ш, меҳнат дафтарчадан кучирма паспорт ва буйруқ нусхалари) ва транспорт воситалари (балансда ёки ижара шартномаси), асосий воситалар ва асбоблар(ТМЗ) мавжудлиги;
- 5) Молиявий кўрсаткичлари (охирги 2 йиллик баланс, ф-2 ва молиявий натижа) ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги.
- 6) бажарувчи охириги 1 йилида шу турдаги ишларни бажарганлиги (баланс, дт/кт, ф-2. сч /фактура)
- 7) камида 2 йил стажга эга техника хафсизлиги муҳандиси ва прораб мавжудлиги (my.mehnat.uz дан электрон меҳнат дафтарча, паспорт нусха)

Агар танлов предмети бўлган товар етказиб бериш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштирилиши зарур бўлса танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рўхсат этилади.

3.3. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди;

Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий –ҳукукий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1.Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштирилиши лозим.

4.2.Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачм” ва “Иштирокчи” ўзбек тилида тақдим қилилиши лозим.

4.3.Кўйилишидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

- Техник таклиф, Фирмени биланкада имзоланган, номерланган ва муҳирланган ҳолда;
- Техник ҳужжатлар рўйхати (брошуралар, техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.4.Танлов иштирокчиси:

- Факат битта таклиф бериши мумкин;
- Тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- Таклиф бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш қилиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1.Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда элон қилинган муддатдан яни 5 календар кунга узайтириши мумкин.

5.2.Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3.Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1.Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

6.2.Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ҳолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси такдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилигига жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топиладиган сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

- 7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклиф бериш муддати тугаган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (иш, хизмат) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисида эълонга ўзгартиришлар киритилади.
- 7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-маҳиятини ўзгартирмаслиги керак.
- 7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.
- 7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни такдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига туғишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.
- 7.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан белгиланган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Квотакурон шаҳар Яккабой МФЙ, Бондишқушо 1,2,3,4 Бустон ва Чарос Утар кучаларини Ёритиш тизимини жорий таъмирлаш

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (СУМ)	БОИ, ИЛКУШ О 1,2,3,4	БУСТОН УТАР МФЙ	ЧАРОС УТАР МФЙ
1	2	3	3	3	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	7 838 159	2 612 720	2 612 720	2 612 720
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И БОИ, ТРАКЦИИ	130 542 528	90 681 657	28 490 800	11 370 070
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С КОЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	7 272 448	4 364 941	1 883 144	1 024 364
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 739 792	1 171 401	407 500	160 892
5	ИТОГ ОБЪЕМНЫХ ЗАТРАТ	147 392 928	98 830 719	33 394 164	15 168 045
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,11%	25 273 369	17 425 080	5 574 520	2 273 769
7	ИТОГО	172 666 296	116 255 798	38 968 683	17 441 815
8	ИТОГ 18,11%	25 899 944	17 438 370	5 845 302	2 616 272
9	ИТОГ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	198 566 241	133 694 168	44 813 986	20 058 087
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	4 964 156			
11	ИТОГО	203 530 397			

140 8 0108

1471



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

**Каттакургон шахар Яскабол МФЙ, Богидилкушо 1,2,3,4 Бустон ва Чарос Утар кучаларини
Ўрнатиш тизимини жорий таъмирлаш**

БОГИДИЛКУШО 1,2,3,4

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
БОГИДИЛКУШО 1,2,3,4					
1	Ц0801-102-01	МОНТАЖ ШКАФ	ШКАФ	1,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	14.6	14.6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
1.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.77	0.77
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
2		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ 500/400/180, IP54 С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ 04 PRIME	ШТ	1,0000	
3	Ц0803-526-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	3,0000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.9.1)	ЧЕЛ.-Ч	2.32	6.96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
4		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100, 3Р 63А (С) 10КА PRIME	ШТ	1,0000	
5		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 3Р 63А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	2,0000	
6		ФОТОРЕЛЕ PS-3 (ФР), 20А (4400ВТ) IP44 PRIME	ШТ	1,0000	
7	Ц0803-600-02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1,0000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	0.87	0.87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
8		СЧЁТЧИК УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЁХФАЗНЫЙ ТИПА ТЕ73S-1-3	ШТ	1,0000	
9	Е3307-004-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ ВЕСОМ ДО 1 ТН	1 ТН	0,4050	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	26.2	10.611
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
9.2	776	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	1.06	0.4293
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			
10		ОПОРА ГРАНЕННАЯ ДЛЯ КОНСОЛЬНЫХ КРОНШТЕЙНОВ ОГК2С-10Т	ШТ	3,0000	
11		БЛОК АНКЕРНЫХ БОЛТОВ АБ-24Х1135	ШТ	3,0000	
12	Ц0802-364-01	МОНТАЖ КРОНШТЕЙН НА ОПОРЕ	ШТ	44,0000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	1.07	47.08
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
12.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0.03	1.32
12.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.03	1.32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			
12.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.1	4.4
12.5	31087	КРАСКА	КГ	0.05	2.2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
13		КРОНШТЕЙНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ КРКП-1-1,5	ШТ	44,0000	
14	Е3304-014-01	УСТАНОВКА УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	ШТ	44,0000	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	1.29	56.76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
14.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.06	2.64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			
15		СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВН-ST-5005-150W	ШТ	44,0000	
16	Е3304-008-03 ДОП. 6	ПОДВЕСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 0.38 КВ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 30 ОПОРАХ	КМ	2,4000	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.6.1)	ЧЕЛ.-Ч	34.9	83.76
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7.35	17.64
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
16.3	101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3.24	7.776
16.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.75	4.2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			

16 5	31519	БЛИЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,00002	0,00
16 6	41837	СМАЗКА ЗУС	КГ	0,1	0,10
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
17		САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СИП-2 3X16+1X25	1000М	2,4000	

БУСТОН УТАР МФЙ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
БУСТОН УТАР					
1	Ц0801-102-01	МОНТАЖ ШКАФ	ШКАФ	1,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	14,6	14,6
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,77	0,77
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
2		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ 500/400/180, IP54 С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ 04 PRIME	ШТ	1,0000	
3	Ц0803-526-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	3,0000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.9.1)	ЧЕЛ.-Ч	2,32	6,96
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
4		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100, 3Р 63А (С) 10КА PRIME	ШТ	1,0000	
5		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 3Р 63А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	2,0000	
6		ФОТОРЕЛЕ PS-3 (ФР), 20А (4400ВТ) IP44 PRIME	ШТ	1,0000	
7	Ц0803-600-02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1,0000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	0,87	0,87
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8		СЧЕТЧИК УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ ТИПА ТЕ73S-1-3	ШТ	1,0000	
9	Ц0802-364-01	МОНТАЖ КРОНШТЕЙН НА ОПОРЕ	ШТ	19,0000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	1,07	20,33
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,57
9.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,57
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
9.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	1,9
9.5	31087	КРАСКА	КГ	0,05	0,95
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
10		КРОНШТЕЙНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ КРКП-1-1,5	ШТ	19,0000	
11	Е3304-014-01	УСТАНОВКА УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	ШТ	19,0000	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	1,29	24,51
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
11.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	1,14
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
12		СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВН-ST-500S-150W	ШТ	19,0000	
13	Е3304-008-03 ДОП. 6	ПОДВЕСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 0.38 КВ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 30 ОПОРАХ	КМ	0,8000	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.6.1)	ЧЕЛ.-Ч	34,9	27,92
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,35	5,88
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
13.3	101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	3,24	2,592
13.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,75	1,4
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
13.5	31519	БЛИЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,00002	0,000016
13.6	41837	СМАЗКА ЗУС	КГ	0,1	0,08
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
14		САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СИП-2 3X16+1X25	1000М	0,8000	

ЧАРОС УТАР МФЙ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ЧАРОС УТАР					

1	Ц0801-102-01	МОНТАЖ ШКАФ	ШКАФ	1,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	14.6	14.6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
1.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.77	0.77
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
2		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ 500/400/180, IP54 С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ 04 PRIME	ШТ	1,0000	
3	Ц0803-526-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	3,0000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.9.1)	ЧЕЛ.-Ч	2.32	6.96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
4		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100, 3Р 63А (С) 10КА PRIME	ШТ	1,0000	
5		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 3Р 63А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	2,0000	
6		ФОТОРЕЛЕ PS-3 (ФР), 20А (4400ВТ) IP44 PRIME	ШТ	1,0000	
7	Ц0803-600-02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1,0000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	0.87	0.87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
8		СЧЕТЧИК УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ ТИПА ТЕ73S-1-3	ШТ	1,0000	
9	Ц0802-364-01	МОНТАЖ КРОНШТЕЙН НА ОПОРЕ	ШТ	8,0000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	1.07	8.56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
9.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0.03	0.24
9.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.03	0.24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			
9.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.1	0.8
9.5	31087	КРАСКА	КГ	0.05	0.4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
10		КРОНШТЕЙНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ КРКП-1-1,5	ШТ	8,0000	
11	Е3304-014-01	УСТАНОВКА УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	ШТ	8,0000	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	1.29	10.32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
11.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.06	0.48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			
12		СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВН-ST-5005-150W	ШТ	8,0000	
13	Е3304-008-03 ДОП. 6	ПОДВЕСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 0.38 КВ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 30 ОПОРАХ	КМ	0,3000	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.6.1)	ЧЕЛ.-Ч	34.9	10.47
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7.35	2.205
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
13.3	101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	3.24	0.972
13.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.75	0.525
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			
13.5	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0.00002	0.000006
13.6	41837	СМАЗКА ЭЖ	КГ	0.1	0.03
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
14		САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СИП-2 3X16+1X25	1000М	0,3000	

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Каттакургон шахар Яккабог МФИ, Богидилкушо 1,2,3,4 Бустон ва Чарос Утар кучаларини вртиш тилимини жорий таъмирлаш

БОГИДИЛКУШО 1,2,3,4

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на ед.изм.	общая
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	220,641	19783	4364940,90
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		4364941
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	7,776	60066	467073,22
4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,32	127627	168467,64
5	776	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,4293	160588	68940,43
6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,84	54548	373108,32
7	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,32	71069	93811,08
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		1171401
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КТ	5,17	14000	72380,00
9	31087	КРАСКА	КТ	2,2	17760	39072,00
10	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,000048	1135000	54,48
11	41837	СМАЗКА ЭЭС	КТ	0,24	13600	3264,00
12		БЛОК АНКИРНЫХ БОЛТОВ АБ-24Х1135	ШТ	3	602300	1806900,00
13		ОПОРА ГРЯННИНАЯ ДЛЯ КОНСОЛЬНЫХ КРОНШТЕЙНОВ ОКЭС-10Т	ШТ	3	4260900	12782700,00
14		СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВН СТ-5005-150W	ШТ	44	451000	19844000,00
15		КРОНШТЕЙНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ КРКП-1-1,5	ШТ	44	285700	12570800,00
21		САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СИП-2 3Х16+1Х25	1000М	2,4	16915652	40597564,80
ИТОГО				СУМ		87716735
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 5%				СУМ		2355959
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНЫЕ ПРАДУКТЫ 1,5%				СУМ		608963
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ				СУМ		90681657
ОБОРУДОВАНИЕ						
16		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100, 3Р 63А (С) 10КА PRIME	ШТ	1	147652	147652,00
17		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ 500/400/180, IP54 С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ 04 PRIME	ШТ	1	313913	313913,00
18		СЧЕТЧИК УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ ТИПА ТЕ73S-1-3	ШТ	1	1852620	1852620,00
19		ФОТОРЕЛЕ PS-3 (ФР), 20А (4400ВТ) IP44 PRIME	ШТ	1	122783	122783,00
20		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 3Р 63А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	2	62261	124522,00
ИТОГО				СУМ		2561490
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%				СУМ		51230
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ				СУМ		2612720
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		98830719

БУСТОН УТАР МФИ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на ед.изм.	общая
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	95,19	19783	1883143,77
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		1883144
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	2,592	60066	155691,07
4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,57	127627	72747,39
5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,54	54548	138551,92
6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,57	71069	40509,33
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		407500
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
7	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КТ	2,67	14000	37380,00
8	31087	КРАСКА	КТ	0,95	17760	16872,00
9	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,000016	1135000	18,16
10	41837	СМАЗКА ЭЭС	КТ	0,08	13600	1088,00
11		КРОНШТЕЙНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ КРКП-1-1,5	ШТ	19	285700	5428300,00
12		СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВН СТ-5005-150W	ШТ	19	451000	8569000,00
18		САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СИП-2 3Х16+1Х25	1000М	0,8	16915652	13532521,60
ИТОГО				СУМ		27585180
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 5%				СУМ		702633
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНЫЕ ПРАДУКТЫ 1,5%				СУМ		202988
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ				СУМ		28490800
ОБОРУДОВАНИЕ						
13		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100, 3Р 63А (С) 10КА PRIME	ШТ	1	147652	147652,00
14		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ 500/400/180, IP54 С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ 04 PRIME	ШТ	1	313913	313913,00
15		СЧЕТЧИК УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ ТИПА ТЕ73S-1-3	ШТ	1	1852620	1852620,00
16		ФОТОРЕЛЕ PS-3 (ФР), 20А (4400ВТ) IP44 PRIME	ШТ	1	122783	122783,00
17		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 3Р 63А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	2	62261	124522,00
ИТОГО				СУМ		2561490
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%				СУМ		51230
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ				СУМ		2612720
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		33394164

3	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	3,0000
4	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100, 3Р 63А (С) 10КА PRIME	ШТ	1,0000
5	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 3Р 63А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	2,0000
6	ФОТОРЕЛЕ PS-3 (ФР), 20А (4400ВТ) IP44 PRIME	ШТ	1,0000
7	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1,0000
8	СЧЕТЧИК УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ ТИПА TE73S-1-3	ШТ	1,0000
9	МОНТАЖ КРОНШТЕЙН НА ОПОРЕ	ШТ	19,0000
10	КРОНШТЕЙНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ КРКП-1-1,5	ШТ	19,0000
11	УСТАНОВКА УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	ШТ	19,0000
12	СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВН-ST-5005-150W	ШТ	19,0000
13	ПОДВЕСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 0.38 КВ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 30 ОПОРАХ	КМ	0,8000
14	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СИП-2 3Х16+1Х25	1000М	0,8000

ЧАРОС УТАР МФЙ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ЧАРОС УТАР МФЙ				
1	МОНТАЖ ШКАФ	ШКАФ	1,0000	
2	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ 500/400/180, IP54 С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ 04 PRIME	ШТ	1,0000	
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	3,0000	
4	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100, 3Р 63А (С) 10КА PRIME	ШТ	1,0000	
5	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 3Р 63А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	2,0000	
6	ФОТОРЕЛЕ PS-3 (ФР), 20А (4400ВТ) IP44 PRIME	ШТ	1,0000	
7	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1,0000	
8	СЧЕТЧИК УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ ТИПА TE73S-1-3	ШТ	1,0000	
9	МОНТАЖ КРОНШТЕЙН НА ОПОРЕ	ШТ	8,0000	
10	КРОНШТЕЙНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ КРКП-1-1,5	ШТ	8,0000	
11	УСТАНОВКА УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	ШТ	8,0000	
12	СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВН-ST-5005-150W	ШТ	8,0000	
13	ПОДВЕСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 0.38 КВ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ ПРИ 30 ОПОРАХ	КМ	0,3000	
14	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СИП-2 3Х16+1Х25	1000М	0,3000	

ЧАРОС УТАР МФЙ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,78	19783	1024363,74
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			1024364
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	0,972	60066	58384,15
4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,24	127627	30630,48
5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,005	54548	54820,74
6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,24	71069	17056,56
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			160892
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
7	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КТ	1,57	14000	21980,00
8	31087	КРАСКА	КТ	0,4	17760	7104,00
9	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,0000006	1135000	6,81
10	41837	СМАЗКА ЗОС	КТ	0,03	13600	408,00
11		КРОНШТЕЙНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ КРК1-1-1,5	ШТ	8	285700	2285600,00
12		СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВН-ST-5005-150W	ШТ	8	451000	3608000,00
18		САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СИП 2-3X16+1X25	1000М	0,3	16915652	5074695,60
ИТОГО			СУМ			10 997 794
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 5%			СУМ			296 155
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 1,5%			СУМ			76 120
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ			СУМ			11 370 070
ОБОРУДОВАНИЕ						
13		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100, 3Р 63А (С) 10КА PRIME	ШТ	1	147652	147652,00
14		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТ 500-400/180, IP54 С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ 04 PRIME	ШТ	1	313913	313913,00
15		СЧЕТЧИК УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ ТИПА TE73S-1-3	ШТ	1	1852620	1852620,00
16		ФОТОРЕЛЕ PS-3 (ФР), 20А (4400ВТ) IP44 PRIME	ШТ	1	122783	122783,00
17		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 3Р 63А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	2	62261	124522,00
ИТОГО			СУМ			2 561 490
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%			СУМ			51 230
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ			2 612 720
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			15 168 045