



«Согласовано»
 Заместитель Главы Чимбайского района
 П. Оринбаев
 2022г.



Начальник Управления благоустройства Чимбайского района
 Н. Бекмуратов
 2022г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт улиц село Курбан ауыл на территориях "Камыс арык АПЖ" протяженностью 3,915 км в Чимбайском районе

Мы нижеподписавшиеся, члены комиссии: Главный архитектор Чимбайского района Н.Сапаров, представитель Управления благоустройства Чимбайского района Б.Жуманиязов, представитель проектного института ГИП Р.Вайснев, составили дефектный акт в результате проверки обнаружены следующие виды и объемы работ.

№	Адрес работ				Состояние дорожных элементов	Мероприятие и виды работ заложенное в смете	Расчетная формула объемов работ	Едизм	Объем (всего)	Примечание
	км	от	до	пикетаж						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1-Участок 1345 метр										
1	0,0	1,345	0+00	13+45	1345,0	Планировка площадей механизированным способом	1345x6	1000м2	8,070	Перевозка ШПС- 148 км, Труба -70 км Грунт-7 км Бут камень-152 км
2	0,0	1,345	0+00	13+45	1345,0	Разработка и транспортировка 2-группа грунта из карьера в насып (корытным способом)		1000м3	0,600	
3	0,0	1,345	0+00	13+45	1345,0	Устройство оснований и покрытий из ШПС толщиной 15 см	1345x4,5	1000м2	6,053	
4	0,0	1,345	0+00	13+45	1345,0	Устройство присыпных обочин	1345x1,5x0,15	1000м3	0,303	
5						Укладка водопрopusкных Ж/Б труб Д=800мм	2шт	м3	3,360	
6						Устройств оголовков из бутového камн	1шт	100м3	0,096	
2-Участок 1220 метр										
1	0,0	1,220	0+00	12+20	1220,0	Планировка площадей механизированным способом	1220x6	1000м2	7,320	Перевозка ШПС- 148 км, Труба -70 км Грунт-7 км Бут камень-152 км
2	0,0	1,220	0+00	12+20	1220,0	Разработка и транспортировка 2-группа грунта из карьера в насып (корытным способом)		1000м3	0,250	
3	0,0	1,220	0+00	12+20	1220,0	Устройство оснований и покрытий из ШПС толщиной 15 см	1220x4,5	1000м2	5,490	
4	0,0	1,220	0+00	12+20	1220,0	Устройство присыпных обочин	1220x1,5x0,15	1000м3	0,275	
5						Укладка водопрopusкных п/э труб Д=315мм	3шт	пм	24,0	
8						Укладка водопрopusкных п/э труб Д=315мм				
3-Участок 1350 метр										
1	0,0	1,350	0+00	13+50	1350,0	Планировка площадей механизированным способом	1350x6	1000м2	8,100	Перевозка ШПС- 148 км, Труба -70 км Грунт-7 км Бут камень-152 км
2	0,0	1,350	0+00	13+50	1350,0	Разработка и транспортировка 2-группа грунта из карьера в насып (корытным способом)		1000м3	0,331	
3	0,0	1,350	0+00	13+50	1350,0	Устройство оснований и покрытий из ШПС толщиной 15 см	1350x4,5	1000м2	6,075	
4	0,0	1,350	0+00	13+50	1350,0	Устройство присыпных обочин	1350x1,5x0,15	1000м3	0,304	
5						Устройств оголовков из бутového камн существующий труба	2шт (8/10)	100м3	0,032	
6						Укладка водопрopusкных п/э труб Д=315мм		пм	18,0	



Главный архитектор Чимбайского района
 Н.Сапаров
 Представитель Управления благоустройства Чимбайского района
 Б.Жуманиязов
 ГИП
 Р.Вайснев