

СВОДНАЯ ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Текущий ремонт внутрихозяйственных автомобильных дорог в Нишонском районе

N п.п.	Месторасположения дорог	Основная зарплата, т.сум	Экс машин и механизмов, т.сум	Строительные материалы, т.сум	ИТОГО	Прочие затраты и расходы подрядчика 22,16 7	Затраты на страхование строитель- ства объекта %	Всего СМР с НДС 15 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Кум-шагал аралашмани йул</i>							
1	Янги Нишон шаҳри 05067 ТМК Навбахор МФЙ Хамза кўчаси 0,44 км	1 691,714	8 092,788	30 222,507	40 007,009	8 865,553	0,000	56 203,446
	ВСЕГО	1 691,714	8 092,788	30 222,507	40 007,009	8 865,553	0,000	56 203,446

Заказчик:

Исполнитель:



[Handwritten signature]

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

для определения стоимости строительства текущих цен
Текущий ремонт внутрихозяйственных автомобильных дорог в Нишонском районе

№ локальных смет и наименование работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
											Нормативная трудоемкость объекта (Т) чел/час	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах поданным Министерством труда и социальной защиты (Ф) час	Среднемесячная заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев (Змс), тыс. сум/месяц	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс) коэфф.	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сзм) тыс. сум	Затраты на строительные материалы, изделия (См) тыс. сум	Оборудование. Тыс. сум	Прочие затраты и расходы (Лойиха-смета харажат-ларн) %	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) %	Затраты на страхование объекта %	
1																					
2																					
Кум-шагал арапшмали йул																					
Янги Нишон шаҳри 05067 ТМК Навбахор	82,368	166,25	3048,681	1,12	8092,788	30222,507															
МФЙ Хамза кўчаси 0,44 км	82,368				8 092,788	30 222,507															
Всего																					

Исполнитель:



Заказчик:

Янги Нишон шахри 05067 ТМК Навбахор МФЙ Хамза кўчаси 0,44 км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

В базисных ценах
- ТЫС.СУМ

Сметная стоимость

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Код	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-0

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	82,368	20538,48	16917
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	39,33336		
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			16917

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

107		АВТОГРЕЙДЕРЫ SG 18-3	МАШ.-Ч	4,97068	375836	1808
112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	9,37728	67284	630
258		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,6214	329549	524
1135		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,26512	171463	300
2845		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	8,85456	245530	2124
2846		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,45728	218024	287
3093		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	10,78704	205578	2217
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			4000

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

4210		ВОДА	М3	20,79	500	10
12303		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	451,4796	66 918	3822
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			3832

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

СОСТАВИЛ **Ф. Эрдонов**

ПРОВЕРИЛ  **А. Мратов**

Янги Нишон шахри 05067 ТМК Навбахор МФЙ Хамза қўчаси 0,44 км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:		ДЕФЕКТНЫЙ АКТ		Единица измерения	Количество	
N п.п.	Шифр номера нормативов и	Наименование работ и затрат			на ед. измерения	по проектным
1	2	3		4	5	6
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000M2	2,4200	
1,1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1,1	2,662
1,2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ SG 18-3		МАШ.-Ч	0,43	1,0406
1,3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)		МАШ.-Ч	0,67	1,6214
2	E2714-016-01	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ АВТОГРЕЙДЕРОМ КМ		КМ	0,88	
2,1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,2552
2,2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ SG 18-3		МАШ.-Ч	0,29	0,2552
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
3	E2704-003-05	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (18) СМ. УКАТКА КАТКАМИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 (700) ДО 98,1 (1000)МПА (КГС/СМ2), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8		1000M2	1,9800	
3,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	41,6	82,368
3,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	15,752	31,18896
3,3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ SG 18-3		МАШ.-Ч	1,856	3,67488
3,4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч	4,736	9,37728
3,5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л		МАШ.-Ч	1,144	2,26512
3,6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N		МАШ.-Ч	3,272	6,47856
3,7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N		МАШ.-Ч	0,736	1,45728
3,8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т		МАШ.-Ч	4,008	7,93584
3,9	9219	ВОДА		М3	10,5	20,79
3,1	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		М3	152	300,96
4	E2704-003-08	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07. УКАТКА КАТКАМИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 (700) ДО 98,1 (1000)МПА (КГС/СМ2), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8: + 6 СМ"		1000 M2	1,9800	
4,1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2,64	5,2272
4,2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N		МАШ.-Ч	1,2	2,376
4,3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т		МАШ.-Ч	1,44	2,8512
4,4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		М3	76,02	150,5196

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

СОСТАВИЛ

Ф. Эрдонов

ПРОВЕРИЛ

А. Муратов

Расчёт

Стоимости перевозки материальных ресурсов
 Янги Нишон шахри 05067 ТМК Навбахор МФИ Хамза кўчаси 0,44 км

№	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Кол-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	Стоимость мат-ов без перевозки на один измер	Объёмный вес т/м3	расход транс перевозки		Общая цена матер	
							Расст	на тн/км		Всего
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Материальные ресурсы	М3	20,79		500				0,0	500
1	ВОДА	М3	451,48	Жайрон карьер	25 056,00	1,6	31	844	41862,4	66 918
2	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ									

Составил  Ф.Эрдонов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:05-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63958

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Yangi Nishon shahri Navbahor MFY 05067 TMK Xamza ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Nishon tuman obodonlashtirish boshqarqarmasi

Bosh loyihachi - "Qashqadaryo Infrastruktura loyiha " MChJ

Litsenziya AL-0011838

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 59455

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 15 sentyabrdagi 9-sonli xati

1.2 "Nishon tuman xokimi o'rinbosari U.Nabiev" va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. 2 "Nishon tuman xokimi o'rinbosari U.Nabiev" va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Qum-shag'al aralashmali asos qoplama

Yangi Nishon shahri Navbahor MFY 05067 TMK Xamza ko'chasi 0,44 km

Avtogreyder yordamida kvet ochish

Yangi material qo'shmay, nishabliklar hosil kilib yo'lning profilini mehanizm yordamida to'g'rilab geometrik o'lchamga keltirish

Qum-shag'al aralashmasidan 18sm qalinlikda yo'l asosini (qoplama) qurish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 56 203,446 ming so'm

shu jumladan:

Qum-shag'al aralashmali asos qoplama

Yangi Nishon shahri Navbahor MFY 05067 TMK

Xamza ko'chasi 0,44 km

- 56 203,446 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 82,368 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **56 203,446** ming so'm miqdori tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati 82,368 kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 Qashqadaryo viloyati Yangi Nishon shahri Navbahor MFY 05067 TMK Xamza ko'chasini

joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 56 203,446 ming so'm

shu jumladan:

Qum-shag'al aralashmali asos qoplama

Yangi Nishon shahri Navbahor MFY 05067 TMK

Xamza ko'chasi 0,44 km - 56 203,446 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 82,368 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

HIMMATALIYEV SHERQO'ZI TO'LQINOVICH