

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Заместитель начальника УГТК по  
Ташкентской области, подполковник  
таможенной службы



М.Баракаев

10 2022 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

для выполнения работ:

**технического обследования и инструментального исследования состояния несущих конструкций административного здания с залом паспортного контроля и таможенного досмотра пешеходов (экспорт, импорт), здание для оформления грузовых автотранспортных средств (экспорт), бокс углубленного досмотра грузовых автотранспортных средств (импорт) приграничного таможенного поста “Ойбек” Бекабадского района Ташкентской области.**

### **1. Основание для проведения работ.**

Основанием для проведения работы является – Предварительное заключение и письмо Государственного таможенного комитета №09/04-22-00044 от 13.10.2022 год.

### **2. Цель и задачи работы.**

Технического обследования и инструментального исследования состояния несущих конструкций административного здания с залом паспортного контроля и таможенного досмотра пешеходов (экспорт, импорт), здание для оформления грузовых автотранспортных средств (экспорт), бокс углубленного досмотра грузовых автотранспортных средств (импорт) приграничного таможенного поста “Ойбек” Бекабадского района Ташкентской области.

### **3. Исходные данные и условия, представляемые заказчиком:**

Имеющаяся исполнительная и проектная документация по объекту.

### **4. Этапы работ:**

- вскрытия фундаментов и основания для анализа и состояния;
- обмерные работы;
- вскрытия несущих конструкций и узлов здания для определения состояния;
- определение марок бетона неразрушающими методами контроля;
- выявления дефектов и повреждений конструкций зданий;
- лабораторное исследование строительных материалов;
- составление научно-технического отчета по результатам обследования зданий с разработкой рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

### **5. Основные требования к результатам работы.**

Работа выполняется в соответствии с требованиями норм и правил, действующих на территории Республики Узбекистан на момент проведения обследования.

**6. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работы.**

Научно-технический отчет о техническом состоянии несущих конструкций административного здания с залом паспортного контроля и таможенного досмотра пешеходов (экспорт, импорт), здание для оформления грузовых автотранспортных средств (экспорт), бокс углубленного досмотра грузовых автотранспортных средств (импорт) приграничного таможенного поста "Ойбек" Бекабадского района Ташкентской области с разработкой рекомендаций по дальнейшей эксплуатации *(два бумажных и 1 электронный вариант)*.

**7. Срок выполнения работ.**

Со дня заключения договора 30 календарных дней.

**Главный инспектор группы  
капитального строительства**



**Д.Сайдалиев**