

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Коровулбозор туман Маданият
булими бошлиғи

Б.Хакимов

Қоровулбозор туман бўйича ўтказилган Ташаббусли бюджет жараёни яқунларига кўра ғолиб бўлган лойиҳани амалга ошириш бўйича Туман маданият бўлими олдини замонавий кўринишда таъмирлаш ва байрам тадбирлари ўтказишга мослаб ташқи ҳовлисини таъмирлаш

Техник топширик

№	Асосий маълумот	Бажарувчи
1	Буюртмачи	Коровулбозор туман Маданият булими
2	Катнашувчилар учун асос	Қоровулбозор туман бўйича ўтказилган Ташаббусли бюджет жараёни яқунларига кўра ғолиб бўлган лойиҳани амалга ошириш бўйича Туман маданият бўлими олдини замонавий кўринишда таъмирлаш ва байрам тадбирлари ўтказишга мослаб ташқи ҳовлисини таъмирлаш
3	Тижорат таклиф тақдим этиш шартлари	Давлат руйхатидан утканлиги хақидаги гувоҳнома, курсатилган талаблар барчаси, Ташки ва ДСИ кардорликлари мавжуд эмаслиги, Ташкилот салоҳиятига қаралади ва маҳаллий ташкилотга 15% лигота қулланилади, Қоровулбозор туман бўйича ўтказилган Ташаббусли бюджет жараёни яқунларига кўра ғолиб бўлган лойиҳани амалга ошириш бўйича Туман маданият бўлими олдини замонавий кўринишда таъмирлаш ва байрам тадбирлари ўтказишга мослаб ташқи ҳовлисини таъмирлаш
4	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар ҳажмига мос ҳолда ишлар бажарилгандан кейин туланади
5	Бюртмачи суммаси	397 991 417
6	Молиялаштириш манбаси	Коровулбозор туман Маданият булими ҳисобидан

Бош ҳисобчи



Х.Сатторов



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

БУХОРО ВИЛОЯТ КОРОВУЛБОЗОР ТУМАН МАДАНИЯТ БУЛИМИ ОЛДИНИ ЗАМОНАВИЙ КУРИНИДА ТАШКИЛ ТОПИЛГАН
ТАШКИ ХОВЛИСИНИ МУКАММАЛ ТАМИРЛАШ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО				
1	РАЗБОРКА СТУПЕНКОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ 2,8X1,75X0,5М	М3		2,4500
2	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100М		2,1300
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3		21,0000
4	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2		1,6500
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.80ММ /М-150/	М3		23,8400
6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /М-150/	100М2		2,9800
7	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3		108,8000
8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ	10 М2		124,0000
9	БРУСЧАТКА ЦВЕТНАЯ	М2		1264,80
10	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ /М-200/ 40X20СМ	100М3		0,1700
11	УСТРОЙСТВО БОРДИОР ЦЕМЕНТНЫХ /М-150/	100М		3,1700
12	БОРДИОР СВЕТНОЙ (ДАНДОНА)	М		317,0000
13	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	100М		0,2000
14	ОГРАЖДЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫЙ БАРЬЕР	ШТ		10,0000
15	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ. СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ"	ШТ		4,0000
16	УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТОРШЕР С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ	КОМПЛ		4,0000
17	СКАМЕЙКА УЛИЧНАЯ	ШТ		8,0000
18	УРНА УЛИЧНАЯ	ШТ		4,0000
СКВАЖЕН				
18	ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ СТАНКАМИ ТИПА ЛБУ-50 ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 10 М В ГРУНТАХ	100 М		0,1000
19	ГРУППЫ: 1 ОТКАЧКА ВОДЫ НАСОСОМ ПРИ КОЛОНКОВОМ БУРЕНИИ	СУТКИ		1,0000
20	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН. 57X2,8 ММ (ВЕС 1 ПМ = 3,74 КГ)	М		10,0000
21	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ХВС PN10 Д.25 ММ	М		30,0000
22	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС		1,0000
23	НАСОСЫ ГЛУБИН	ШТ		1,0000
РАЗДЕЛ 2. ВЫХОДНОЙ				
24	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИННЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ	100 КОРОБОК		0,0500
25	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2		0,3565
26	ДЕМОНТАЖ ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2		0,2700
27	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2		0,3385
28	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100М2		0,2325
29	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2		0,2325
30	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100М2		0,2325
СТУПЕНКА				
31	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3		7,1000
32	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3		0,0410
33	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.80ММ	М3		1,8600
34	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 СМ	100М2		0,3458
35	КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	М2		34,5800
КАРКАС				
36	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2		0,5300
37	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	Т		0,3384
38	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 80X80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 7,13 КГ)	М		40,0000

1	3	4	5	6
39	УГО.ЛОК 40X40X4	Т		0,0532
40	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	МЗ		0,2250
41	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ		0,2700
42	ПРОФНАСТИЛЬ Т-0,4ММ	М2		27,0000
43	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2		0,2860
44	ПРОФИЛЬ 60X27ММ	М		61,6000
45	РАСКРОЙ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М РЕЗКИ		0,2860
46	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" ПОТОЛОК	100М		0,3540
47	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2		0,2300
48	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2		0,2300



Директор ООО «БИМ-ПРОЕКТ»



Б. Адизов