

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Сув таъминоти ва оқава сув
объектлари қурилиш буйича
инжиниринг компанияси» УК
Қорақалпоғистон Республикаси
худудий бошқармаси директори



А. Аблакимов

“ ” 2022й

*Чимбой тумани "Дослык" МФЙ худудида ичимлик сув
тармоқларини қуриш объектига*

ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Буортмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Қарақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси
2.	Қурилиш ишларини бажариш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 октябрдаги 151 сон баёни.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш.
4.	Молиялаштириш манбаси	Республика бюджети.
5.	Буортмачи реквизити	Нукус шаҳри, Тўрткуль гузори кучаси №59/16 р/с 20210000800977464001 МФО:00868 в УЗПСБ КК ҳудудий филиал ИНН: 305974651, ОКЭД: 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Тайёр
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Таза сув МЧЖ
8.	Қурилиш ишларини қуввати	6.364 км
9.	Қурилиш ишларининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	Янги қурилиш: I. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - ичимлик сув тармоғи P/E Ø200mm-1353pm. Ø160mm-620pm, Ø110mm-4391pm
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	I. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - полиэтилен ва полипропилен қувурларни қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган); - ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўллаш; - назорат кудуклари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйнуқланган (отверцияланган) темир бетон конструкцияларни қўллаш; - назорат қудуғи қопкоғи- ГОСТ-3634-99 оғир юк кўтарма маркали, “Ўзсувтаъминот” логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; - қўлланиши лозим бўлган жойларда хаво чиқариш (вантуз) ускунаси ўрнатиш (антивандальный); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармоғини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир қаторда ҳар бир хонадонга сув ҳисоблагичларнинг (сув ҳисоблагичлар мавжуд ҳолатлар бундан мустасно) ўрнатилиши кўзда тутилсин; -сув ҳисоблагичларни темир бетон кудукта хонадонларнинг жойлашишига қараб 4 тагача ўрнатиш - эпоксид қопламали задвижка ўрнатиш; - лойиҳани ҳудудий “QARAQALPAQ SUW TAMIYNATI” МЧЖ билан келишиш;
11.	Ишшоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	Экологик ҳулоса мавжуд

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Жойда аникланади
15.	Режалантирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган коида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шaroитлари	- Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ.
19.	Қурилиш ишларини бажариш учун махсус шартлар	- Қурилиш ишларини бажариш учун амалдаги қонун ҳужжатлари ҳамда ЛСХ асос бажариш; - Объектни бажаришда барча зарур шaroитларни яратилиш; - Объектни бажаришда ўз кўчи билан камида 30% ишларни бажариш.
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро муҳофаазининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйилadиган талаблар ва фавқулodда oғoҳлантиришлар	ФВБ талабларига биноан

Булими бошлиғи:

А.Туремуратов