

«Утверждаю»
директор ГУ «РСНПМЦК»

Х.Г.Фозилов

« ____ » октября 2022 года



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПО ОБЪЕКТУ:**

Текущий ремонт отделения НК-7 “Отделение недостаточности кровообращения и некоронарогенных заболеваний сердца” находящегося втором этаже здания №3 Кардиологического центра, расположенного по адресу: Мирзо Улугбекский район улица осиё 4

г. Ташкент

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
	Основания для проектирования	Дефектный акт
	Вид строительства	Текущий ремонт
	Наименование титула	Текущий ремонт отделения НК-7 “Отделение недостаточности кровообращения и некоронарогенных заболеваний сердца” находящегося на втором этаже здания №3 Кардиологического центра, расположенного по адресу: г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район улица осие 4
	Сроки проектирования	Начало проектирования: 21.10.2022. Окончание проектирования:
	Стадийность проек.	Одностадийное
	Место строительства	ГУ «Республиканский специализированный научно- практический центр кардиологии» г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район улица осие 4
	Источник финансирования	Не Бюджетные, собственные средства организации, а также другие средства, не запрещённые законодательством.
	Наименование заказчика	ГУ Республиканский специализированный научно- практический центр кардиологии,
	Наименование проектной организации.	По отбору на бирже
	Наименование подрядчика по выполнению строительных работ. Способы их выбора.	По отбору наилучшего предложение
	Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)	Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт в текших ценах. Затраты труда рабочих-строителей человек час принимать не более 12.200 сум.
	Состав демонстрационных материалов	По дополнительному требованию Заказчика
	Количество экземпляров ПСД	Три экземпляра на бумажном носителе и один в электронном виде

Заместитель директора



С.Ф.Ибрагимов

“Согласовано”

Зам. директора “РСНПМЦК”
Ибрагимов. С.Ф.
“ ” октябрь 2022г.



“Утверждаю”

Директор “РСНПМЦК” к.м.н.
Фозилов Х.Г.
“ ” октябрь 2022г.

Дефектный акт

Текущий ремонт отделения №7 “Отделение недостаточности кровообращения и некоронарогенных заболеваний сердца” находящегося втором этаже здания №2 Кардиологического центра.

Мы ниже комиссия в составе: Заведующий отделением НК-7 – Ганиева Н.П., Инженер техники безопасности - Йулдошев Ф.А., Заведующий хозяйством - Якубжанов Р., Инженер тех. надзора - Тойлоков Х., Сестра хозяйка отделения НК-7 – Новикова М. о том, что при осмотре отделение недостаточности кровообращения и не коронарогенных заболеваний сердца на предмет текущего ремонта выявлено ниже следующие виды работ подлежащую ремонту:

Демонтажные работы			
№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество на ед.изм
1	Демонтаж силовых щитов № 1,2,3 размером 400X550 мм	шт.	5
2	Демонтаж силовых щитов № 4 размером 680X740 мм	шт.	1
3	Демонтаж электропроводов 2x2,5 мм	100 м	10,0
	Демонтаж электропроводов 3x2,5 мм	100 м	4,0
	Демонтаж электропроводов 3x1,5 мм	100 м	2,0
	Демонтаж электропроводов 2x2,5 мм	100 м	1,0
4	Демонтаж умывальников	шт.	20
5	Демонтаж унитазов	шт.	12
6	Демонтаж душевых кабин	шт.	5
7	Демонтаж светильников	100 шт.	1,07
8	Демонтаж смесителей раковин	шт.	21
9	Демонтаж смесителей душевых кабин	шт.	5,0
10	Демонтаж сифонов умывальников и моек	шт.	21,0
11	Демонтаж гофр унитазов	шт.	12,0
12	Демонтаж отсекающих кранов умывальников	шт.	46,0
13	Демонтаж включателей	100 шт.	0,6
14	Демонтаж розеток	100 шт.	1,0
15	Демонтаж стояков пластик. канализ. труб Ф - 100 мм	100 м.	0,5
16	Демонтаж пластик. канализ. труб Ф - 50 мм	100 м.	0,8
17	Демонтаж труб холодного вода снабжения металлический д.32 мм	100 м.	1,1
18	Демонтаж труб холодного вода снабжения металлический д.20 мм	100 м.	1,4
19	Демонтаж труб горячего вода снабжения металлический д.32 мм	100 м.	0,7
20	Демонтаж труб горячего вода снабжения металлический д.20 мм	100 м.	1,20
21	Демонтаж канализационных трапов	шт.	23,0
22	Демонтаж старых дверных полотен площадью 4м ² деревянных	шт.	30
23	Демонтаж старых стеклопакетов вышедших из строя площадью 1,5м ² (АКФА)	шт.	10
24	Демонтаж старых полов из линолеума	100м ²	3,4
25	Демонтаж (отбивка) старых глазурованных плиток (кафель) со стен	100м ²	1,14
26	Демонтаж (отбивка) старых плиток (пол.)	100м ²	0,72
27	Демонтаж входных дверей из (АКФА) ПВХ площадью до 4м ² с форточкой	шт.	1,0

28	Отбивка старой окрашенных стен поверхностей под отделку	100м ²	12,4
29	Отбивка старый покраски потолков	100м ²	5,14
30	Демонтаж радиаторов отопительных чугунных	шт.	27
31	Демонтаж потолков типа АРМСТРОНГ (коридор, хол)	100м ²	1,55
32	Демонтаж потолков из пластика в сан.узлах	100м ²	0,50
33	Демонтаж деревянных дверных коробок	шт.	28
34	Демонтаж деревянных фрамуг 1.2x0.6м	шт.	30
35	Разборка цементных полов (толщиной бсм)	м ²	20
Монтаж			
№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество на ед.изм
36	Монтаж радиаторов Б/У чугунных после ремонта и промывки	шт.	27
37	Монтаж силовых щитов с установкой автоматов современных с утопленным в стену на 12 автоматов	шт.	6
38	Автомат 3-х фазный 100 А	шт.	6
39	Автомат 25 А	шт.	48
40	Монтаж электропроводов медная сечением 2x2,5 мм	100м	10,0
41	Монтаж электропроводов медная сечением 3x2,5 мм	100м	4,0
42	Монтаж электропроводов медная сечением 2x1,5 мм Монтаж электропроводов медная сечением 3x1,5 мм	100м	10,0 5,0
43	Монтаж выключателей двойных	100шт.	0,41
44	Монтаж розеток одинарных	100шт.	1,47
45	Монтаж розеток для кондиционеров	100шт.	0,21
	Монтаж розеток для телефона	100шт.	0,07
	Монтаж розеток для интернет	100шт.	0,07
	Монтаж розеток для ТВ	100шт.	0,12
46	Монтаж светильников ЛЭД энергосберегающих 60x60 (в коридорах) на 48W	100шт.	0,24
47	Монтаж светильников ЛЭД-24 (санузлах)	100шт.	0,47
48	Монтаж светильников ЛЭД-36 (палатах и кабинетах)	100шт.	0,84
49	Установка (кварцевых) бактерицидных ламп	100шт.	0,20
50	Монтаж потолков типа "Армстронг"	100м ²	1,55
51	Монтаж вытяжной вентилятора (сан.узлах, столовой, общ.сан.узлах)	шт	18
52	Установка трапов канализации	шт.	32
53	Монтаж полиэтиленовых стояков канализации д. 100мм	100м	0,44
54	Отвод d-100 канализация	шт.	42
55	Муфта d-100 канализация	шт.	18
56	Тройник d-100 канализация	шт.	22
57	Монтаж полиэтиленовых канализационных труб д. 50мм	100м	0,75
58	Отвод d-50 канализация	шт.	72
59	Муфта d-50 канализация	шт.	36
60	Тройник d-50 канализация	шт.	108
61	Монтаж полиэтиленовых труб холодного вода снабжения пластмассовых 32мм	100м	1,0
62	Монтаж полиэтиленовых труб холодного вода снабжения 20мм	100м	1,2
63	Монтаж труб полиэтиленовых горячего вода снабжения д. 32мм с фасонными частями	100м	0,64
64	Монтаж труб полиэтиленовых горячего вода снабжения д. 20мм с фасонными частями	100м	0,59
65	Отвод d-32	шт.	30
66	Муфта d-32	шт.	28

67	Тройник d-32	шт.	26
68	Кран шаровой d-32	шт.	8
69	Отвод d-20	шт.	48
70	Муфта d-20	шт.	36
71	Тройник d-20	шт.	28
72	Адаптер d-20	шт.	92
73	Американка d-20	шт.	62
74	Кран Маевского d-20	шт.	27
75	Установка душевых кабин	шт.	12,0
76	Монтаж сифона душевых кабин	шт.	12,0
77	Монтаж смесителя душевых кабин	шт.	12,0
78	Установка умывальников	шт.	20,0
79	Монтаж сифона умывальника	шт.	20,0
80	Монтаж смесителя умывальника	шт.	20,0
81	Установка унитазов с гофрой соединяющей канализационных труб	шт.	20,0
82	Штукатурка стен цементным раствором	м ²	134
83	Ремонт штукатурки откосов	м ²	74
84	Устройство цементной стяжки (толщиной до 20 мм)	м ²	42
85	Устройство наливных полов	м ²	366

Отделочные работы

№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество на ед.изм
86	Сплошное выравнивание поверхностей стен	100м ²	7
87	Сплошное выравнивание поверхностей потолков	100м ²	4,52
88	Окраска стен вододисперсионной краской	100м ²	7
89	Окраска потолков вододисперсионной краской	100м ²	4,52
90	Обшивка стен с глазуров.плиткой (сан.узлов, процедурная, изолятор для тяжелобольных, кабинет старшей медсестры, столовая и проч.помещении) до уровня потолка	100м ²	1,34
91	Укладка полов плитками из кафеля	100м ²	0,44
92	Укладка полов из релина	100м ²	3,66
93	Установка дверных блоков из МДФ с установкой дверных петель, врезных замков, установкой и креплением наличников из МДФ с площадью проема более 3 м ²	шт.	20
94	Установка фрамуг из МДФ	м ²	21,6
95	Замена стеклопакетов с площадью до 1,5м ²	шт.	10
96	Установка входных дверей из (АКФА) ПВХ площадью до 4м ² с форточкой без порога.	шт.	1
97	Установка подоконных досок с снятием старой краски, шлифовкой, заделкой трещин из ПВХ (90м)	шт.	27
98	Покраска стен с высококачественными масляными красками за 2 раза	100м ²	4,13
99	Монтаж слаботочных устройств ТВ. Кабель	100м	4,0
100	Установка отбойников из МДФ шириной 200 мм	100м	2,87
101	Установка уголков пластиковых во всех дверных проёмах (отделочные работы)	м	500
102	Установка входных дверей из (АКФА) ПВХ площадью до 2м ²	шт.	14
103	Устройство пластиковых потолков в санузлах	100м ²	0,5
104	Мелкий ремонт оконных блоков (замена ручек и резин)	шт.	17
105	Укладка полов из торкрета (6 комнат врачей)	м ²	90
106	Отбивка штукатурки стен	м ²	134
107	Устройство штраб в кирпичных стенах	п/м	969
108	Заделка штраб в кирпичных стенах	п/м	969

109	Устройство гнезд в кирпичных стенах под розетки и выключатели	шт.	239
110	Устройство отверстий в бетонных перекрытиях 15x15см	шт.	36
111	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях 15x15см	шт.	36
112	Устройство гидроизоляции по полу	м ²	45
113	Устройство металлических порогов	п/м	36
Монтаж охранно-пожарной сигнализации, оповещение о пожаре с установкой извещателей, дымовых датчиков и установкой тревожного сигнализатора			
114	Кабель УТР КСВПП-5е	п/м	40
115	Кабель ТРП 2*0,5	п/м	580
116	Прибор Алтай-10	шт.	1
117	Сигнальное устройство СУЗ	шт.	1
118	Извещатель пожарный дымовой ИП 212	шт.	52
119	Извещатель пожарный ручной ИПР	шт.	2
110	Аккумулятор 12В,7Ah	шт.	1

О чем составлен настоящий дефектный акт:


Заведующий отделением НК-7

Инженер техники безопасности

Заведующий хозяйством

Инженер тех. надзора

Сестра хозяйка НК-7



 Ганиева Н.П.
 Йулдошев Ф.А.
 Якубжанов Р.
 Тойлоков Х.А.
 Новикова М.