



“SILK ROAD PROJEKT” MЧЖ

Олтиарик тумани хокимининг 12.08.2022й. даги “Фаргона  
вилот хокимининг 03.03.2022 й. даги 74-11-0-Ғ/22-сонли  
фармойишидан бўшаб қолган маблагларни максалди  
сарфланишини таъминлаш хақида” ги  
№161-11-151-Ғ/22-сонли фармойиши бўйича

## ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Фаргона вилоти Олтиарик тумани Обод МФЙ худудидда  
жойлашган ички хўжалик йўллариниг 0,51 км қисмини жорий  
таъмирлаш

Нусха № 3

Буюртма№

Кўкон ш. - 2022 й.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Олтинарк туман Ободонлаштириш бошқармаси"

бошлиги в.в.б:

Д.Ахмедов

" 2022 йил

Фаргона вилояти Олтинарк туманида 2022 йилда қишлоқ пунктларда минтақавий йўллар (ички кўчалар)ни таъмирлаш борасида амалга оширилган чора-тадбирларнинг манзилли рўйхатига асосан

**Объект номн: Фаргона вилояти Олтинарк тумани Обод МФЙ ҳудудида жойлашган ичкиўжалик йўлларини 0,55 км қисмини жорий таъмирлаш  
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар қўйда имзо қўйувчилар: Олтинарк туман ободонлаштириш бошқармаси бош муҳаллиси А.Мадмаров, Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси Д.Мирзахакимов, Обод МФЙ раиси Д.Ахмедов Обод МФЙ ҳудудида жойлашган Ёшлик кўчаси 0,25 км ва Ок булок кўчасини 0,3 км кўчаларининг жами 0,55 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қўйдаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладиқ.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0,55	550	Мавжуд шағал қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. ҚША баландлиги етарли. Йўл профили таъмирланмаган.	Асос қисмига янги материал қўшмасдан суриб текислаш	L=550*4,5	м2	2475	
					Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоринмасидан асфальтоуклатчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама етказиш.	L=550*3,5	м2	1925	
					Ашёларни ўртгача ташини масофаси				
					Асфальтобетон маҳсулоти (фирма ТИФУК)		км	25	
					Битум маҳсулоти (фирма ТИФУК)		км	25	

Олтинарк туман ободонлаштириш бошқармаси бош муҳаллиси:

Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси:

Обод МФЙ раиси

А.Мадмаров  
Д.Мирзахакимов  
Д.Ахмедов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 30-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 59233**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani Obod MFY hududida joylashgan ichki xo'jalik yo'llarining 0,51 km qismini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

**Litsenziya** 16.06.2020y. № AL-000864-sonli.

**Moliyalashtirish manbai** - maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 55761

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Farg'ona viloyati Oltiariq tuman Hokimining 12.08.2022-yil kungi 161-11-151-F/22 sonli Farmoyishi.

1.2. Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i I.Rasulov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra Obod MFY hududida joylashgan Yoshlik va Oq buloq ko'chalarining 0,51km uzunlikdagi qismbda shag'alli asos qalinligi yetarli bo'lib, satxlari notekis va nishabliklari ta'minlanmagan. Ushbu ko'chalarning shag'alli asos profilini yangi material qo'shmasdan tekislash va mayda donali issik zich asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan.

Asos yuzalariga 0,5l/m2 hisobida bitum sepish belgilangan.

Barcha ko'chalarda yo'l poyi va yurish qismi qoplamasining kengliklari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilgan miqdorlarda qabul qilindi. Bajariladigan to'liq ish turlari, miqdorlari va ashyolarni tashib kelish masofalari nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.



#### 4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 171 065,611 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 145 835,986 ming so'm

QQS 15% - 21 875,398 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 166 521,384 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 3 354,228 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va  
buyurtmachi xarajatlari bilan - 171 065,611 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

#### 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani Obod MFY hududida joylashgan ichki xo'jalik yo'llarining 0,51 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA**

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

ОЛТИАРИҚ ТУМАНИ ҲОКИМИНИНГ 12.08.2022 й. ДАГИ "ФАРҒОНА ВИЛОЯТ ҲОКИМИНИНГ 03.03.2022 й. ДАГИ 74-11-0-F/22-СОНЛИ  
ФАРМОЙИШИДАН БЎШАБ ҚОЛГАН МАБЛАҒЛАРНИ МАҚСАДЛИ САРФЛАНИШИНИ ТАЪМИНЛАШ ҲАҚИДА" ГИ №161-11-151-F/22-  
СОНЛИ ФАРМОЙИШИ БЎЙИЧА ИЧКИ ЙЎЛЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

**ОЛТИАРИҚ ТУМАНИ ОБОД МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ ХЎЖАЛИК  
ЙЎЛЛАРИНИНГ 0,51 КМ ҚИСМИ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	8660,464
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	109787,661
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	4619,150
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	1281,280
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	1851,537
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	11142,43
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	102,671
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1144,000
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	137,280
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	124348,555
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА ( 17,28% от итогов прямых затрат)	21487,430
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	145835,986
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ( % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	145835,986
12	НДС 15 %	21875,398
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	<b>167711,384</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	3354,228
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	2664,228
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД (пос.Каб.Мин.Р.Уз. №579 от 17.09.2021 г.)	690,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	<b>171065,611</b>

Гл.инж.проекта:

Ф.Жураев

Сметчик:

Х. Нормирзаев