



2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурига  
киритилган Учкуприк туман ҳудудидаги маҳаллаларида  
вилоят маҳаллий бюджетининг қушимча манбалари  
ҳисобидан жорий таъмирлаш  
Учкуприк туман Кичик Кенагас МФЙ ҳудудидаги  
пиёдалар йулаги

## Смета ҳужжатлари

Директор		Д. Нурматов
Директор уринбосари		Т. Абдуллаев
Лойиха бош муҳандиси		Ш. Хафизов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: 2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига киритилган Учқуприк туман худудидаги махаллаларида вилоят махаллий бюджетининг кушимча манбалари ҳисобидан жорий таъмирлаш**

**Учқуприк туман Кичик Кенагас МФЙ худудидаги пиёдалар йулаги**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2017,962
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	14403,085
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	2727,122
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2398,185
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	159,9834
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2141,236
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	256,948
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	21546,353
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	3722,343
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	25268,696
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	25268,696
12	НДС 15 %	3790,304
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	29059,000
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	941,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	251,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	690,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	30000,000

Директор:

Зам директор:

Инж.проект:



*(Handwritten signatures)*

Д.Нурматов

Т.Абдуллаев

Ш.Хафизов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига киритилган Учкуприк туман худудидаги махаллаларида вилоят махаллий бюджетининг кушимча манбалари хисобидан жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

### СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-6 учкуприк

на Учкуприк туман Кичик Кенагас МФЙ худудидаги пиддалар йулаги

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	159,9834	14990,21	2398184,76
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>2398184,76</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	3,42	0,00	0,00
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,9197	3800,00	7294,86
3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	4,68	152209,00	712338,12
4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,1728	120769,00	20868,88
5	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,6875	24750,00	41765,63
6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	7,713	131172,90	1011736,58
7	01332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ-ЧАС	1,3776	55987,00	77127,69
8	02348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-ЧАС	1,9197	76486,00	146830,17
9	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,135	0,00	0,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>2017961,93</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	09219	ВОДА	М3	55,26	0,00	0,00
2	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	44,64	20891,00	932574,24
3	22091	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	27,54	414462,00	11414283,48
4	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,701	70559,00	120020,86
5	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	ТН	0,041	5755077,00	235958,16
6	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00864	7740000,00	66873,60
7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,0243	2900000,00	70470,00
8	36180	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА	М3	0,0648	2900000,00	187920,00
9	40978	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОЕКТУ	М2	594	2300,00	1366200,00
10	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	ТН	0,00004	0,00	0,00

11	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	3,8192	2300,00	8784,16
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>14403084,50</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						
1		ГПС НА 23 КМ	ТН	80,352	19696,28	1582635
2		БЕТОН НА 22 КМ	ТН	60,588	18876,88	1143712
3		МАСТИКА НА 22 КМ	ТН	0,041	18876,88	774
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						<b>2727122</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>21546353</b>

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига киритилган Учкуприк туман худудидаги махаллаларида вилоят махаллий бюджетининг кушимча манбалари хисобидан жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-6 учкуприк**

на Учкуприк туман Кичик Кенагас МФЙ худудидаги пиддалар йулаги

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-07-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГПС	100 М2		3,6
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,3	87,48
1.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,15	4,14
1.3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,3	4,68
1.4	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,47	1,692
1.5	09219	ВОДА	М3	2	7,2
1.6	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	14,88	53,568
2	E27-07-002-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-07-002-1 (ДВА РАЗА)	100 М2		3,6
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-1,08	-3,888
2.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	-0,2	-0,72
2.3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	-2,48	-8,928
3	E31-01-088-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ИПА	1000 М2		0,54
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,13	4,3902
3.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,135
3.3	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ ЮС, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,016	0,00864
3.4	40978	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОЕКТУ	М2	1100	594
4	E27-06-002-17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000 М2		0,27
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	302	81,54
4.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,71	5,0517
4.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,14	0,3078
4.4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	6,25	1,6875
4.5	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	22,3	6,021
4.6	02348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-ЧАС	18,71	5,0517
4.7	09219	ВОДА	М3	178	48,06
4.8	22091	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	204	55,08
4.9	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	3,294
4.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,0513
4.11	36180	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА	М3	0,24	0,0648
5	E27-06-002-18	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (10 РАЗА)	1000 М2		0,27
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-53	-14,31
5.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	-11,6	-3,132

5.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	-0,5	-0,135
5.4	02348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-ЧАС	-11,6	-3,132
5.5	22091	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	-102	-27,54
5.6	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	-5,9	-1,593
5.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	-0,1	-0,027
6	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	ТН		0,041
7	E27-06-007-2	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ: СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100 М		0,56
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,52	4,7712
7.2	01332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ-ЧАС	2,46	1,3776
7.3	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	ТН	0,00008	0,00004
7.4	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	6,82	3,8192

2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига киритилган Учкуприк тумани худудидаги махаллаларида вилоят махаллий бюджетининг кушимча манбалари ҳисобидан жорий таъмирлаш


**Учкуприк тумани Кичик Кенагас МФЙ худудидаги пиёдалар йулаги**

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи–Учкуприк тумани ободонлаштириш бошқармаси		
2	Пудратчи – Танловасосида		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Устройство основания из ГПС h-10 см	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	360 44,64
2	Устройство гидроизолирующей прослойки из рулонного материала ППА	м <sup>2</sup>	540
3	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации толщиной слоя 10 см марки бетона В-15 (М-200)F <sub>2</sub> 100 по ГОСТ 26633-15	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	270 27
4	Нарезка швов в бетоне свежеложенном (сжатия)	пм	46
5	Битумная мастика (на швы расширения)	тн	0,017
	Тоже битумная мастика (на швы сжатия)	тн	0,024
	<i>Дальность возки</i>		
1	Бетонные смеси, песок и битум (Фаргона ЙМФУК)	км	22
2	ГПС из	км	23

Составил:

Муминов М



Учқуриқ тумани Ободонлаштириш бошқармани бошлиғи  
 Д. Эргашев  
 " " " 2022 йил

Учқуриқ тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жарияни бўйича бажариладиган ишларига лойиҳа смета хужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун Фаргона вилояти ҳудудида ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (КҚС сиз) тузилган келишув


**БАЁННОМАСИ**

№	Ресурслар номламини	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Заплаты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Кутипена ТИФУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фаргона ЯКТ МЧЖКнинг 28.01.2022 йил қўғи №171- 2022 соли экспертиза ҳулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины пневмомосные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фаргона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил қўғи №7361- 2021 соли экспертиза ҳулосаси
8	Автогенератор	маш-час	264 651,6	
9	Фреза	маш-час	173598,00	Фаргона ЯМФУКнинг 26.05.2021 йил қўғи №5191- 2021 соли экспертиза ҳулосаси
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокаток (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром HAMM (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальтовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-360	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Экскаватор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры среднего типа 99 квт (135л.с.)	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт(108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фаргона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил қўғи №1-К соли экспертиза ҳулосаси
2	Горячая, орошная, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	
6	ГПС	тн	820 877,8	
7	Песок мытый	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчаная природная	м3	68 609,2	
10	БОС-3 (Дорожное ограждение I категории)	м3	12 609,0	Фаргона ЯМФУКнинг 07.04.2022 йил қўғи №3-К соли экспертиза ҳулосаси
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
13	РП-3 -300-35	м3	1 801 669,0	
14	Лроэный бордюр	м3	868 393,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 455,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	2 212 929,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 819 861,0	
18	Штыи из досок толщиной 40мм	м2	1 779 699,0	
19	Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный ТТ-350	м2	70 559,0	
20	Мастика битумлаучукова МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	4 300,0	
21	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали ЮС, термический	тн	5 755 077,0	
22	Доски обрезные из хвойных пород	м3	7 740 000,0	Катанов 2021 йил 4-қўғас
23	Рулонные материалы	м3	2 900 000,0	
24	Ткань мешочная	10м2	4 300,0	
25	Бетон М-100	м3	43 000,0	
26	Бетон М-150	м3	335 532,0	
27	Бетон М-200	м3	371 961,0	
28	Бетон М-300	м3	414 462,0	
29	Бетон М-350	м3	494 636,0	
			538 375,0	



ИПОТЕНЕ ПАСНИЦЕ			Бонус програмата е изготвен съгласно Формата ИИДБ и разположен е в интернет-адреса: Бонус програмата е достъпна тук: <a href="#">http://www.mfz.bg</a>
ИПОТЕНЕ ПАСНИЦЕ	%	17,25%	
ИПОТЕНЕ ПАСНИЦЕ			
1	до 1 км	100%	1 833,40
2	до 5 км	100%	1 011,10
3	до 10 км	100%	913,10
4	до 20 км	100%	801,40
5	до 30 км	100%	844,60
6	до 50 км	100%	811,10

Уждурек тумани Общодукационна администрация

  
Д. Дришва



2022 й

Фарғона вилояти Учкуйрик тумани Кичик Кенагае МФЙ ҳудудидаги йибдалар йулини жорий таъмирлаш

**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Булар қуйида имзо қўйувчилар: Учкуйрик тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили В.Зийбоев, Кичик Кенагае МФЙ раиси М.Турсунова лар биргаликда Кичик Кенагае МФЙ ҳудудидаги йибдалар йулини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йулни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йида бажариш лозимлигини аниқлади.

Т/р/ №	Ишларнинг манзили		Узуни, м	Йулниги мавжуд ҳолати	Лойиҳада қанда тузилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
	ик							
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	1+80	180	Йибдалар йулиги мавжуд эмас нементбетон қоринмасидан қоплама қуриш зарур	Қум пинал аралашмасидан 10 см асос қатлами қуриш	180x2	м2	360
2	0+00	1+80	180		Цементбетон қоринмасидан 10 см қалинликда қоплама қуриш	180x1,5	м2	270
<b>Ишларнинг ўртача таъмири масофаси</b>								
1				Цементбетон маҳсулоти (Фарғона ЙМФУК)			км	22
2				КША			км	23

Учкуйрик тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Кичик Кенагае МФЙ раиси:

Кичик Кенагае МФЙ ҳоким ёрдамчиси:



*(Handwritten signature)*

В.Зийбоев

М.Турсунова

Б.Махсудов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 12-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 64988**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani Kichik Kenagas MFY xududida joylashgan piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Loyiha Geodeziya" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Loyiha Geodeziya" MCHJ

**Litsenziya** 13.12.2021y AL-002002-sonli.

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 62078

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Hokimining 30.03.2022-yil kungi 136-11-0-Q/22-sonli qarori.
- 1.2. Uchko'prik tuman obodonlashtirish boshqarmasi direktori D.Ergashev tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Uchko'prik tumani Kichik Kenagas MFY xududidagi piyodalar yo'lagini tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: QSHA dan 10 sm asos qatlamini qurish (360 m2) va V-15 (M-200) markali quyma sementbeton qorishmasidan 10 sm qalinlikda qoplama yotqizish (270 m2 ishlari loyihalandi).
- 3.2. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida korsatilib, Buyurtmachi tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan.

**4. Loyihaianayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

- 4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 30 000,000 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 25 268,696 ming so'm <sup>12</sup>
QQS 15%	- 3 790,304 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 29 059,000 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 941,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 30 000,000 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunarlar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Fargona viloyati, Uchko'prik tumani Kichik Kenagas MFY xududida joylashgan piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'griligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** DJALILOV MURADJAN MAXMUDJANOVICH