

turlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda - **418 692,223 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **3 919,439 kishi-soat.**

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

##### **4.1. Muhandislik jihozlari:**

Chimqo'rg'on suv ombori tug'onida 20 dona yangi pezometrlarni qurib tiklashda URB-3-AM stanok qurilmasi bilan pezometr skvajinalari qazish, Skvajinaga d273mm li g'ilof quvuri tushirish, g'ilof quvuri ichiga d114mm li pezometr quvuri o'rnatish, g'ilof quvurni chiqarib olish va pezometr

quvurning atrofini 1+5mm o'lchamdagi yuvilgan qum bilan to'ldirish ishlari mo'ljallangan. Pezometrik quvurda filtr va tindirgich qismi mavjud. Quvurning ustki qismi qopqoq bilan berkitib qo'yiladi.

Suv ombori tug'onidagi 18 dona mavjud pezometrlarini joriy tamirlash ishlari Chimqo'rg'on suv omboridan foydalanish boshqarmasining 2022 yilgi nuqson dalolatnomasi asosida bajariladi, bunda kompressorli burg'ulash bilan skvajinalar suvini chiqarib tozalash ishlari mo'ljallangan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

##### **6.1. Muhandislik jihozlari:**

Loyiha Chimqo'rg'on suv omboridan foydalanish boshqarmasi bilan kelishilsin.

##### **6.2 Smeta qismi buyicha.**

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **418 692,223 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **5 544,382 ming so'm** ga kamaytirilib, **413 147,842 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

**Asbob va uskunalar - ----- ming so'm;**

**Qurilish-montaj ishlari - 359 258,993 ming so'm;**

**QQS - 53 888,849 ming so'm;**

**Ishchi mehnat xarajatlari - 3 919,439 kishi-soat;**

Ob'ekt qiymati pasayishi quyidagi aniqlashtirish natijasida yuzaga kelgan, jumladan: **mashina-mexanizmlar birlik narxlari farqi**. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologiyalari uskunalarini sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, meba