



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 17-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 65651**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati 1-sonli tumanlararo ftiziatriya dispanseri binosida joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Fergana Arch-Project" X/K

**Bosh loyihachi** - "Fergana Arch-Project" X/K

**Litsenziya** 23.12.2022yil AL-001546-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 62009

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanserining 2022-yil kungi 61-sonli majlis bayoni.
- 1.2. Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanseri bosh shifokori K.To'ychiyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar R.Aminova ko'chasida joylashgan "Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanseri" binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

- 5.1. Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanseri bosh shifokori K.To'ychiyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 462 842,151 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 374 670,990 ming so'm

QQS 15% - 56 200,648 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 430 871,638 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 2 784,146 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va  
buyurtmachi xarajatlari bilan - 433 655,785 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 29 186,366 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar R.Aminova ko'chasida joylashgan "Farg'ona viloyat 1-sonli tumanlararo Ftiziatriya dispanseri" binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
ЧП « Ferghana Arch-Project »

Лицензия: № АЛ-001546. Госкомархитекстрой Республики Узбекистан.

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*ПО ОБЪЕКТУ: Кукон шаҳар Р.Аминова кучасида жойлашган "Фаргона  
вилоят 1-сонли туманлараро фитиизиатирия диспансери" биносини  
жорий таъмирлаш*

Директор

ЧП « Ferghana Arch-Project »

ГИП:

  
Кўшақов .Ф  
Кўшақов .Ф

2022 года.

## Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Кукон шахар Р.Аминова кучасида жойлашган "Фарғона вилоят 1-сонли туманлараро фитиизиатирия диспансери" биносини жорий таъмирлаш

№№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	270 249
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5%	230 564 331
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5%	0
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,2%	0
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	74 095 091
	Количество рабочих часов в месяц на 2012г-169,417 час (по данным Минтруда)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-546656,14 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
	Затраты труда рабочих-строителей-0 чел/ч	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	8 891 411
	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>313 821 082</b>
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями)	60 849 908
8	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	
	АПЗ часть 1 и 2	0
	Разработка проекта ЗВОС	0
	Содержание заказчика	0
	Обследование зданий и сооруж.	0
	Разработка РП	2 000 000
	- в том числе авторский надзор 7% от СМР	0
	Экспертиза РП	690 000
	Проведение конкурсных торгов на СМР	0
	Экспертиза конкурсной документации	0
	Содержание ГАСН 0,03% от СМР	94 146
	<b>Итого затрат с п.1 по п.9</b>	<b>374 670 990</b>
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	0
10	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	0
	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>374 670 990</b>
	<b>НДС</b>	<b>56 200 648</b>
	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>430 871 638</b>
	<b>Итого прочие затраты заказчика</b>	<b>2 784 146</b>
	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика</b>	<b>433 655 785</b>

Директор проектной организации:

ГИП:

Кушоков Ф.

Кушоков Ф.



**СВОДКА ЗАТРАТ**

**по объекту: Кукон сахар Р.Аминова кучасида жойлашган "Фаргона вилоят 1-сонли туманлараро фитиизиатирия диспансери" биносини жорий таъмирлаш**

№	Наименование объекта	Строительные машины и механизмы	Строительные материалы и изделия, сум (с учетом складских 2 % и транспортных 5 %)	Оборудование, сум (с учетом складских 2 % и транспортных 1,2 %)	Затраты труда рабочих строителей, чел/час	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 12114,89 сум/ч	Начисление соц страх 12%сум	Итого прямых затрат сум	Затраты подрядчика: 19,39% от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Руз	Всего
1	Жорий таъмирлаш	270 249	230 564 331		6 116.03	74 095 091	8 891 411	313 821 082	60 849 908	374 670 990
	<b>ИТОГО:</b>	<b>270 249</b>	<b>230 564 331</b>	<b>0</b>	<b>6 116</b>	<b>74 095 091</b>	<b>8 891 411</b>	<b>313 821 082</b>	<b>60 849 908</b>	<b>374 670 990</b>

Кушоков Ф.

Кушоков Ф.



Директор проектной организации:

ГИП:

Кукон шахар Р.Аминова кучасида жойлашган "Фаргона вилоят 1-сонли туманлараро фитиизиатирия диспансери"  
 биносини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на Жорий таъмирлаш

(наименование работ)

Основание: Дефектный акт

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6116,03498	12114,89	74 095 091
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>					<b>74 095 091</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	19,74099	950,00	18 754
2	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	149,14944	1676,00	249 974
3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	8,38877	0,00	-
4	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,76032	2000,00	1 521
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	8,48404	0,00	-
6	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,79063	0,00	-
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>					<b>270 249</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
1	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	147,42	650000,00	95 823 000
2	ДВЕРНОЙ БЛОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	19,8	652660,00	12 922 668
3	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	3,7281	387316,00	1 443 953
4	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	0,4176	387316,00	161 743
5	ЧАША НАПОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	16	350000,00	5 600 000
6	ПОДДОН ДУШЕВОЙ	КОМПЛЕКТ	1	450000,00	450 000
7	ФУГОМАССА	ТН	0,01114	7500000,00	83 550
8	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00202	18200000,00	36 764
9	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00007	15000000,00	1 050
10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,00046	15200000,00	6 992
11	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0031	15200000,00	47 120
12	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,01032	15200000,00	156 864
13	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	248,0334	48500,00	12 029 620
14	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,11552	12000000,00	1 386 240
15	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	2,53948	6800000,00	17 268 464
16	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,37017	22000000,00	8 143 740
17	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	1094,265	6000,00	6 565 590
18	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,02937	12600000,00	370 062
19	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00133	12600000,00	16 758
20	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,1516	3200000,00	485 120
21	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	2,04172	920000,00	1 878 382
22	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	1,08397	920000,00	997 252
23	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	309,2742	42147	13 034 980

24	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	80,64	14500,00	1 169 280
25	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,28261	3000000,00	847 830
26	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	50,31837	18000,00	905 731
27	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,25344	3000000,00	760 320
28	КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ /МАНЖЕТЫ/, ДЛЯ ЧУГУНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ/ТУ 38.105895-75/	КГ	1,52	12500,00	19 000
29	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	1,1	387316,00	426 048
30	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	65,73	20000	1 314 600
31	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,03842	9600,00	369
32	ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ С ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ	М2	6,74	571496,00	3 851 883
33	НАЛИЧНИКИ	М	365,568	38426	14 047 316
34	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	27,84	36522	1 016 772
35	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ	1	220000,00	220 000
36	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	15	65217	978 255
37	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	3,06	310654,00	950 601
38	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	10,12187	387316,00	3 920 362
39	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00147	15200000,00	22 344
40	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	156,55	4500,00	704 475
41	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,344	35000,00	47 040
42	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	16	35000,00	560 000
43	ВАННА КУПАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ	КОМПЛЕКТ	1	1500000,00	1 500 000
44	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	66	78609,00	5 188 194
45	БАЧОК С АРМАТУРОЙ	КОМПЛЕКТ	16	85000,00	1 360 000
46	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	37,924	14700,00	557 483
47	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00191	18200000,00	34 762
48	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 100/100 ММ	ШТ	15	12500,00	187 500
49	ПЕРЕХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 100х50 ММ	ШТ	4	6500,00	26 000
50	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д=100 ММ	ШТ	5	5800,00	29 000
51	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ БРАСЛЕТ Д=100 ММ	ШТ	12	2500,00	30 000
52	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	2,42	0,00	-
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>					<b>219 585 077</b>

Составил: \_\_\_\_\_



"УТВЕРЖДАЮ"

Ваш Визир:

К. Б. Гўйшев

2022 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшие комиссия в составе \_\_\_\_\_

произвели осмотр ремонтируемого здания и сочли необходимым произвести нижеследующие строительные работы.

Кукон шахар Р.Аминова кучасида жойлашган "Фаргона вилоят 1-сонли туманлараро фитиизиатирия диспансери" биносини жорий таъмирлаш



№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
	3	4	5
1	ПОЛЫ		0
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2	1,9296
3	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2	1,9296
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100 М2	3,0321
5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	4,9617
6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	2,4317
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	3,0321
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	1,55
9	ПРОЕМЫ		0
10	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ	100 М2	1,6722
11	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,198
13	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ	100 М2	1,4742
15	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М	3,264
16	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ. ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 108 ММ	100 М2	0,384
17	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
18	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2	47,4422
19	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНИЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,867
20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	16,3922
21	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,1498
22	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	22,3559
23	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2	19,9793
24	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100 М2	0,2784
25	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2	0,519
26	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2	0,107
27	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	0,0674
29	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		0
30	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,958
31	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,5
32	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ	100 М2	1,958
33	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	1,958
34	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		0
35	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ НАПОЛЬНЫХ ЧАШ	100 ПРИБОРОВ	0,16
36	РАЗРАБОТКА БЕТОНОВ	М3	5,76
37	УСТРОЙСТВО БЕТОНОВ ПОД ЧАШАГЕН	100 М3	0,03

