



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEC AKRAMOVICH

Sana: 24-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66670

Obyekt nomi «Andijon viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasining yer to'la qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "MEGA PROM LOYIHA" MChJ

Bosh loyihachi - "MEGA PROM LOYIHA" MChJ

Litsenziya AL-001650 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi
tomonidan 22.02.2021 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 64240

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim Vazirligining 01.12.2021 yildagi №228-son buyrug'i.

Buyurtmachi Andijon viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi boshlig'i tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan
nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan 07.07.2022 yilda tuzilgan №15/2022-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasining yer to'la qismini joriy ta'mirlash" ob'ektining peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: G'ishtli devorlarni buzish. Yog'och eski va framuga bloklarni buzish. Metal quvurlarni buzish. Diametri 108 mm bo'lgan gidravlik sinalgan temir quvurlarni yotqizish. PVX profildan eshik va fortochka bloklarni o'rnatish. MDF eshik bloklarini o'rnatish. *Ichki pardozlash:* Devor yuzasiga yog'och karkas o'rnatish. Devor yuzasini gipsokarton bilan qoplash. Devor, shift, eshik va deraza qirg'oqlari (otkos)ni quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Devor va pardadevor yuzasini suvli emulsiya bilan bo'yash. Eshik va deraza qirg'oq (otkos) yuzasini moyli bo'yoq bilan bo'yash. Shift yuzasiga

chozilgan plenka (natyajnoy) qoplash. Shift yuzasini yogoch karkas asosida gipsokarton bilan qoplash. Shift yuzasini suvli emulsiya bilan bo'yash. *Pol*: Sement qorishmasini 20 mm qalinlikda quyish. Sement qorishmasini qoshimcha qalinlikda quyish. Beton pol quyish. Laminat pol qoplamasini yotqizish. Keramik plitka pol qoplamasini yotqizish. Keramik plitkali va plastik plintus tortish. *Tashqi pardozlash*: Gishtli devorlarni buzish. Gishtdan devor tiklash. *Metal darvoza*: Metal darvoza o'rnatish. Profildan metal karkas montaj qilish. Devor ustiga polat tunuka qoplash.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida elektr tarmoqlari ishlarini bajarish ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 192985,829 ming so'mni tashkil qilgan.

Ekspertiza ko'rigidan so'ng 8766,518 ming so'm qurilish materiallari narhlari harajatlaridan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasining yer to'la qismini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 305,256 kishi/kun.


Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 184219,310 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich



MEGA PROM LOYIHA

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Andijon viloyati Andijon shahar A.Yo'ldoshev ko'cha 6-uy. Toshkent sh. "O'zsanoatqurilishbanki" ATB bosh ofisi. X/r: 20208000105262303001 MFO:00440 INN: 307513384 tel. (97) 346 02 70.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДВАЛА ЗДАНИЯ АБК УПРАВЛЕНИЯ
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Андижан 2022 год.

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г.АНДИЖАН**

ООО "MEGA PROM LOYIHA"

**РАСЧЕТНО - РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ПО ОБЪЕКТУ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДВАЛА ЗДАНИЯ АБК
УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТИ»**


(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Директор:



З.ИБРАГИМОВ

Главный инженер проекта:



А.ТЕШАБОВЕВ

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДВАЛА ЗДАНИЯ АБК УПРАВЛЕНИЯ
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
2	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
3	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
4	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
6	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	

"TASDIQLAYMAN"
Andijon viloyat Maktabgacha ta'lim
boshqarmasi boshlig'i
A. Azimov
" " " 2022y.

**ANDIJON VILOYATI MAKTABGACHA TA'LIM BOSHQARMASI YER TO'LA QISMINI
JORIY TA'MIRLASH ISHLARI BO'YICHA
NUQSON DALOLATNOMASI**

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Andijon viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi vakillari va "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ vakili mazkur dalolatnomani tuzdik, shu to'g'risidagi vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

No	Ish turlarining nomi	O'lchov birligi	Hajmi
1	2	3	4
	Ichki pardoqlash ishlari		
1	G'ishtli devorlarni buzish	m3	1,15
2	Yog'och eshik bloklarini demontaj qilish	dona/m2	9/23,2
3	Yog'ochli fortochkani buzish	dona/m2	8/9,6
4	Metall quvurlarni demontaj qilish Ø108x4mm	m/tn	29/0,309
5	Metall quvurlarni o'rnatish Ø108x4mm	m/tn	12/0,128
6	PVX.dan fortochka o'rnatish	dona/m2	8/9,6
7	PVX.dan eshik bloklarini o'rnatish	dona/m2	2/6,22
8	MDF.dan eshik bloklarini o'rnatish	dona/m2	8/20
9	Cho'zilgan shift moslamasi o'rnatish (натяжной)	m2	52
10	Shift yuzasini gipsokarton bilan qoplash yog'och obreshetkasi bilan	m2	200
11	Devor yuzasini gipsokarton bilan qoplash obreshetkasi bilan	m2	113
12	Shift yuzasini quruq gips bilan tekislash	m2	200
13	Devor yuzasini quruq gips bilan tekislash	m2	520
14	Otkos yuzasini quruq gips bilan tekislash	m2	28
15	Shift yuzasini emulsiyalash 2 marta	m2	200
16	Devor yuzasini emulsiyalash 2 marta	m2	626
17	Otkoslarni moyli bo'yoqlash	m2	28
18	Betondan pol qoplamasini qurish qalinligi 5sm	m2	256
19	O'z-o'zidan tekislanadigan pollar (наливной пол)	m2	170
20	Laminatdan pol o'rnatish	m2	170
21	Plastikdan chashpak o'rnatish	m	145
22	Pol yuzasiga keramik plitkalar o'rnatish	m2	86
23	Keramikdan chashpak o'rnatish	m	72
	Tashqi pardoqlash ishlari		
24	G'ishtli devorlarni buzish	m3	7,2
25	G'ishtdan devor qurish ishlari	m3	3,2
26	Temir darvoza o'rnatish	m2	10
27	Devor ustiga galvanizli po'latdan kozirok o'rnatish (profnastil)	m2	4,2

1	2	3	4
	Elektr qismi		
28	Rozetkalar o`rnatish	III	25
29	Yklyuchatellar o`rnatish	III	10
30	Kabel 2x2,5mm ²	III	190
31	Yoritish chirog`i o`rnatish LED 18 akril	III	26

Buyurtmachi vakillari:

P. Jurnatov
R. Namatov

Loyihalash tashkiloti vakili:

U. Arnegov

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДВАЛА ЗДАНИЯ АБК УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	98 119 948,40
2.1	Транспортные расходы на материалы	2 803 427,10
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	1 868 951,40
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	36 192 708,10
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	2 442,05
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	630 233,58
5	Итого прямые затраты	134 942 890,07
6	Прочие затраты подрядчика	25 247 814,73
7	Итого с прочими затратами	160 190 704,81
8	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	160 190 704,81
9	НДС	24 028 605,72
10	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	184 219 310,53

От заказчика

М. П.

От подрядчика

М. П.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДВАЛА ЗДАНИЯ АБК УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2442,04594	14820,65	36192708,10
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						36192708,10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	0,7216	102586,00	74026,06
2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	23,76	1676,00	39821,76
3	003373	НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ГАЗОВЫЕ ПРЯМОГО НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 8-14 КВТ	МАШ-ЧАС	0,6708	7052,00	4730,48
4	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	35,0976	655,00	22988,93
5	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,32536	950,00	9809,09
6	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,9145	868	2529,17
7	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,01472	1327,00	19,53
8	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,1625	1676,00	5300,35
9	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,0384	11102,00	426,32
10	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,1485	982,00	145,83
11	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,5568	4656,00	11904,46
12	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,70232	851,00	597,67
13	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	5,63041	54548,00	307127,60
14	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,71191	54548,00	147929,48
15	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,0576	1077,00	62,04
16	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,08028	1176,00	1270,40
17	03327	ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ-ЧАС	1,8148	851,00	1544,39
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						630233,58
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	032672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	50,96	11430,00	582472,80
2	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	7,6506	52174,00	399162,40
3	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛЮЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	173,4	2850,00	494190,00
4	083200	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	5,661	4800,00	27172,80
5	09902	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000 ШТ	1,264	652174,00	824347,94
6	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,7488	295389,00	221187,28

1	2	3	4	5	6	7
7	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	МЗ	1,2332	337726,00	416483,70
8	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	0,0678	470392,30	31892,60
9	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	7,8336	403293,00	3159236,04
10	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,32462	1100000,00	1457077,60
11	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	10,15	3913,00	39716,95
12	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	10,15	3913,00	39716,95
13	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	58	3913,00	226954,00
14	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	23,2	3913,00	90781,60
15	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	6,95	4000,00	27800,00
16	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0035	14002000,00	48959,39
17	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ	ТН	0,00226	15400000,00	34804,00
18	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ	ТН	0,00059	15400000,00	9055,20
19	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,01038	15400000,00	159790,40
20	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,5537	2600000,00	1439620,00
21	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	87,72	39130,00	3432483,60
22	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ	38,135	5000,00	190675,00
23	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,53238	7000000,00	3726660,00
24	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00514	19600000,00	100814,56
25	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	55,6	500,00	27800,00
26	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	1,53	1426,00	2181,78
27	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	206	12460,00	2566760,00
28	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,00139	2850000,00	3975,75
29	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0005	9611000,00	4843,94
30	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,02394	10200000,00	244188,00
31	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,04608	11740,00	540,98
32	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00181	21200000,00	38431,36
33	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,00186	21200000,00	39347,20
34	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	381,35	113,00	43092,55
35	35414	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 10 ММ	М2	118,65	10660,00	1264809,00
36	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75- 150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	2,1	3608695,00	7578259,50
37	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75- 150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,4185	3608695,00	1510238,86
38	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,054	3608695,00	194869,53

[illegible]