



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 30-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59250

Obyekt nomi «Fargona viloyati, Furqat tumani G'uncha MFY Bunyodkor, Obod va Yangiobod ko'chalarida piyodalar yo'lagini mukammal ta'mirlash.»

Buyurtmachi – "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

Bosh loyihachi - "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

Litsenziya 13.12.2021y № AL-002002-sonli

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi – Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 56981

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.2021 yildagi PQ-5072-sonli Qarori va Xalq deputatlari Furqat tuman kengashining 18.04.2022 yildagi VI-51-63-11-155-K/22-sonli qarori.

1.2. Fargona viloyati, Furqat tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i R.Yusupov tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Fargona viloyati, Furqat tumani G'uncha MFY Bunyodkor, Obod va Yangiobod ko'chalarida piyodalar yo'lagini mukammal ta'mirlash. uzunligi 0,220km.

3.2. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, Buyurtmachi tuman obodonlashtirish boshkarmasi tomonidan tasdiqlangan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни капитал таъмирлаш
ишлари**

**Фуркат тумани Гунча МФЙ Бунёдкор, Обод ва Янгиобод кучаларида пиёдалар йулагини
капитал тамирлаш.**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1404,368
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	13653,206
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	3373,269
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2092,039
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	149,7
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1867,892
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	224,147
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	20522,882
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	4004,014
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	24526,897
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	24526,897
12	НДС 15 %	3679,035
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	28205,931
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1500,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	810,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	690,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	29705,931

Директор:

Д.Нурматов

Инж.проекта:

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни капитал таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-фуркат йулак

Фаргона Фуркат тумани Гунча МФЙ Бунёдкор, Обод ва Янгиобод кучаларида пийдалар йулагини капитал таъмирлаш

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,688	13976,00	2092039,488
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2092039,488
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,279	0,00	0
2	002841	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦЕВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND10 S/N	МАШ-ЧАС	2,244	113412,00	254496,528
3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,72	152209,00	870635,48
4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,066	120769,00	7970,754
5	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	2,068	131172,90	271265,5572
6	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,066	0,00	0
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1404368,319
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06003	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ПЛОТНЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ЛЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б, М-2	ТН	23,562	484337,00	11411948,39
2	09219	ВОДА	М3	8,8	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	54,56	20891,00	1139812,96
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,198	5562849,60	1101444,221
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						13653205,57
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 30 КМ	ТН	23,562	27657,00	651654
2		БИТУМ НА 30 КМ	ТН	0,198	27657,00	5476
3		ГПС НА 30 КМ	ТН	98,208	27657,00	2716139
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						3373269
ВСЕГО:						20522882

Составил: _____

Проверил: _____

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни капитал таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-фуркат йулак

Фуркат тумани Гунча МФЙ Бунёдкор, Обод ва Янгиобод кучаларида пиёдалар йулагини капитал таъмирлаш

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-07-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГПС	100 М2		4,4
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,3	106,92
1.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,15	5,06
1.3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,3	5,72
1.4	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,47	2,068
1.5	09219	ВОДА	М3	2	8,8
1.6	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	14,88	65,472
2	E27-07-002-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-07-002-1 (ДВА РАЗА)	100 М2		4,4
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-1,08	-4,752
2.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	-0,2	-0,88
2.3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	-2,48	-10,912
3	E27-07-001-5	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		3,3
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,4	47,52
3.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,099
3.3	002841	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦЕВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND10 S/N	МАШ-ЧАС	0,68	2,244
3.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,02	0,066
3.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,066
3.6	06003	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ПЛОТНЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ /ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б, М-2	ТН	7,14	23,562
3.7	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,06	0,198



"ТАСЛИК ДАЙМАН"

Фуркат тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Р.Юсупов

04.10.2022 йил

Фарғона вилояти Фуркат тумани Гунча МФЙ Бунёдкор, Обод, Янгиобод кўчаларида пиёдалар йўлаги капитал таъмирлаш
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар Буюртмачи Фуркат туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Р.Юсупов, Ободонлаштириш бошқармаси техниги Р.Турсунов Гунча МФЙ раиси Х.Юлдашева жойига чиқиб ушбу нуксонлар кайдномасини шу тўғрисида туздик, яъни Гунча МФЙ Бунёдкор, Обод, Янгиобод кўчаларини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқилганда, қуйидаги камчиликлар ва капитал таъмирлаш бўйича иш хажмларини аниқладик

Т/р №	Ишларнинг мазмуни				Микдори	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўла тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаган формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	км		пикетлар								
	дан	гача	пк+	пк+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш											
1	0	0,22	0+00	2+20	220	Маҳаллий аҳоли хавфсиз ҳаракатланиш учун пиёдалар йўлагини капитал таъмирлаш	Кум шагал аралашмасидан 10 см калинликда асос қатламини қуриш Асфалтобетон қоришмасидан 3 см калинликда қоплама қуриш	220*2 220*1,5	м2 м2	440 330	
							Ашёларини ўргача ташиш масофаси				
							Асфалтобетон қоришмаси	Коканд голд Фугре	км	30	
							Кум шагал аралашмаси (V=1,8м3)	км	км	30	

Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси

Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техниги

Гунча МФЙ раиси



П.Хайдаров

Р.Турсунов

Х.Юлдашева



2022 йил "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига киритилган Фуркат тумани ҳудудидаги Ғунча ва Чек-чувалдак маҳаллаларида маҳаллий бюджетнинг қўшимча манбалари ҳисобидан амалга ошириладиган ишларнинг

МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

минг сўмда

№	МФЙ номи	МФЙ биносини қуриш ва таъмирлаш		Пиёдалар йўлақларини капитал таъмирлаш		Тунги кўча ёритиш тизимини яхшилаш		Умумий сумма
		Микдори (дона)	сумма	Микдори (км)	сумма	Микдори (дона)	сумма	
1	Ғунча МФЙ	0	0	0,5	30 000	50	87 000	117 000
2	Чек-чувалдак МФЙ	0	0	0,5	30 000	50	87 000	117 000
Жами		0	0	1,0	60 000	100	174 000	234 000

Туман ҳокимининг ўринбосари

Р.Хамдамов

Туман молия бўлими мудири



С.Ахмедов

Туман ободонлаштириш бошқармаси бошданги

Р.Юсупов