



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 26.10.2022 г. № 4

между "Исломбек Сифат Курилиш" МЧЖ и Пастдаргом тумани педагогика коллежи на общую сумму 589833975,00

Глава \_\_\_\_\_ 251  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 400910860182277092600251001

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	589 833 975,00			589 833 975,00
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>589 833 975,00</b>			<b>589 833 975,00</b>

Всего 589833975,00 сум

Пятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот тридцать три тысячи девятьсот семьдесят пять сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 176950192,50 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Каримов Камол Немаатович  
Ф.И.О.

(подпись)

Саттаров В. Б.  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Joriy ta'mirlashga oid  
SHARTNOMA № 4 (lot № 22110012163957)

Juma shahri

26 oktyabr 2022 yil

“ISLOMBEK SIFAT QURILISH” MCHJ - keyingi o‘rinlarda “Bajaruvchi” deb yuritiladi. O‘zining Ustavi asosida ish yurituvchi **I.Kenjayev** nomidan, bir tomondan va **Pastdarg‘om pedagogika kolleji** keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o‘zining Ustavi asosida ish yurituvchi raxbar **K.Karimov** nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

### I. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha "Bajaruvchi" "Buyurtmachi"ga Pastdarg‘om tuman Maktabgacha ta‘lim bo‘limi (keyingi o‘rinlarda - "Ishlar" deb yuritiladi) ishlarini bajarish, "Buyurtmachi" ushbu "Ishlar"ni qabul qilish va qiymatini to‘lash majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

1.2. "Ishlar"ning aniq turlari, ularning soni, sifati va narxi, shuningdek ularni ko‘rsatish muddatlari mazkur shartnomaning tarkibiy qismi hisoblangan ilovada keltiriladi.

№	Ishning nomi	Boshlang‘ich narxi	shartnoma summasi	Qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS)		SHartnomaning umumiy qiymati (bitim summasi) QQS bilan
				foizi	summasi	
1	Kollej binosini joriy tamirlash	598 000 000	589 833 975	15%	76934866	589 833 975
	Jami :					589 833 975

1.2. SHartnomaning umumiy summasi QQS bilan 589 833 975 so‘mni tashkil qiladi.

1.3. Ishni boshlash va topshirish muddati: Boshlanishi: “26” oktyabr 2022 y. Tugashi: “30” noyabrgacha 2022 y.

### II. TOMONLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

2.1. "Buyurtmachi"ning huquqlari:

2.1.1. "Bajaruvchi"dan shartnomani bajarish uchun zarur bo‘lgan amaldagi davlat standartlari va boshqa normativ hujjatlar bilan ta‘minlashni talab qilish;

2.1.2. "Bajaruvchi" dan "Ishlar" "Buyurtmachi" ning hisobiga transportda tashilganda transport xarajatlarini qoplashni talab qilish;

2.1.3. "Bajaruvchi"dan mazkur shartnomaga muvofiq, bajariladigan «Ishlar» ni nukson dalolatnomasiga muvofiq tegishli sifatga ega bo‘lgan "Ishlar" ko‘rsatilishini talab qilish;

2.1.4. Zarur sifatga ega bo‘lmagan "Ishlar" ko‘rsatilgan taqdirda o‘z tanlashiga ko‘ra:

- zarur sifatga ega bo‘lmagan "Ishlar" shunga o‘xshash "Ishlar" bilan almashtirilishini;

- "Ishlar"ning kamchiliklari bepul bartaraf etilishini yoki kamchiliklar "Buyurtmachi" yoxud uchinchi shaxslar tomonidan to‘g‘rilanishi xarajatlarini qoplashni;

- bahosining mutanosib tarzda kamaytirilishini talab qilish;

2.1.5. SHartnoma shartlari bajarilmaganligi yoki zarur darajada bajarilmaganligi natijasida etkazilgan zarar qoplanishini "Bajaruvchi"dan talab qilish.

2.2. "Buyurtmachi"ning majburiyatlari:

2.2.1 O‘z buyurtmanomasi bo‘yicha ko‘rsatilgan "Ishlar"ni mazkur shartnomaga muvofiq qabul qilish;

2.3. «Bajaruvchi» quyidagi huquqlarga ega:

2.3.1. Ko‘rsatilgan "Ishlar" uchun oldindan haq to‘lanishini va amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda va hajmda uzil-kesil hisob qilinishini "Buyurtmachi"dan talab qilish;

2.3.2. Berilgan buyurtmanomaga muvofiq ko‘rsatilgan "Ishlar"ni qabul qilish asossiz rad etilishi natijasida etkazilgan zarar qoplanishini "Buyurtmachi"dan talab qilish.

2.4. «Bajaruvchi» quyidagilarga majbur:

2.4.1. "Buyurtmachi"ga "Ishlar"ni mazkur shartnomaga muvofiq yoki "Buyurtmachi" tomonidan mazkur shartnomaning 4.8-bandida nazarda tutilgan tartibda beriladigan uning buyurtmanomasiga muvofiq muddatlar, sifat va miqdorda ko'rsatish;

2.4.2. Agar "Ishlar"ni bajarish jarayonida "Bajaruvchi" shartnoma shartlari va normativlardan chekinishga yo'l qo'yan bo'lsa, "Buyurtmachi"ning talabi bilan aniqlangan barcha kamchiliklarni 5 kun muddatda tekin ta'mirlab berish.

### III. SHARTNOMANING BAHOSI VA HISOB-KITOB TARTIBI

3.1. Mazkur shartnomaning bahosi QQS bilan besh yuz sakson to'qqiz million sakkiz yuz o'ttiz uch ming to'qqiz yuz etmish besh so'mni tashkil etadi. Bajariladigan "Ishlar"ning bahosi mazkur shartnomaga ilovada ko'rsatilgan.

3.2. Ko'rsatilgan "Ishlar" uchun pul ko'chirish yo'li bilan naqd pulsiz tartibda hisob-kitob qilinadi.

3.3. "Buyurtmachi" mazkur kontrakti G'aznachilikda ro'yxatga olingan kundan boshlab 10 bank ish kuni ichida qonunchilikka muvofiq kontrakt umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70 % ni bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 10 bank ish kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

### IV. SHARTNOMANING BAJARILISHI

4.1. SHartnoma mazkur shartnoma va qonun hujjatlari shartlari va talablariga muvofiq zarur tarzda bajarilishi

kerak. Agar tomonlar o'z zimmlariga qabul qilingan barcha majburiyatlar bajarilishini ta'minlasa, shartnoma bajarilgan deb hisoblanadi.

4.2. SHartnoma bajarilishini bir tomonlama rad etishga yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarda belgilangan hollar bundan mustasno.

4.3. "Ishlar" qabul qilish-topshirish dalolatnomalari tuzilgan sana shartnomalar bo'yicha majburiyatlar bajarilgan sana hisoblanadi.

4.4. "Buyurtmachi" muddatlar buzilgan holda ko'rsatilgan "Ishlar"ni qabul qilishni rad etishga haqlidir.

4.5. Nazarda tutilgan xajmdan ortiqcha bir nomda "Ishlar" ko'rsatilishi ushbu assortimentga kiruvchi boshqa nomdagi ko'rsatilmagan "Ishlar" o'rnini to'ldirish sifatida qaralmaydi va ko'rsatilmagan "Ishlar"ning o'rnini to'ldirilishi kerak, bunday "Ishlar" "Buyurtmachi"ning oldindan berilgan yozma roziligi bo'yicha ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

4.6. Bajarilgan "Ishlar" bevosita "Buyurtmachi"ning mas'ul xodimi tomonidan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi. Dalolatnomada bajarilgan "Ishlar" xajmi, ularning sifati ko'rsatiladi.

4.7. SHartnomada nazarda tutilgan "Ishlar" ko'rsatilishi mazkur shartnomaga muvofiq yoki "Buyurtmachi"ning buyurtmanomasida ko'rsatilgan muddatlar va hajmda mazkur shartnomada ko'rsatilgan davr mobaynida amalga oshiriladi. Ushbu maqsadlarda "Bajaruvchi" Buyurtmachilarning buyurtmanomalarini ro'yxatdan o'tkazish daftarini yuritadi. Buyurtmanoma "Ishlar"ning tegishli qismlarini ko'rsatish mo'ljallanayotgan sanasigacha kamida 5 kun oldin chopar orqali, pochta orqali yoki boshqacha tarzda beriladi. Buyurtmanomani chopar orqali qabul qilishda "Bajaruvchi"ning xodimi "Buyurtmachi"da qoladigan nusxaga sanani ko'rsatgan holda u qabul qilinganligi to'g'risida belgi qo'yadi.

4.8. "Buyurtmachi" ilgari berilgan buyurtmanomani bekor qilishga yoxud "Ishlar"ning tegishli qismlarini ko'rsatish sanasini o'zgartirishga haqlidir, bu haqda "Bajaruvchi"ni buyurtmanomada ko'rsatilgan sana boshlanishidan kamida 1 kun oldin xabardor qiladi.

## V. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

- 5.1. Bajarilayotgan "Ishlar" sifati, xajmi "Bajaruvchi" tomonidan noto'g'ri aniqlanishi, ularning qiymati noto'g'ri belgilanishi va undirilishi hollari aniqlangan taqdirda "Bajaruvchi" bajarilayotgan "Ishlar"ning sifatini, shuningdek ularning xajmini hisobga olgan holda qayta hisob-kitob qiladi, hisoblab chiqilgan ushbu summadan tashqari buyurtmachiga noto'g'ri hisob-kitob qilingan summaning 20 foizi miqdorida jarima to'laydi.
- 5.2. Agar bajarilgan "Ishlar"ning sifati, assortimenti, navlari standart, texnik shartlar talablariga, namunalarga (etalonlarga) yoki shartnomada belgilangan boshqa shartlarga javob bermagan taqdirda, aybdor tomon ko'rsatilgan, sifati zarur darajada bo'lmagan "Ishlar" qiymatining 20 foizi miqdorida jarima to'laydi.
- 5.3. "Ishlar" ko'rsatish bo'yicha shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlar bajarilishi rad etilganligi uchun "Bajaruvchi" "Buyurtmachi"ga belgilangan ustamalardan tashqari ko'rsatilishi kerak bo'lgan "Ishlar"ning 25 foizi miqdorida jarima to'laydi. Jarimadan tashqari, "Bajaruvchi" "Buyurtmachi"ga "Ishlar" bajarilmasligi natijasida etkazilgan zararni to'laydi.
- 5.4. Ishlar bajarish kechiktirilgan yoki to'liq bajarilmagan taqdirda "Bajaruvchi" "Buyurtmachi"ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0.5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan "Ishlar" qiymatining 50 foizidan ortiq bo'lmashligi kerak. Penya to'lanishi shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani zarur tarzda bajarishdan va "Ishlar" bajarish muddati kechiktirilishi yoki to'liq bajarilmasligi tufayli etkazilgan zararlar qoplanishidan ozod etmaydi.
- 5.5. Bajarilgan "Ishlar" uchun o'z vaqtida haq to'lanmaganda "Buyurtmachi" "Bajaruvchi"ga muddati kechiktirilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0.4 foizi miqdorida maxsus hisobraqamidan penya to'laydi, biroq bu kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmashligi kerak.
- 5.6. "Buyurtmachi" tomonidan tegishli kontraktatsiya shartnomasi bajarilmaganligi yoki zarur darajada bajarilmaganligi uchun "Buyurtmachi"ni javobgarlikka tortishda shuningdek uning xatti-harakatlari (harakatsizligi) "Buyurtmachi" tomonidan kontraktatsiya shartnomasi bo'yicha shartnoma majburiyatlari bajarilmasligiga (zarur tarzda bajarilmasligiga) olib kelgan "Bajaruvchi"ning javobgarligi ham ko'rib chiqiladi. "Bajaruvchi"ning aybi bilan kontraktatsiya shartnomasining "Buyurtmachi" tomonidan bajarilmasligi (zarur tarzda bajarilmasligi) natijasida etkazilgan zarar belgilangan tartibda "Bajaruvchi" tomonidan qoplanadi.
- 5.7. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan tomonlarning javobgarligi chora-tadbirlari fuqarolik qonunchiligi normalariga muvofiq qo'llaniladi.
- 5.8. Nazorat organlari tomonidan utkazilgan tekshirish davomida bajarilgan ishlar va tovar maxsulotlar narxi yukori deb topilgan taqdirda urtadagi fark «Ishlar» bajaruvchi tomonidan koplanadi

## VI. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

- 6.1. Kelishmovchiliklar va nizoli masalalar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.
- 6.2. Tomonlar kelishmovchiliklar va nizolarni hal etish uchun bevosita sudga murojaat qilishga haqlidir

## VII. SHARTNOMANING AMAL QILISHI

- 7.1. Mazkur shartnoma "26 oktyabr 2022 y. Tugashi: "31" dekabrgacha 2022 y. amalda bo'ladi.
- 7.2. Tomonlar o'rtasidagi munosabatlar ular tomonidan mazkur shartnomaning barcha shartlari bajarilgan va hisob-kitob to'liq tugallangan taqdirda to'xtatiladi.

## VIII. SHARTNOMANING QONUNIY KUCHGA KIRISHI

8.1 SHartnomani taraflarning uzaro kelishuviga asosan yoki Uzbekiston Respublikasi Fukarolik kodeksiga xamda amaldagi konun xujjatlari normalariga binoan keltirilgan zararni tulagan xolda muddatidan ilgari bekor kilishi mumkin.

8.2 SHartnoma taraflar tomonidan imzolangan kundan sung konuniy kuchga kiradi.

## IX. YAKUNIY QOIDALAR

9.1. Mazkur shartnoma tomonlarning kelishuviga ko'ra yoki boshqa tomon shartnoma shartlarini jiddiy ravishda buzgan taqdirda, tomonlardan birining talabi bo'yicha sud tartibida bekor qilinishi mumkin.

9.2. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma shaklda sodir etilishi va tomonlarning bunga zarur darajada vakil qilingan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi.

9.3. Mazkur shartnoma tomonlarning har biri uchun bir nusxadan ikki nusxada tuziladi. SHartnomaning barcha nusxalari teng yuridik kuchga egadir.

9.4. Mazkur shartnoma, unga o'zgartirishlar (qo'shimchalar) ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin bajarilishi kerak.

## X. KORRUPSIYAGA QARSHI QO'SHIMCHA SHARTLAR

11. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan so'ng, shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy harakatlar sodir qilmaslikka kelishib oladilar.

12. Taraflar shartnomadagi korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan korrupsiyaning oldini olish choralari tan oladi va ularga rioya etilishi bo'yicha hamkorlikni ta'minlaydilar.

13. Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda bevosita o'zi yoki uning ijroiya organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog'liq munosabatlar yuzasidan qonunga xilof ravishda pul, moddiy qiymatliklar berilmaganligini, shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy pul yoki boshqa moddiy qiymatliklar olinishiga yo'l qo'yilmaganligini, taklif etilmaganligini, ularni berishga va'da qilinmaganligini, shuningdek moddiy yoki har qanday turdagi imtiyoz, ustunliklar olinmaganligini (kelajakda bu turdagi harakatlarni amalga oshirishi mumkinligi haqida taassurot qoldirilmaganligini) kafolatlaydi. Taraflar, ular tomonidan shartnoma, doirasida jalb qilingan shaxslarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslarning) yuqoridagi harakatlarni sodir etmasligi yuzasidan oqilona choralari ko'radi.

14. Taraflar davlat xizmatchilari, siyosiy partiyalar, shuningdek o'zlarining ijroiya organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan har qanday vaqt va shaklda quyidagi harakatlarni bevosita yoki bilvosita (shu jumladan, uchinchi shaxslar orqali) sodir etilishiga yo'l qo'ymaydi: a) nazorat qiluvchi organlardan litsenziya va ruxsatnomalar olish, soliq solish, bojxona rasmiylashtiruvini amalga oshirish, sudda ish ko'rilishi, qonunchilik jarayoni va boshqa sohalarida qonunga xilof ravishda tijorat yoki boshqa tUSDagi ustunlikka ega bo'lish yoki saqlab qolish maqsadida yuqoridagi shaxslar foydasiga yoki ular tomonidan moddiy yoki nomoddiy naf olishning taklif etilishi, va'da qilinishi, berilishiga; b) qonunga xilof ravishda olingan daromadlarning legallashtirilishiga, shuningdek, agar mulk jinoiy faoliyatdan olingan daromad ekanligi taraflarga ma'lum bo'lsa, uni o'tkazish, mulkka aylantirish, yoxud almashtirish yo'li bilan uning kelib chiqishiga qonuniy tus berish, bunday pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulkning asl xususiyatini, manbaini, turgan joyini tasarruf etish, ko'chirish usulini, pul mablag'lariga yoki boshqa mol-mulkka bo'lgan haqiqiy egalik huquqlarini yoki uning kimga qarashliligini yashirishga; v) korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir qilish uchun ta'magirlik qilish, undash, tazyiq o'tkazish yoki tahdid qilish. Ushbu holat bo'yicha bir taraf ikkinchi tarafni hamda vakolatli davlat organlarini darhol xabardor qilishi shart.

15. Taraflar tovarlar, ishlar va xizmatlarni realizatsiya qilish va o'tkazishda bitimlar tuzish bo'yicha muzokaralar olib borishda, litsenziya, ruxsatnomalar va boshqa ruxsat etish xususiyatiga ega bo'lgan hujjatlarni olishda yoki ularning manfaatlarini ko'zlab boshqa harakatlarni amalga oshiruvchi taraflarning nazorati ostida bo'lgan va ular nomidan harakat qiladigan shaxslarga (shu



jumladan, yordamchi pudratchilar, agentlar, savdo vakillari, distribyutorlar, huquqshunoslar, hisobchilar, ular nomidan harakat qiluvchi boshqa vakillarlar) nisbatan quyidaagi harakatlarni amalga oshirishlari shart: - korrupsiyaviy harakatlarga yo'l qo'yib bo'lmasligi va korrupsiyaviy harakatlarga nisbatan murosasiz munosabatda bo'lishi shartligi haqida ko'rsatmalar va tushuntirishlar berish; - ulardan korrupsiyaviy harakatlarni amalga oshirish uchun vositachi sifatida foydalanmaslik; - ularni faqat taraflarning oddiy kundalik faoliyati jarayonidagi ishlab chiqarish zarurati doirasidan kelib chiqib ishga jalb qilish; - ularga qonunchilik doirasida amalga oshirgan xizmatlari uchun belgilangan haq miqdoridan asossiz ravishda ortiqcha to'lovlarni amalga oshirmaslik.

16. Taraflar ularning nazorati ostida bo'lgan va ular nomidan harakat qiladigan shaxslar tomonidan korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan majburiyatlar buzilganligi holatlari haqida xabar berilganligi uchun ularga tazyiq o'tkazilmasligini kafolatlaydilar.

17. Agar bir tarafga boshqa tarafning korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarning 7.4- va 7.5- bandlarida belgilangan majburiyatlarni buzilishiga yo'l qo'yilganligi ma'lum bo'lib qolsa, ikkinchi tarafni bu haqda zudlik bilan xabardor qilishi va ushbu tarafdan oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilishini va amalga oshirilgan ishlar yuzasidan unga xabardor qilishini talab qilishi shart. Tarafning talabi bo'yicha ikkinchi taraf tomonidan qoidabuzarliklarni bartaraf qilish bo'yicha oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilmagan yoki ko'rib chiqish natijalari haqida xabardor qilmagan taqdirda, ushbu taraf zararni to'liq qoplab berishni talab qilishga haqli.

## XI. YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

Etkazib beruvchi
<b>“ISLOMBEK SIFAT QURILISH” MCHJ</b>
Manzil: Samarqand tumani Yangiariq 2
Tel: 91 529-17-55
h/r 2020 8000 4002 9196 9001
Bank: AT Xalq banki Samarqand filiali
MFO: 00734
INN: 302 859 764
OKED 41202
 Rahbar  I. Kenjayev

Buyurtmachi
<b>Pastdarg'om pedagogika kolleji</b>
Manzil: Pastdarg'om tuman Tumaris ko'chasi 47 uy
Tel: (66) 465-30-59
sh/h* 400 910 860 182 277 092 600 251 001
byudjetdan mablag' oluvchi STIR 206 972 554
OKONX 85320
G'aznachilik bo'linmasi nomi: Pastdarg'om tumani bo'yicha G'aznachilik bo'linmasi
G'azna h/v 20402000300100001010
Bankning nomi XKKM MB Toshkent shaxar BB
MFO 00014
g'aznachilik bulinmasi STIRi 201122919
  K. Karimov



Tadbirkorlik sub'ektlarni davlat ro'yxatiga olish,  
hisobga qo'yishning xabardor qilish tartibi to'g'risida  
nizomga ilova №6a

O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati  
SAMARQAND TUMAN HOKIMLIGI  
Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazish tog'risida  
**G U V O H N O M A**


Reestrdaagi tartib raqami № 2671 0002682  
2014 yil 07 mart  
Mazkur guvohnoma yuridik shaxs:  
«ISLOMBEK SIFAT QURILISH» mas'uliyati cheklangan  
jamiyatiga berildi

Tashkiliy-xuquqiy shakli:	ТХШТ 1153
Mulkchilik Shakli:	МИИТ 142 МХОБТ
Davlat ro'yxatidan o'tgan kunidagi pochta manzili:	1718233880
Yuridik shaxs kodi:	КГУТ 25078718 ХХТУТ
Asosiy faoliyat turi	61110 СТИР
Soliq to'lovchining identifikatsion raqami:	302859764

Qo'shimcha ma'lumotlar

m.o'

Vakolatli organ rahbari:

 N. Berdiev.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПЕД.КОЛЛЕДЖА В ПАСТДАРГОМСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ \_\_\_\_\_

N п.п.	Шифр номера	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Сметная	
				на единицу	по	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E4604-12-3	<b>РАЗБОРКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ</b>	100M2	1,0100			2 076 206
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	103,91	104,949	19783,00	2 076 206
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>2 076 206</b>
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	7,8174	0,00	0
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>0</b>
2	E53-002-06 ДОП. 5	<b>РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА</b>	10M3	5,1000			22 258 197
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	217,91	1111,341	19783,00	21 985 655
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>21 985 655</b>
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,6	8,16	0,00	0
		МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33	168,3	1457,00	245 213
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>245 213</b>
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	20,61	105,111	260,00	27 329
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>27 329</b>
3	E57-002-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ</b>	100 M2 ПОКРЫТ ИЙ	0,2000			1 417 808
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	358,34	71,668	19783,00	1 417 808
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>1 417 808</b>
4	E63-007-10 ДОП. 6	<b>РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК</b>	100M2	0,4500			697 857
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	78,1	35,145	19783,00	695 273
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>695 273</b>
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,1575	0,00	0
		МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,94	1,773	1457,00	2 583
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>2 583</b>
5	E58-017-04	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ</b>	100M2	1,5000			725 467
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,39	36,585	19783,00	723 761
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>723 761</b>
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,63	0,945	1207,00	1 141
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>1 141</b>
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,45	2,175	260,00	566
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>566</b>
6	E4602-9-2	<b>ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ</b>	100M2	2,0000			902 896
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	45,64	19783,00	902 896
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>902 896</b>
7	E65-004-02	<b>ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ</b>	100ПРИБ	0,0600			75 818
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	63,84	3,8304	19783,00	75 777
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>75 777</b>
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,0174	0,00	0
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>0</b>
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,65	0,159	260,00	41
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>41</b>
		<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>					
8	E0802-001-01	<b>КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	M3	16,0000			8 723 370
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,4	86,4	19783,00	1 709 251
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>1 709 251</b>
		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,4	6,4	0,00	0
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>0</b>
		ВОДА	M3	0,44	7,04	950,00	6 688
		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	0,394	6,304	950000,00	5 988 800
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	M3	0,0005	0,008	3782609,00	30 261
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	M3	0,24	3,84	257388,00	988 370
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>7 014 119</b>
9	E1502-015-05	<b>ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНУ И БЕТОНУ СТЕН</b>	100M2	1,5000			3 194 039
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	74,24	111,36	19783,00	2 203 035
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>2 203 035</b>
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,26	0,39	0,00	0
		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	4,76	7,14	3994,00	28 517
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>28 517</b>
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,2	0,3	332390,00	99 717



1	2	3	4	5	6	7	8
		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,58	2,37	332390,00	787 764
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00012	0,00018	7500000,00	1 350
		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,28	7,92	9300,00	73 656
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>962 487</b>
10	E1502-19-7 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	17,0000			<b>33 628 215</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	952	19783,00	18 833 413
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>18 833 413</b>
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,68	72437,00	49 257
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	28,39	950,00	26 971
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	2,72	0,00	0
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>76 228</b>
		ВОДА	М3	0,63	10,71	950,00	10 175
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	14,025	800000,00	11 220 000
		ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,306	11400000,00	3 488 400
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>14 718 575</b>
11	E1502-019-11 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=6	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ.6ММ	100М2	-17,0000			<b>-16 873 170</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	30	-510	19783,00	-10 089 328
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>			0		<b>-10 089 328</b>
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,024	-0,408	72437,00	-29 554
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,002	-17,034	950,00	-16 182
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,096	-1,632	0,00	0
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>			0		<b>-45 737</b>
		ВОДА	М3	0,378	-6,426	950,00	-6 105
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,495	-8,415	800000,00	-6 732 000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>-6 738 105</b>
12	E1504-5-5 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	38,0000			<b>35 325 698</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,41	965,58	19783,00	19 102 066
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>19 102 066</b>
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,38	0,00	0
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	3,8	54548,00	207 282
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>207 282</b>
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	2,394	6510000,00	15 584 940
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,19	1652174,00	313 913
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	31,92	2500,00	79 800
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	11,78	3200,00	37 696
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>16 016 349</b>
13	E1001-39-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ "МДФ"	100М2	0,7000			<b>43 578 258</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	104,28	72,996	19783,00	1 444 080
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>1 444 080</b>
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	1,162	0,00	0
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	1,253	3164,00	3 964
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	1,393	54548,00	75 985
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>79 950</b>
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,0735	332390,00	24 431
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	70	593975,00	41 578 250
		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,01652	3017179,00	49 844
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,00147	7500000,00	11 025
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,002891	7500000,00	21 683
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,0112	600000,00	6 720
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	62,3	4500,00	280 350
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,056	0,00	0
		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	75,6	950,00	71 820
		ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	26,25	385,00	10 106
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>42 054 228</b>
14	E1001-060-02 ДОП. 6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	1,8500			<b>5 641 107</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,02	9,287	19783,00	183 725
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>183 725</b>
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0555	54548,00	3 027
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>3 027</b>
		НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	199,8	27000,00	5 394 600
		КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	1,5725	38000,00	59 755
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>5 454 355</b>
15	E1502-19-8 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	7,0000			<b>16 793 696</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	68,1	476,7	19783,00	9 430 555
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>9 430 555</b>
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,35	72437,00	25 353
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	13,65	950,00	12 968
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	1,26	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>38 320</b>
		ВОДА					4 921
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	МЗ	0,74	5,18	950,00	5 723 900
		ГРУНТОВКА	Т	0,962	6,734	850000,00	1 596 000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>7 324 821</b>
16	E1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8	<b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ.8ММ</b>	<b>100M2</b>	<b>-7,0000</b>			<b>-11 404 820</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	49,04	-343,28	19783,00	-6 791 107
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>-6 791 107</b>
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	-0,28	72437,00	-20 282
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,56	-10,92	950,00	-10 374
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,144	-1,008	0,00	0
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>-30 656</b>
		ВОДА	МЗ	0,592	-4,144	950,00	-3 937
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7696	-5,3872	850000,00	-4 579 120
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>-4 583 057</b>
17	E1504-5-6 ДОП. 4	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ</b>	<b>100M2</b>	<b>17,0000</b>			<b>17 554 497</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	28,6	486,2	19783,00	9 618 493
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>9 618 493</b>
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,17	0,00	0
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	1,7	54548,00	92 732
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>92 732</b>
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	1,173	6510000,00	7 636 230
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,0935	1652174,00	154 478
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	14,28	2500,00	35 700
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	5,27	3200,00	16 864
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>7 843 272</b>
18	E1504-25-8 ДОП. 4	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПАНЕЛЕЙ</b>	<b>100M2</b>	<b>3,0000</b>			<b>4 646 040</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	153,03	19783,00	3 027 392
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>3 027 392</b>
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,03	0,00	0
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,33	54548,00	18 001
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>18 001</b>
		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,0225	6750000,00	151 875
		Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	Т	0,0113	0,0339	6130435,00	207 822
		ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,153	1652174,00	252 783
		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,0072	19197,00	138
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,52	2500,00	6 300
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,05511	17760000,00	978 754
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,93	3200,00	2 976
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>1 600 647</b>
19	E1101-036-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА СУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ</b>	<b>100M2</b>	<b>2,1000</b>			<b>11 051 146</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	17,2	36,12	19783,00	714 562
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>714 562</b>
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,714	0,00	0
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,48	1,008	54548,00	54 984
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>54 984</b>
		ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	214,2	48000,00	10 281 600
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>10 281 600</b>
20	E1101-40-3 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	<b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ</b>	<b>100M</b>	<b>2,5000</b>			<b>2 139 980</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,66	16,65	19783,00	329 387
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>329 387</b>
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	3,325	950,00	3 159
		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	5,025	740,00	3 719
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,075	54548,00	4 091
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>10 968</b>
		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	17,5	1500,00	26 250
		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	17,5	1500,00	26 250
		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	100	1500,00	150 000
		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	40	1100,00	44 000
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	65,75	1000,00	65 750
		ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	657,5	150,00	98 625
		ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	252,5	5500,00	1 388 750
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>1 799 625</b>
21	E1101-34-8 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	<b>УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ</b>	<b>100M2</b>	<b>1,0000</b>			<b>13 401 229</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	19,84	19,84	19783,00	392 495
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>392 495</b>
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,22	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,27	54548,00	14 728
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>14 728</b>
		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	6	275,00	1 650
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2	102	102	3250,00	331 500
		Ламинированные полы, производитель Valtergio, Бельгия, толщиной 7-8-9 мм	М2	104	104	121739,00	12 660 856
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>12 994 006</b>
22	E1501-26-1 ДОП. 6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100М2	0,4500			8 298 504
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	279,29	125,68	19783,00	2 486 327
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>2 486 327</b>
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,378	72437,00	27 381
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,522	0,00	0
		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,2385	2023,00	482
		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	3,285	26529,00	87 148
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,162	54548,00	8 837
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>123 848</b>
		ВОДА	М3	0,4	0,18	950,00	171
		ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	100	45	120000,00	5 400 000
		ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,00675	11400000,00	76 950
		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,16875	1050000,00	177 188
		ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,225	3200,00	720
		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,009	3700000,00	33 300
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>5 688 329</b>
23	E1101-52-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40Х40 СМ	100М2	1,0500			18 595 235
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	239,4	251,37	19783,00	4 972 852
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>4 972 852</b>
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,882	72437,00	63 889
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	1,218	0,00	0
		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,5565	2023,00	1 126
		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	7,665	26529,00	203 345
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,378	54548,00	20 619
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>288 979</b>
		ВОДА	М3	0,4	0,42	950,00	399
		ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	100	105	120000,00	12 600 000
		ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,01575	11400000,00	179 550
		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,4515	1050000,00	474 075
		ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,525	3200,00	1 680
		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,021	3700000,00	77 700
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>13 333 404</b>
24	E1101-031-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 10 ШТ	100М2	0,2000			3 077 606
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	371	74,2	19783,00	1 467 898
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>1 467 898</b>
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,32	0,264	72437,00	19 123
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,232	0,00	0
		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	2,45	0,49	26529,00	12 999
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,072	54548,00	3 927
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>36 050</b>
		ВОДА	М3	3,85	0,77	950,00	732
		ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ТОЛЩ 30ММ	М2	100	20	71000,00	1 420 000
		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,612	2000,00	1 224
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,002	3782609,00	7 565
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,8	0,56	257388,00	144 137
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>1 573 658</b>
25	E1701-010-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,8000			2 656 836
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	34,88	27,904	19783,00	552 025
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>552 025</b>
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,24	950,00	228
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,088	0,00	0
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,08	0,00	0
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,93	0,744	54548,00	40 584
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>40 812</b>
		ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)	КОМПЛ	10	8	16500,00	132 000
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	4,8	1000,00	4 800
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,00048	15000000,00	7 200
		ЧАША НАПОЛЬНАЯ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛ	10	8	240000,00	1 920 000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>2 064 000</b>
26	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,8000			765 259
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	7	5,6	19783,00	110 785
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>110 785</b>
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,08	950,00	76
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>76</b>
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	1,6	1000,00	1 600
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000208	17760000,00	3 694

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000104	6130435,00	638
		ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,13	0,104	2950,00	307
		СМЕСИТЕЛИ	ШТ	10	8	80870,00	646 960
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00008	15000000,00	1 200
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>654 398</b>
27	E1701-002-03	<b>УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША</b>	<b>10ШТ</b>	<b>0,8000</b>			<b>1 198 299</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	7	5,6	19783,00	110 785
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>110 785</b>
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,08	950,00	76
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>76</b>
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	1,6	1000,00	1 600
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000208	17760000,00	3 694
		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000104	6130435,00	638
		ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,13	0,104	2950,00	307
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00008	15000000,00	1 200
		СМЕСИТЕЛИ ДУШЕВЫЕ С152006С	КОМП	10	8	135000,00	1 080 000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>1 087 438</b>
28		<b>СИФОН</b>	<b>ШТ</b>	<b>8,0000</b>		28000,00	<b>224 000</b>
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
29	E4603-011-01	<b>ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2</b>	<b>100М</b>	<b>5,0000</b>			<b>1 615 076</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,64	78,2	19783,00	1 547 030
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>1 547 030</b>
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	4,06	20,3	0,00	0
		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,12	40,6	1676,00	68 046
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>68 046</b>
30	Ц0802-403-03	<b>ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ</b>	<b>100М</b>	<b>12,0000</b>			<b>9 612 635</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	37	444	19783,00	8 783 651
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>8 783 651</b>
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,36	71069,00	25 585
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>25 585</b>
		ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	21,6	18500,00	399 600
		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	15,6	9000,00	140 400
		СКОБЫ	10ШТ	28	336	500,00	168 000
		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	58,8	1500,00	88 200
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	1,44	5000,00	7 200
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>803 400</b>
31	С157-296	<b>ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ПНВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2</b>	<b>1000М</b>	<b>0,8000</b>		6633043,00	<b>5 306 434</b>
32	С157-294	<b>ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ПНВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х1,5 ММ2</b>	<b>1000М</b>	<b>0,4000</b>		4090435,00	<b>1 636 174</b>
33		<b>КОРОБКА</b>	<b>ШТ</b>	<b>100,0000</b>		3000,00	<b>300 000</b>
34	Ц0803-599-01	<b>ШИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ШИТКА, КГ, ДО 6</b>	<b>ШТ</b>	<b>2,0000</b>			<b>127 304</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,77	5,54	19783,00	109 598
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>109 598</b>
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02	0,00	0
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02	71069,00	1 421
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,46	1176,00	541
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>1 962</b>
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,08	10000,00	800
		КРАСКА	КГ	0,2	0,4	17760,00	7 104
		БИРКИ МАРКИРОВочНЫЕ	100ШТ	0,02	0,04	5000,00	200
		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	2	2750,00	5 500
		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,08	5000,00	400
		ТРУБКА ПОЛИХЛОРИВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,248	2500,00	620
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,032	35000,00	1 120
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>15 744</b>
35		<b>ЭЛЕКТРОШИТ</b>	<b>ШТ</b>	<b>2,0000</b>		195000,00	<b>390 000</b>
36		<b>АВТОМАТ 16А</b>	<b>ШТ</b>	<b>25,0000</b>		16300,00	<b>407 500</b>
37	Ц803-591-2	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,6000</b>			<b>476 847</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,2	19,32	19783,00	382 207
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>382 207</b>
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,024	0,00	0
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,024	71069,00	1 706
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>1 706</b>
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00189	600000,00	1 134
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	61,2	1500,00	91 800
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>92 934</b>
38	С1512-0063	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220</b>	<b>ШТ</b>	<b>60,0000</b>		13500,00	<b>810 000</b>
39	Ц803-591-9	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>1,2000</b>			<b>1 136 598</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,1	45,72	19783,00	904 479
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>904 479</b>
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,048	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,048	71069,00	3 411
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>3 411</b>
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	1,8	14000,00	25 200
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00378	600000,00	2 268
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	122,4	1500,00	183 600
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,504	35000,00	17 640
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>228 708</b>
40	C1512-0043	РОЗЕТКА ПИТЕПЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ	120,0000		15000,00	1 800 000
41	Ц803-594-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ LED 18W ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	100ШТ ЧЕЛ.-Ч	1,0000 88		88	1 870 441 1 740 904
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>1 740 904</b>
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,55	71069,00	110 157
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>110 157</b>
		ШПИЛЬКИ	ШТ	204	204	95,00	19 380
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>19 380</b>
42		Светильник наружный квадратный LED PANEL 18 W PRIME LIGHT	ШТ	100,0000		38174,00	3 817 400
43		ГОФРА ТРУБА НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ	М	400,0000		950,00	380 000
44	E4602-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	100М2 ЧЕЛ.-Ч	2,0000 22,82		45,64	902 896 902 896
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>902 896</b>
45	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНО СТЕН ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	100М2 ЧЕЛ.-Ч	2,0000 70,88		141,76	4 089 665 2 804 438
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>2 804 438</b>
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	1,8	1628,00	2 930
		РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	5,56	4532,00	25 198
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>28 128</b>
		ВОДА	М3	0,35	0,7	950,00	665
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	3,78	332390,00	1 256 434
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>1 257 099</b>
46	E1502-002-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНО СТЕН ГЛАДКИХ ПОД "ЩУБУ" ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	100М2 ЧЕЛ.-Ч	2,0000 117,16		234,32	6 360 674 4 635 552
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>4 635 552</b>
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,25	2,5	1628,00	4 070
		РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	5,56	4532,00	25 198
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>29 268</b>
		ВОДА	М3	0,35	0,7	950,00	665
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,55	5,1	332390,00	1 695 189
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>1 695 854</b>
47	E1504-14-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	100М2 ЧЕЛ.-Ч	9,5000 6,74		64,03	3 644 560 1 266 705
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>1 266 705</b>
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,16	1,52	1207,00	1 835
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,475	54548,00	25 910
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>27 745</b>
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,038	0,361	6510000,00	2 350 110
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>2 350 110</b>
48	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	100М2 ЧЕЛ.-Ч	8,0000 43,5		348	6 915 030 6 884 483
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>6 884 483</b>
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,56	54548,00	30 547
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>30 547</b>
49	E1001-37-ГДОП. П ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	100М2 ЧЕЛ.-Ч	0,2000 89,47		17,894	14 201 607 353 997
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>353 997</b>
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,332	0,00	0
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	1,938	0,00	0
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,768	851,00	654
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,398	54548,00	21 710
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	1,182	1176,00	1 390
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>23 754</b>
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	13,2	7630,00	100 716
		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	533	106,6	100,00	10 660
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	20	685048,00	13 700 960
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,384	30000,00	11 520
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>13 823 856</b>
50	E0903-015-01	МОНТАЖ КАРКАСА КОЗЫРЬКА ИЗ ПРОФИЛЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	Т ЧЕЛ.-Ч	0,1496 15,79		2,36218	1 977 558 46 731
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>46 731</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,019448	0,00	0
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,58	0,086768	11102,00	963
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,028424	54548,00	1 550
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,67	0,100232	1077,00	108
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b>					<b>2 622</b>
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,000449	14000000,00	6 286
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000001	7500000,00	8
		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000046	11400000,00	524
		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00009	14453043,00	1 301
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	0,0748	3690,00	276
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,000389	11976000,00	4 659
		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000015	350000,00	5
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,004488	6000,00	27
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,02244	2600,00	58
		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	Т	1	0,1496	12800000,00	1 914 880
		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочная ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,002798	65000,00	182
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>1 928 206</b>
51	E0903-015-01	<b>МОНТАЖ КАРКАСА КОЗЫРЬКА ИЗ АНАДИРОВАННЫХ ТРУБ</b>	Т	<b>0,1780</b>			<b>74 584</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,79	2,81062	19783,00	55 602
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>55 602</b>
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,02314	0,00	0
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,58	0,10324	11102,00	1 146
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,03382	54548,00	1 845
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,67	0,11926	1077,00	128
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b>					<b>3 119</b>
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,000534	14000000,00	7 476
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000002	7500000,00	15
		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000055	11400000,00	627
		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000107	14453043,00	1 546
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	0,089	3690,00	328
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,000463	11976000,00	5 545
		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000018	350000,00	6
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,00534	6000,00	32
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,0267	2600,00	69
		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочная ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,003329	65000,00	216
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>15 862</b>
52		<b>АНАДИРОВАННЫЕ ТРУБЫ</b>	М	<b>28,0000</b>		220000,00	<b>6 160 000</b>
53	E1201-007-02 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	<b>УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА ИЗ ЛЕКСАНА</b>	100М2	<b>0,3600</b>			<b>4 317 066</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	47,91	17,2476	19783,00	341 209
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>341 209</b>
		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,2484	0,00	0
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,1404	0,00	0
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,2016	54548,00	10 997
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b>					<b>10 997</b>
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,005	0,0018	900000,00	1 620
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,01	0,0036	900000,00	3 240
		ЛЕКСАН	М2	100	36	110000,00	3 960 000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>3 964 860</b>
54	E0601-015-07	<b>УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ</b>	Т	<b>0,0490</b>			<b>564 081</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	215,82	10,575	19783,00	209 205
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>209 205</b>
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,00735	0,00	0
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,01029	54548,00	561
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b>					<b>561</b>
		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,049	7230917,00	354 315
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>354 315</b>
55	E2704-003-01	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ</b>	1000М2	<b>0,7000</b>			<b>4 569 652</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	41,6	29,12	19783,00	576 081
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>576 081</b>
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	1,624	156006,00	253 354
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	4,144	72437,00	300 179
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,28	5,096	74581,00	380 065
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	6,72	4,704	55635,00	261 707
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,364	158348,00	57 639
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,001	85124,00	85 209
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b>					<b>1 338 152</b>
		ВОДА	М3	10,5	7,35	950,00	6 983
		ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	М3	120	84	31529,00	2 648 436
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>2 655 419</b>
56	E2706-2- 17ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ</b>	1000М2	<b>0,7000</b>			<b>56 294 836</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,019448	0,00	0
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,58	0,086768	11102,00	963
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,028424	54548,00	1 550
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,67	0,100232	1077,00	108
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>2 622</b>
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,000449	14000000,00	6 286
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000001	7500000,00	8
		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000046	11400000,00	524
		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00009	14453043,00	1 301
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	0,0748	3690,00	276
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,000389	11976000,00	4 659
		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000015	350000,00	5
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,004488	6000,00	27
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,02244	2600,00	58
		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	Т	1	0,1496	12800000,00	1 914 880
		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочная ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,002798	65000,00	182
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>1 928 206</b>
51	E0903-015-01	<b>МОНТАЖ КАРКАСА КОЗЫРЬКА ИЗ АНАДИРОВАННЫХ ТРУБ</b>	Т	<b>0,1780</b>			<b>74 584</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,79	2,81062	19783,00	55 602
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>55 602</b>
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,02314	0,00	0
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,58	0,10324	11102,00	1 146
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,03382	54548,00	1 845
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,67	0,11926	1077,00	128
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>3 119</b>
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,000534	14000000,00	7 476
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000002	7500000,00	15
		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000055	11400000,00	627
		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000107	14453043,00	1 546
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	0,089	3690,00	328
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,000463	11976000,00	5 545
		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000018	350000,00	6
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,00534	6000,00	32
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,0267	2600,00	69
		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочная ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,003329	65000,00	216
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>15 862</b>
52		<b>АНАДИРОВАННЫЕ ТРУБЫ</b>	М	<b>28,0000</b>		220000,00	<b>6 160 000</b>
53	E1201-007-02 МНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	<b>УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА ИЗ ЛЕКСАНА</b>	100М2	<b>0,3600</b>			<b>4 317 066</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	47,91	17,2476	19783,00	341 209
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>341 209</b>
		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,2484	0,00	0
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,1404	0,00	0
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,2016	54548,00	10 997
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>10 997</b>
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,005	0,0018	900000,00	1 620
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,01	0,0036	900000,00	3 240
		ЛЕКСАН	М2	100	36	110000,00	3 960 000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>3 964 860</b>
54	E0601-015-07	<b>УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ</b>	Т	<b>0,0490</b>			<b>564 081</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	215,82	10,575	19783,00	209 205
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>209 205</b>
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,00735	0,00	0
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,01029	54548,00	561
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>561</b>
		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,049	7230917,00	354 315
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>354 315</b>
55	E2704-003-01	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ</b>	1000М2	<b>0,7000</b>			<b>4 569 652</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	41,6	29,12	19783,00	576 081
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>576 081</b>
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	1,624	156006,00	253 354
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	4,144	72437,00	300 179
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,28	5,096	74581,00	380 065
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	6,72	4,704	55635,00	261 707
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,364	158348,00	57 639
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,001	85124,00	85 209
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>1 338 152</b>
		ВОДА	М3	10,5	7,35	950,00	6 983
		ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	М3	120	84	31529,00	2 648 436
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>2 655 419</b>
56	E2706-2- 17ДОП. 12 МНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ</b>	1000М2	<b>0,7000</b>			<b>56 294 836</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	302	211,4	19783,00	4 182 126
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>4 182 126</b>
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,2	2,24	54548,00	122 188
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>122 188</b>
		ВОДА	М3	178	124,6	950,00	118 370
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	8,54	41475,00	354 197
		БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) М-150	М3	204	142,8	360770,00	51 517 956
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>51 990 523</b>
57	E2706-002-18ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=10	<b>ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ.10СМ</b>	<b>1000М2</b>	<b>-0,7000</b>			<b>-26 721 494</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	53	-37,1	19783,00	-733 949
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>			0		<b>-733 949</b>
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5	-1,05	54548,00	-57 275
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>			0		<b>-57 275</b>
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	5,9	-4,13	41475,00	-171 292
		БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) М-150	М3	102	-71,4	360770,00	-25 758 978
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>-25 930 270</b>
58	E2707-003-02	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ</b>	<b>100М2</b>	<b>1,4500</b>			<b>9 305 841</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,1	55,245	19783,00	1 092 912
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>1 092 912</b>
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0145	72437,00	1 050
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,5945	0,00	0
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,812	54548,00	44 293
		ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	5,13	7,4385	213,00	1 584
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>46 928</b>
		СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	М3	5	7,25	245745,00	1 781 651
		ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ ГЛАДКИЕ	М2	100	145	44000,00	6 380 000
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,05	0,0725	60000,00	4 350
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>8 166 001</b>
59	E2702-010-02	<b>УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ</b>	<b>100М</b>	<b>1,0000</b>			<b>6 340 401</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	69,8	69,8	19783,00	1 380 853
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>1 380 853</b>
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,61	0,00	0
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,04	54548,00	2 182
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>2 182</b>
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,06	0,06	405664,00	24 340
		КАМНИ БОРТОВЫЕ	М	100	100	19972,00	1 997 200
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	5,9	5,9	387336,00	2 285 282
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,001	7500000,00	7 500
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	0,17	0,17	3782609,00	643 044
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>4 957 366</b>
60	E1501-26-1 ДОП. 6	<b>ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2 ПОКОЛЯ</b>	<b>100М2</b>	<b>1,2700</b>			<b>23 420 244</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	279,29	354,698	19783,00	7 016 989
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>7 016 989</b>
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	1,0668	72437,00	77 276
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	1,4732	0,00	0
		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,6731	2023,00	1 362
		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	9,271	26529,00	245 950
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,4572	54548,00	24 939
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>349 527</b>
		ВОДА	М3	0,4	0,508	950,00	483
		ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	100	127	120000,00	15 240 000
		ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,01905	11400000,00	217 170
		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,47625	1050000,00	500 063
		ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,635	3200,00	2 032
		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0254	3700000,00	93 980
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>16 053 727</b>
61	E1101-031-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 10 ШТ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,2000</b>			<b>3 077 606</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	371	74,2	19783,00	1 467 898
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>1 467 898</b>
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,32	0,264	72437,00	19 123
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,232	0,00	0
		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	2,45	0,49	26529,00	12 999
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,072	54548,00	3 927
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					<b>36 050</b>
		ВОДА	М3	3,85	0,77	950,00	732
		ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ТОЛЩ 30ММ	М2	100	20	71000,00	1 420 000
		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,612	2000,00	1 224
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,002	3782609,00	7 565
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,8	0,56	257388,00	144 137



1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>1 573 658</b>
62		<b>УГОЛОК ДЛЯ КАФЕЛЯ</b>	<b>М</b>	<b>140,0000</b>		5000,00	<b>700 000</b>
63	E1201-7-2 МНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ</b>	<b>100M2</b>	<b>1,5000</b>			<b>12 863 077</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	47,91	71,865	19783,00	1 421 705
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>1 421 705</b>
		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,69	1,035	0,00	0
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,585	0,00	0
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,84	54548,00	45 820
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b>					<b>45 820</b>
		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	M2	128	192	24000,00	4 608 000
		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	T	0,008	0,012	7500000,00	90 000
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,00191	0,002865	7500000,00	21 488
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00567	0,008505	7500000,00	63 788
		ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	КГ	0,4	0,6	2950,00	1 770
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,005	0,0075	900000,00	6 750
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,01	0,015	900000,00	13 500
		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	T	0,04	0,06	1020000,00	612 000
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,54	0,81	3782609,00	3 063 913
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,5	0,75	3782609,00	2 836 957
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,08	0,12	257388,00	30 887
		ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ	ШТ	500	750	50,00	37 500
		ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ	ШТ	20	30	300,00	9 000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>11 395 552</b>
64		<b>КОНЕК</b>	<b>М</b>	<b>90,0000</b>		16000,00	<b>1 440 000</b>
65	E1001-36-5 ДОП. II ГОСАРХИТЕК ТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	<b>УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК</b>	<b>100 M2</b>	<b>0,2400</b>			<b>10 889 511</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	94,88	22,7712	19783,00	450 483
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>450 483</b>
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,5904	0,00	0
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,26	0,5424	0,00	0
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,48	1,5552	851,00	1 323
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,63	0,3912	54548,00	21 339
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,97	2,3928	1176,00	2 814
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b>					<b>25 477</b>
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	40	9,6	7630,00	73 248
		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	320	76,8	100,00	7 680
		ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	100	24	430181,00	10 324 344
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,15	0,276	30000,00	8 280
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>10 413 552</b>
66	E1001-37-1 ДОП. II ГОСАРХИТЕК ТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2</b>	<b>100M2</b>	<b>0,1200</b>			<b>8 520 964</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	89,47	10,7364	19783,00	212 398
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>212 398</b>
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,1992	0,00	0
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	1,1628	0,00	0
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,4608	851,00	392
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,2388	54548,00	13 026
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,7092	1176,00	834
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b>					<b>14 252</b>
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	66	7,92	7630,00	60 430
		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	63,96	100,00	6 396
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	M2	100	12	685048,00	8 220 576
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,2304	30000,00	6 912
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>8 294 314</b>
67	E1001-35-1 ДОП. II ГОСАРХИТЕК ТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	<b>УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.</b>	<b>100 M</b>	<b>0,1000</b>			<b>53 738</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,19	2,119	19783,00	41 920
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					<b>41 920</b>
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,004	0,00	0
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,015	54548,00	818
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b>					<b>818</b>
		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	40	275,00	11 000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>11 000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
68	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T	25,0000			203 930
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1052	2,63	77540,00	203 930
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					203 930
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:					
		ВСЕГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				6 862,6683
		ЗАРПЛАТА	СУМ				135 764 167
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				3 782 780
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				280 674 763
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				14 033 738
		ВСЕГО	СУМ				434 255 447
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18,11%	СУМ				78 643 662
		ИТОГО	СУМ				512 899 109
		НДС 15%	СУМ				76 934 866
		ВСЕГО	СУМ				589 833 975

"Исломбек Сифат Курилиш" МЧЖ



*[Handwritten signature]*

Пастдаргом туманидаги 1-синтези





ТАСДИКЛАЙМАН

Пастдарғом педагогика коллежи

директор

 К.Каримов

Пастдарғом педагогика коллежи иш ва хизмат қарил қилиш бўйича доимий ишловчи танлов (тендер) Комиссия йиғилиши.

2022 йил 26 октябр

Комиссия котиби,  
Иштирок этдилар:

Э.Нурматов  
В.Саттаров  
Н.Қамбарова  
Ж.Эркаев  
С.Сапаров

#### КУН ТАРТИБИ:

Пастдарғом педагогика коллежини жорий таъмирлаш ишларини 598 000 000 сўмга жойлаштирилган №22110012163957 сонли ЛОТ бўйича танлов ўтказилган бўйича доимий ишловчи Комиссиясининг коллежини жорий таъмирлаш ишлари бўйича кўйидаги “ISLOMBEK SIFAT QURILISH” МСНЖ ва “LOYISH O'TKIR QURILISH” ХК корхоналар иштирок этган.

“Комиссия аъзолари томонидан коллежини жорий таъмирлашга электрон порталга қўйилган талаблар бўйича корхонанинг имкониятлари ва устунлиги ва тендер совдоларида берилган талабларнинг афзаллиги ҳамда ҳозирги кунда Самарканд туманида фаолият кўрсатиб келаётганлиги, шароитлари бўйича ўтказилган таҳлиллар натижасида “ISLOMBEK SIFAT QURILISH” МСНЖ ни имкониятлари кўлайлигини кўрсатиб ўтилди ушбу лот бўйича қўшимча талабгорлар 2 (икки) иш кунда муҳокамада турган вақтда ҳеч қандай талабгорлар чиқмаганлигини инобатга олиб махсус комиссия йиғилиши.

#### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Пастдарғом педагогика коллежини жорий таъмирлашда:

- сифати ва шартномада келишилган муддатларда жорий таъмирлаш ишларини сифатли бажаришга кафолати берилганлиги;

- корхонани таклиф этилган нархлари арзонлиги ва транспорт харажатларини ўз ҳисобидан бажарилиши иктисод қилиш имконияти мавжудлиги туфайли “ISLOMBEK SIFAT QURILISH” МСНЖга Қурилиш ишлари топширилсин.

2 “ISLOMBEK SIFAT QURILISH” МСНЖдан Қурилиш ишлари бўйича Пастдарғом педагогика коллежи ўртасида хўжалик шартномалари лойиҳалари 2 (икки) нусхада Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ тузиш белгилансин.

3 “ISLOMBEK SIFAT QURILISH” МСНЖ жорий таъмирлаш бўйича Пастдарғом педагогика коллежи ўртасида тузиладиган хўжалик шартномалари лойиҳалари юристлар экспертизасидан ўтказиш белгилансин.

4 “ISLOMBEK SIFAT QURILISH” МСНЖ жорий таъмирлаш ишлари бўйича Пастдарғом педагогика коллежи ўртасида икки томонлама тасдиқланган ва жалб этиладиган адвокатлар ёки юристлар экспертизасидан ўтказилган хўжалик шартномалари белгиланган тартибда тузилиб, икки томон раҳбарлари томонидан тасдиқлангандан сўнг Самарканд вилоят Пастдарғом тумани бўйича Ҳазначилик бўлинимаси рўйхатдан ўтказилсин.

Самарканд вилоят Пастдарғом тумани бўйича Ҳазначилик бўлинимасига 10 кун муддат ичида хўжалик шартномалари билан биргаликда, қуйидагилар тақдим этилсин:

- белгиланган тартибда расмийлаштирилган тўлов жадвали;

- мазкур комиссия йиғилиши баённома асли (кайтирилади) ва нусхаси;

- бюджет ташкилоти томонидан жалб этилган юрист хулосалари;

-Йўриқномаларда белгиланган бошқа тегишли ҳужжатларни тақдим қилинсин.

а) белгиланган тартибда тасдиқланган Нуксон далолатномаси;






б) белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжати (хўжалик субъектининг лойиҳа-смета ҳужжатини тузиш ва тасдиқлаш ҳуқуқини берадиган тегишли лицензияси нусхаси);

в) Давлат архитектура-қурилиш назорати инспекциясининг лойиҳа-смета ҳужжати бўйича экспертиза хулосаси.

5. Мазкур баённома ижроси назорати МИИБДУ Э.Нурматовга юклатилсин.

Комиссия котиби,

Иштирок этдилар:

 Э.Нурматов  
 В.Саттаров  
 Н.Қамбарова  
 Ж.Эркаев  
 С.Сапаров

**ЮРИДИК АҲАМИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ҚОНУН  
ҲУЖЖАТЛАРИГА МУВОФИҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА**

**ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА**

1. Лойиханинг тури: Шартнома
2. Лойиханинг номи: “Пудрат шартномаси”

1. “Пастдарғом педагогика коллежи” (кейинги ўрнида “бююртмачи”) номидан устав асосида иш юритувчи директор бир томондан ва “Исломбек Сифат Қурилиш” МЧЖ (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан устав асосида иш юритувчи директор И.Кенжаев иккинчи томондан, бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан Пастдарғом педагогика коллежи биносини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021-йил 22-апрелдаги “**Давлат харидлари тўғрисида**”ги **684-сонли қонунига** асосан etender.uzex.uz. маҳсус ахборот портали орқали эълон қилинган ва Пастдарғом педагогика коллежининг харид комиссиясининг 2022-йил 26-октябрдаги баённомасига асосан шартнома тузмокда.


2. Шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан 589 833 975 (беш юз саксон тўққиз миллион саккиз юз ўттиз уч минг тўққиз юз етмиш беш) сўм, шундан ҚҚС 76 934 866 (етмиш олти миллион тўққиз юз ўттиз тўрт минг саккиз юз олтмиш олти) сўмни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилган.

Мазкур шартнома ғазначилик бўлинмаларида мажбурий рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга кириши белгиланган.

**Хулоса**

Лойиха Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг “**Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида**” 1998 йил 29 августдаги 670-1-сон қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 27-сентябрда “**Ўзбекистон Республикасининг Давлат харидлари тўғрисида**”ги қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3953-сон қарори ва амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган, уни қабул қилиш мақсадга мувофиқ.

Ҳуқуқшунос

 А.Т. Муродов 137  
28.XII.2022 йил