



"YO'L LOYIHA SERVICE"
Маъсуляти чекланган жамият

Тел: 998 90 253 05 54 ; 998 93 910 05 53

Андижон ш. А.Фитраткучаси 4 А уй. Банк х/р 2020 8000 6054 7412 4001
«Узсаноатқурилишбанки» «Бунёдкор» филиали МФО 00440 ИНН 309
163 202 ОКОНХ 66000

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ Г.ГУЛОМ ДЛИНОЮ 3262М
В МФЙ "ШЕРОБОД" БАЛИКЧИНСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

копия. № _____

Андижан - 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "YO'L LOYIXA SERVICE"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "Ғ.ҒУЛОМ" ДЛИНОЙ 3262М В МФЙ
"ШЕРОБОД" БАЛИКЧИНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:



ОМУРЗАКОВ Х.

Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год



Baliqchi tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i

2022 yil

Baliqchi tumani "Sherobod" MFY "G.G'ulom" ko'chasini

0km-3,262km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha

NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Baliqchi tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili "Sherobod" MFY raisi, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox
km		piketaj									
dan	gacha	PK +	PK +								
KM	KM	PK+	PK+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№1 Ko'chaning uzunligi - 1384m.											
1	0,0	1,384	0+00	13+84	1384	Mavjud yo'l qoplamasi.Shag'allangan. Shag'ali yetarli emas. Kengligi 4,0m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash	L x Eni	m2	5536	
							Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum	L x Eni x %	m3	300	
							Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak				
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	5536	
№2 Ko'chaning uzunligi - 376m.											
2	0,0	0,376	0+00	3+76	376	Mavjud yo'l qoplamasi.Shag'allangan. Shag'ali yetarli emas. Kengligi 3,5m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash	L x Eni	m2	1316	
							Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum	L x Eni x %	m3	115	
							Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak				
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	1316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№3 Ko'chaning uzunlugi - 300m.											
							Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	1050	
3	0,0	0,300	0+00	3+00	300	Mavjud yo'l qoplamasi. Shag'allangan. Shag'ali yetarli emas. Kengligi 3,5m	Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	L x Eni x %	m3	135	
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	1050	
№5 Ko'chaning uzunlugi - 167m.											
							Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	585	
5	0,0	0,167	0+00	1+67	167	Mavjud yo'l qoplamasi. Shag'allangan. Shag'ali yetarli emas. Kengligi 3,5m	Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	L x Eni x %	m3	55	
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	585	
№6 Ko'chaning uzunlugi - 174m.											
							Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	609	
6	0,0	0,174	0+00	1+74	174	Mavjud yo'l qoplamasi. Shag'allangan. Shag'ali yetarli emas. Kengligi 3,5m	Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	L x Eni x %	m3	34	
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	609	
№6 Ko'chaning uzunlugi - 152m.											
							Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	532	
6	0,0	0,152	0+00	1+52	152	Mavjud yo'l qoplamasi. Shag'allangan. Shag'ali yetarli emas. Kengligi 3,5m	Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	L x Eni x %	m3	16	
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	532	
№7 Ko'chaning uzunlugi - 217m.											
							Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	760	
7	0,0	0,217	0+00	2+17	217	Mavjud yo'l qoplamasi. Shag'allangan. Shag'ali yetarli emas. Kengligi 3,5m	Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	L x Eni x %	m3	70	
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№8 Ko'chaning uzunligi - 432m.											
8	0,0	0,32	0+00	2+32	432	Mavjud yo'l qoplamasi Shag'allangan. Shag'ali yetarli emas. Kengligi 3,5m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yлама va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	672	
							Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	L x Eni x %	m3	20	
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	672	
№9 Ko'chaning uzunligi - 300m.											
9	0,0	0,3	0+00	3+00	300	Mavjud yo'l qoplamasi Shag'allangan. Shag'ali yetarli emas. Kengligi 3,5m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yлама va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	1050	
							Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	L x Eni x %	m3	25	
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	1050	
Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.											
1							Asfaltobeton		km	55	
2							Qum, shag'al aralashmasi		km	23	

1. Andijon viloyati Baliqchi tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

2. MFY raisi: *X. Asueqol*

3. Loyixatashkilot vakili:



Sumboqov B.

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "Г.ГУЛОМ" ДЛИНОЙ 3262М В МФЙ "ШЕРОБОД"
БАЛИКЧИНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта, стройки)

№№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	708 761,376
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4 835,965
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	135 139,454
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	158 798,654
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	1 007 535,449
10	НДС 15%	151 130,317
11	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	1 158 665,767

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "Г.ГУЛОМ" ДЛИНОЙ 3262М В МФЙ "ШЕРОБОД" БАЛИКЧИНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

объект -
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

848 736,79 ТЫС.СУМ
0,00

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

Сост. авт. а в теку	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	в текущем (прогнозируемом) уровне	
1	2	3	4	5	6	на ед. изм.	общая
РАЗДЕЛ I. ДЛИНА 3162М							
1	E102-27-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	12,1090			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	5,2069	147 437,00	767 685,29
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	8,1130	134 097,00	1 087 932,98
2	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100М3	7,70000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	110,88	14 820,65	1 643 313,67
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55000	11,94	147 437,00	1 759 660,60
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76000	36,65	129 092,70	4 731 505,64
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08000	54,52	180 617,00	9 846 516,37
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	7,01	188 178,00	1 318 563,25
		ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122,00000	939,40	9 667,00	9 081 179,80
3	C148-20-1	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 23КМ	Т	1503,04000		20 148,00	30 283 249,92
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	6,05450			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29000	1,76	90 150,67	158 287,00
		БИТУМ	Т	1,03000	6,24	5 550 209,00	34 611 852,60
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	12,10900			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63000	201,37	14 820,65	2 984 473,86
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44000	17,44	90 150,67	1 571 953,63
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24000	2,91	11 200,00	32 548,99
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,50000	6,05	188 178,00	1 139 323,70
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12000	1,45	18 892,00	27 451,59
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44000	17,44	371 290,00	6 474 168,88
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08000	37,30	139 704,70	5 210 387,37
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37000	16,59	147 559,40	2 447 911,58
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55000	18,77	223 214,70	4 189 505,54
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,60000	1169,73	453 964,50	531 015 622,21
		ВОДА	М3	0,90000	10,90	0,00	0,00
		БИТУМ	Т	0,01080	0,13	5 550 209,00	725 840,79
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2	12,10900			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16000	14,05	14 820,65	208 177,37
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36000	4,36	90 150,67	392 988,41

	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06000	0,73	11 200,00	8 137,25
	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03000	0,36	18 892,00	6 862,90
	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36000	4,36	371 290,00	1 618 542,22
	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22000	293,28	453 964,50	133 138 699,48
	БИТУМ	Т	0,00280	0,03	5 550 209,00	188 180,95
7	С148-20-1	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 51КМ	Т	1463,00938	42 423,70	62 066 271,03
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1						848 736 794,87
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ						848 736 794,87
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						4 835 964,90
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						135 139 454,14
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ						708 761 375,83
ИТОГО						848 736 794,87
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%						158 798 654,32
ВСЕГО						1 007 535 449,19
НДС 15%						151 130 317,38
ВСЕГО С НДС						1 158 665 766,57

ПРОВЕРИЛ

/ СОСТАВИЛ

ОМУРЗАКОВ Х

L=1384M Eni=4M

L=1384M Eni=4M

L=152M Eni=3.5M

L=167M Eni=3.5M

L=174M Eni=3.5M

L=217M Eni=3.5M

L=192M Eni=3.5M

L=300M Eni=3.5M

Qabriston

L=376M Eni=3.5M

L=300M Eni=3.5M

A 373

Andijon viloyati Baliqchi tumani "Sherobod" MFY "G.G'ulom" 3262M
ichki ko'chalarini joriy tamirlash

Bosqich	Varoq	Varoqlar
PII	I	I
YO'L REJASI		
"YO'L LOYIHA SERVICE" Andijon 2022-yil		

Rahbar: Omurzaqov X.

Tekshirdi: Ergashev I.

Chizdi: Abdullaev A.

L.B.M Akbarova D.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEC AKRAMOVICH

Sana: 25-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66850

Obyekt nomi «Andijon viloyati Baliqchi tumani Sherobod MFY G`. G` gulom ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Yo'l loyixa service" MCHJ

Bosh loyihachi - "Yo'l loyixa service" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-002058 sonli
02.02.2022y

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 63982

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Baliqchi tuman kengashiining 2022 yil 24.09dagi №VI-32-54-1-18-K/22 sonli qarori.

2022yildagi Baliqchi tumani Obodonlashtirish doshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 1384m, 376m, 412m, 167m, 174m, 217m, 232m, 300m. Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik ko'effitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 1 174 655,850 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 15 990,084 ming so'm mashina mexanizmlar hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Baliqchi tumani Sherobod MFY G`. G`gulom ko'chasini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 40,78 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 1 158 665,767 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich



XALQ DEPUTATLARI BALIQCHI TUMAN KENGASHI QARORI

2022 - yil 24 - sentabr

VI-32-54-1-18-K/22

Baliqchi tuman hokimligi

**Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет”
ахборот портали орқали фуқаролар томонидан 2-мавсумда билдирилган
таклифларга овоз бериш бўйича ғолиб деб топилган тадбирлар учун
маблағ ажратиш тўғрисида**

Маҳаллий бюджет маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилиши устидан депутатлар назоратини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги “Маҳаллий бюджет маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш тўғрисида”ги

КҚ-213-IV-сонли қарорига ҳамда Олий Мажлис Сенатининг 2022 йил 20 сентябрь куни КҚ-406-IV-сонли “Туман (шаҳар) бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш тартиби тўғрисидаги намунавий низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Қарорларига кўра Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6-, 24–моддаларига асосан халқ депутатлари туман Кенгаши;

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1. Жорий йил 15 июлдан 8 августга қадар Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг openbudget.uz расмий веб сайти орқали фуқаролар томонидан 2-мавсумда турли маъзмундаги жами 202 та таклифлар билдирилганлиги, халқ депутатлари туман Кенгашининг қарори билан

тасдиқланган ишчи комиссия томонидан таклифларнинг белгиланган мезонларга мувофиқлиги ҳамда тадбирлар амалга оширилиши имкониятларини ўрганган ҳолда ишчи комиссия таклифлар бўйича ҳар бир тадбирларни амалга ошириш учун талаб этиладиган маблағнинг дастлабки миқдори аниқланиб 202 та таклифлар кўриб чиқилди. Белгиланган мезонлар асосида танлаб олиш (модерация) жараёнидан уларнинг 165 таси қабул қилинди. Қабул қилинган таклифлар овоз бериш жараёнига ўтказилди. 37 та таклиф эса рад этилди. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” (openbudget.uz) расмий веб сайти ахборот порталида фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга жорий йилнинг 24 август кунидан 17 сентябрь кунига қадар овоз бериш жараёнлари ўтказилди. Овоз бериш жараёнида 6 та таклиф энг кўп овоз йиғиб ажратилган маблағ доирасида ғолиб деб топилганлиги бўйича туман молия бўлими мудир вазифасини вақтинча бажарувчи Х.Мухаммаджоновнинг ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” (openbudget.uz) расмий веб сайти ахборот порталида фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга жорий йилнинг 24 август кунидан 17 сентябрь кунига қадар овоз бериш жараёнлари ўтказилганлиги ва ушбу жараёнда 6 та таклифлар:

- Шеробод МФЙ Ғ.Ғулом кўчасини асфальтлаш 4218 та овоз билан;
- 15-сонли мактаб ҳудудига спорт зал қуриш 3505 та овоз билан;
- Чинобод КТМП биносини таъмирлаш 2564 та овоз билан;
- 43-сонли мактаб биносини таъмирлаш ва жихозлаш 1652 та овоз билан;
- 37-сонли мактаб биносини таъмирлаш ва жихозлаш 1509 та овоз билан;
- Яккат-тол МФЙдаги “Ойчилик” дам олиш масканини таъмирлаш 1278 та энг кўп овоз йиғиб ажратилган маблағлар, яъни 6 млрд 147 млн. сўм маблағ доирасида ғолиб деб топилганлиги тасдиқлансин;

3. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” (openbudget.uz) расмий веб сайти ахборот порталида фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга кўра ғолиб деб топилган йўналишларга туман молия бўлими мудир в.в.б Х.Мухаммаджоновнинг жавобгарлиги остида 1-иловга мувофиқ жами 6 млрд. 147 млн. сўм маблағлар

ажратилишини таъминласин;

4. Моддий қийматликлар (хизматлар)ни харид қилиш билан боғлиқ бўлган харажатлар 2 ва 3 иловаларга мувофиқ амалга оширилсин.

5. Туман молия бўлими (Х.Мухаммаджонов) ҳамда туман ғазначилик бўлинмаси (Л.Солиев)га “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси маблағлари ҳисобидан 1-иловага мувофиқ маблағларни тегишли тартибда ажратилишини ҳамда ўрнатилган тартиблар асосида молиялаштирилишини ҳамда “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси ҳисобидан ажратилган маблағларни тегишли мутасадди ташкилотлар томонидан мақсадли сарфланишини назоратини таъминласинлар.

6. Ажратилган маблағларни мақсадли сарфланиши учун “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги Низом асосида иш ташкил этилсин ва 4-иловага мувофиқ ҳарид комиссияси тасдиқлансин.

7. Харид комиссияси ва туман молия бўлими (Х.Мухаммаджонов)га ҳар чорак якуни бўйича халқ депутатлари туман Кенгашига маблағларни ажратилиши, сарфланиши ҳамда амалга оширилган ишлар бўйича ахборот бериб бориш вазифаси юклатилсин.

8. Балиқчи туман ҳокимлиги матбуот хизмати (М.Каримов), туман “Ғалаба газетаси (Ш.Каримова) жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларнинг молиялаштирилиши ҳамда амалга оширилган ишлар бўйича маълумотларни кенг жамоатчиликка мунтазам равишда етказиб бориш тавсия этилсин.

9. Мазкур қарор ижросининг таъминлаш туман ҳокимининг биринчи ўринбосари (С.Рахимов), туман ҳокимнинг ўринбосари (М.Маматов)лар зиммаларига юклатилсин.

10. Мазкур қарор ижросининг назорати Халқ депутатлари туман Кенгашининг тегишли доимий комиссиялари зиммасига юклатилсин.

Baliqchi tuman hokimi



J.Abdurayimov

Xalq deputatlari Baliqchi tuman
Kengashining
2022 yil 24 sentabrdagi
VI-32-54-1-18-K/22-son qaroriga
1-ilova

**"Очиқ бюджет" ахборот портали орқали Балиқчи туманида 2022 йил
2-мавсум сентябрь ойида ғолиб деб топилган тадбирларни
молиялаштириш бўйича**

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

№	ИД	Балансда сақловчи	Лойиҳанинг қисқача номи (Ғолиблар тўғрисида маълумотлар)	Ажратилади-ган маблағ (млн, сўм)	Буюртмачи
1	0300600041	Туман ободонлаштириш бошқармаси	Балиқчи туман Шеробод МФЙ Ғулом кучасини асфалтлаш керак	1 200,0	Туман ободонлаштириш бошқармаси
2	0300600130	Халқ таълими	Балиқчи тумани 15-мактаб худудида спорт зал мавжуд эмас қиш кунлари ўқувчилар дарс машгулотлари ва спорт тўғрақларида қийинчилик бор	1 200,0	Халқ таълими
3	0300600042	Тибиёт бирлашмаси	Балиқчи тумани Ифтихор МФЙ ойдин кўчасида жойлашган Чинобод куп тармокли марказий поликникасини тамирлаб берса аҳоли бундан жуда жуда хурсанд булар еди	850,0	Тибиёт бирлашмаси
4	0300600115	Халқ таълими	ХТБ қарашли 43-мактабнинг ташки қўриниши тамирлаш, иситиш тизимини тамирлаш, 1- қаватни кафел қилиш ва синф жихозлари учун	1 200,0	Халқ таълими
5	0300600024	Халқ талими	Балиқчи тумани 37-умумий ўрта таълим мактабида хоналарни эшик деразаларини ва 6 та синф хонани полини янгилаш, Қўшимча жихозлар билан тамирлаш учун; синф хоналарга кузатув камераси 6 та синф хоналарига парта стуллар ва ўқитувчи стол-стули, 4 та интерактив доска, 4 та проектор, ўқитувчилар хонаси усун 1 та айлана стол, 4 та китоб жавони, 20 та стул	797,0	Халқ талими
6	0300600108	Туман маданият бўлими	Якка-тол МФЙдаги ойчулик дам олиш масканини ремонт қилиш ва обод қилиш	900,0	Туман маданият бўлими
x			Жами	6147,0	x