

"NAVOIY GRAND PROJECT"

масъулияти чеklangан жамияти

УЧКУДУҚ ТУМАНИДАГИ "ДЎСТЛИК" МФЙ БЎСТОН КЎЧАСИ ИЧКИ
ЙЎЛИНИ ТАЪМИРЛАШ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 УЙЛАР ОЛДИНИ
(АСФАЛЬТ ЁТҚИЗИШ)

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Қисқа тушунтириш хати.
Нуксонлар қайдномаси.
Жамлама ва ресурс сметалар.

Директор:

Эргашев Ж.У.

Лойиҳа бош муҳандиси:

Тошназаров Б.Х.



Навоий ш 2022 й.



XALQ DEPUTATLARI UCHQUDUQ TUMAN KENGASHINING QARORI

Uchquduq tuman, Amir Temur ko'chasi – 28, tel: (79) 222-00-05

2022 - yil 29 - sentabr

VI-56-121-5-76-K/22

Uchquduq tumani hokimligi

Uchquduq tumanida jamoatchilik tomonidan ovoz berish jarayonining 2-mavsum yakunlariga ko'rang ko'p ovoz to'plagan takliflarni saralab olish hamda jamg'arma mablag'laridan moliyalashtiriladigan tadbirlar to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5072-son "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi, 2021-yil 22-sentabrdagi PQ-5250-son "Ochiq byudjet" axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari qabul qilindi hamda Oliy Majlis Senatining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-son, ushbu namunaviy nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi KQ-377-IV-son qaroriga asosan "Tuman (shahar) byudjellari mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish tartibi to'g'risida"gi namunaviy nizom ijrosi yuzasidan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarda tuman aholisi tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash yuzasidan, xalq deputatlari tuman Kengashi

QAROR QILADI :

1. Uchquduq tumanida jamoatchilik tomonidan ovoz berish jarayonining 2-

mavsum yakunlariga ko'ra eng ko'p ovoz to'plagan takliflarni saralab olish hamda jamg'arma mablag'laridan moliyalashtiriladigan tadbirlar to'g'risida tuman moliya bo'limi mudiri J.Bobomurodovning axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Jamoanchilik fikri asosida tuman komissiya a'zolari xulosalariga asosan, tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturiga kiritilgan yoki byudjetdan mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan tadbirlar, bir-birini takrorlovchi Oliy Majlis Senatining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-son, ushbu namunaviy nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi KQ-377-IV-son qaror talablariga mos kelmaydigan jami 100 ta takliflar rad etilganligi inobatga olinsin.

3. Komissiya a'zolari xulosalariga asosan "Tuman fuqarolari tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash yuzasidan" qo'llanma talablari asosida eng ko'p ovoz olgan 9 ta taklif "G'olib" deb topilib, ushbu takliflarning haqiqatdagi qiymati 2 575.0 mln so'm miqdorida manzilli ro'yxat asosida ilovaga asosan tasdiqlansin.

4. G'olib takliflarni moliyalashtirish xalq deputatlari Uchquduq tuman Kengashi tomonidan tasdiqlangan manzilli ro'yxat asosida hamda "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ning 2-bosqich uchun shakllangan mablag'laridan kelib chiqib amalga oshirilsin.

5. Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko'payishi yoki loyihaning o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmasin.

6. Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni, loyiha-smeta hujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha xalq deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimlik huzuridagi ishchi guruhga ma'lumot kiritib borsin.

7. Uchquduq tuman "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" maxsus hisobraqamidan g'olib takliflarni moliyalashtirish tuman hokimligi bosh hisobchisi Sh.Aldaberganovga yuklatilsin.

8. Tuman hokimligi moliya bo'limi (J.Bobomurodov)ga:

tuman hokimligi axborot xizmati rahbari - matbuot kotibiga "UCHQUDUQ" gazetasi tahririyati bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "G'olib" deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirish hamda

amalga oshirilishini "ochiq byudjet" portaliga joylashtirilib borilishi tavsiya etilsin.

9. Tuman byudjetlarining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirilishiga yo'naltirilgan mablag'larning belgilangan maqsadlarda samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun taqdim etilgan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

10. Tuman hokimi o'rinbosari (O.Ramazonov)ga:

buyurtmachi tashkilotlar bilan birgalikda, belgilangan tartibda qurilish va ta'mirlashga oid tanlovlarni tezkorlikda odilona o'tkazilishini tashkillashtirsin.

11. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish xalq deputatlari tuman Kengashining Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiya va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari doimiy komissiyasi (O.Hikmatov), ijrosini ta'minlash tuman hokimining moliya-iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari D.Shakarov zimmasiga yuklatilsin.

Kengash raisi



S.Xamroyev

Xalq deputatlari Uchquduq tuman Kengashining
2022 yil 29 sentabrdagi
VI-56-121-5-76-K/22-son qaroriga
I-ijola

Uchquduq tumani bo'yicha 2022-yil 2-mavsumda jamaatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish
bo'yicha
MANZILLI RO'YXAT

№	G'olib ekanlik ma'lumotlari			Amalga oshirishning aniqlangan qiymati	Haqiqatda ajratiladigan	Moliyalashtirish manbasi (FTJ, qo'shimcha mablag, byudjet parametri)	Buyurtmachi tashkilot	Ming so'mda
	Taklif ID raqami	Qisqacha tavsif	To'plagan ovozlari soni					
Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi								
1	0790600001	Maktablar uchun mahlag'ul ayunaymiz! Sh.Mirziyoyev. Sport - sog'lik garovi! Bugungi kunda sport sohasiga alohida e'tibor berilayotgan yoshlarimiz sportning turli bo'yicha yutuqiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarib, dunyoga tan oladigan bir paytda, kelajak avlodning jismoniy sog'liq va barkamol bo'lib o'sishini eng oliy maqsadimiz. Shu bois avvalambor maktablarda jismoniy tarbiya darslari va sport seksiyalariga katta e'tibor berilishi zarur. Tashabbus: Uchquduq tuman 10-sonli maktab sport maydoni (stadion) yaqinidagi talablarga javob berilishi ta'minlash maqsadida mahlag' ajratilishini ko'raymiz.	1479	300 000	300 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman xalq ta'limi bo'limi	Ushbu ekanlik tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mahlag' 300 000 mln so'mni tashkil etadi

2	0790600006	Uchquduq tumanidagi musiqa va san'at maktabining binosini ta'mirlash uchun.	703	500 000	400 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Uchquduq tuman musiqa va san'at maktabi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 400 000 mln so'mni tashkil etadi
3	0790600003	Uchquduq tuman Abay mahallasidagi 12-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini moddiy-texnika bazasini mustahkamlash (100 ta karavot 2 qavatli, 8 ta kompyuter, 10 ta konditsioner, 4 ta muzlatgich) o'lish uchun.	679	306 000	306 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Uchquduq tuman maktabgacha ta'lim bo'limi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 306 000 mln so'mni tashkil etadi
4	0790600002	13-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash (113 ta karavot 3 qavatli, 7 ta kompyuter, 10 ta konditsioner, 3 ta muzlatgich) o'lish uchun.	649	309 000	309 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Uchquduq tuman maktabgacha ta'lim bo'limi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 309 000 mln so'mni tashkil etadi
5	0790600015	Uchquduq tuman "Mustaqillik" MFY dagi "Tong" kafesi yon tomoni, ya'ni botax hududiga kirish yo'lini ta'mirlash (asfalt yo'qizish)	553	120 000	175 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Uchquduq tuman obodonlashtirish bo'limi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 175 000 mln so'mni tashkil etadi
6	0790600005	Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Bo'ston ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 uylar oldini, (asfalt yo'qizish) uchun.	530	400 000	450 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Uchquduq tuman obodonlashtirish bo'limi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 450 000 mln so'mni tashkil etadi

7	0790600009	Uchquduq tumani markaziga sug'orish tizimi quvurlarini tartibga solish uchun.	525	300 000	200 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 200 000 mln so'mni tashkil etadi.
8	0790600007	Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'llari ta'mirlash uchun 2-4-uylar oldi tomoniga asfalt yo'tqizish.	498	100 000	63 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 63 000 mln so'mni tashkil etadi.
9	0790600010	Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY M.Avezov ko'chasi 4-5-8-13-14-15-21-22-uylar oldi qismi yo'llarini ta'mirlash, asfalt yo'tqizish.	496	300 000	370 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 370 000 mln so'mni tashkil etadi.
Taqdim etilgan mablag'			6 111	2 615 000	1 579 000	x	x	x

Ўзбекистон Республикаси Навоий вилояти Учқудук тумани

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Учқудук тумани

Ободонлаштириш бошқармаси

бошлиғи

Ф.Хасанов

“12” 10 2022 й.



Учқудук туманидаги "Дўстлик" МФЙ Бўстон кўчаси ички йўлини
таъмирлаш 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 уйлар олдини
(асфальт ётқизиш)

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

(2 НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

Навоий шаҳри – 2022 йил

Бош лойиҳачи

"NAVOIY GRAND PROJECT" МЧЖ

Лойиҳалаш
учун асос

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил
13-апрелдаги ПК-5072-сонли "Бюджет жараёнида фуқоролар-
нинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-
тадбирлар тўғрисида" ги 2021-йил 22-сентябрдаги ПК-5250-сон
"Очиқ бюджет" ахборот портали орқали жамоатчилик фикри
хамда Халқ депутатлари Учқудук туман кенгашининг 2022 йил
29-сентябрдаги VI-56-121-5-76-К/22 сонли қарорига асосан

Қурилиш тури

Жорий таъмирлаш

Объектнинг жойлашган
ўрни
Лойиҳалаштириш босқичи

Навоий вилояти Учқудук тумани
(объект жойлашган вилоят, туман)

Смета ҳужжатлари.

Жойнинг тавсифи

Аҳоли яшаган жойи
(лойиҳаланаётган ҳудуд жойлашуви)

Қурилиш ишларини
бошлаш
Қурилиш ишларини
туғаллаш

2022 йил

2022 йил

Йўл муҳандислик
иншоотларнинг
мавжудлиги
Лойиҳалаштириш учун
бошланғич маълумотлар

Схематик режага асосан аниқланади
(қандай: топографик, аэрофотосуратлар, киндирув ишлари
жараёнида аниқланиши кўрсатилсин)

Учқудук туманидаги "Дўстлик" МФЙ Бўстон кўчаси ички йўлини таъмирлаш 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 уйлар олди ички йўлларининг узунлиги-0,55 км, кенлиги-4,5м га келтириш зарур. Қатнов қисми четдаги йўлакча бордюрларини (Кенгайтирилаётган қисмидаги) бузиб олиш ва янгидан йўлакча бордюрларини бетон асосга ўрнатиш талаб этилади. Йўлнинг мавжуд ҳолати асфальтбетон қопламадан иборат бўлиб кенлиги талаб даражасида эмас.

Мавжуд ички йўлларнинг кўндаланг кесим ўлчамлари меъёр даражасига келтириш зарур.

Капитал қўйилмаларнинг
муҳаллақанаётган ҳажми
ва молиялаштириш
маъбалари
Топшириш – қабул қилиш
тартиби

Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан.

Смета ҳужжатлари ушбу техник топшириқ талабларига бипоан қабул қилинади.

Сметалар амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.

Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Учқудук тумани ободонлаштириш

бошқармаси вакили:

"12" 10 2022 й.


(имзо)

Келишилган:

Бош лойиҳачи ташкилот

"NAVOIY GRAND PROJECT" МЧЖ директори:

"12" 10 2022 й.



Ж.У.Эргашев

(имзо)

ҚИСҚА ТУШУНТИРИШ ХАТИ

Учқудуқ туманидаги "Дўстлик" МФЙ Бўстон кўчаси ички йўлини таъмирлаш 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 уйлар олдини (асфальт ётқизиши)

Ушбу смета ҳужжати Учқудуқ туман ободонлаштириши бошқармаси ва "Navoiy Grand Project" масъулияти чекланган жамияти ўртасидаги шартномага асосан тузилди.

Смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11 июн 2003 йилдаги 261-сонли қарорига ва амалдаги меёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда, Буюртмачи томонидан тасдиқланган "Нуқсонлар қайдномаси" асосида ишлаб чиқилган.

Таъмирлаш ишларининг смета ҳужжатлари электрон ҳисоблаш машинасида ABC4-UZ (2022-2) комплекс дастури асосида ҳисоб-китоб қилинди.

Қурилиш-таъмирлаш ишларининг жорий нархини ҳисоблашда ишчиларнинг 1 соатлик ўртача иш ҳақи, машина ва механизмлардан фойдаланиш нархлари буюртмачи томонидан тасдиқланган "Келишув баённомаси" да кўрсатилган нархлари бўйича ҳисобланди.

Бошқа қурилиш маҳсулотлари Ўзбекистон Республикаси Архитектура ва қурилиш қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган 2022 йил II-чорак "Каталог"ида кўрсатилган нархлар бўйича ва маҳаллий ишлаб чиқариш корхоналари томонидан тағдим этилган маълумотлар бўйича қабул қилинди.

Объектнинг умумий нархини ҳисоблашда пудратчининг бошқа харажатлари 18,0% ва қўшилган қиймат солиғи 15% ва буюртмачининг бошқа харажатлари 3% қўшиб ҳисобланди.

ТУЗДИ: 

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА "БУСТОН" В МАХАЛЛЕ "ДУСТЛИК" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	280 054,250
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	23 769,823
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	17 614,345
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	57 858,915
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	379 297,333
10	НДС 15%	56 894,600
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	436 191,933
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	13 085,758
13	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	449 277,691

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА "БУСТОН" В МАХАЛЛЕ "ДУСТЛИК" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 01

(локальная смета)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7

СУМ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1171,92828	20282,66	23769822,9
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	33,0234	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			23769823

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	97 С	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	5,1156	260056	1330342,47
2	107 С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,4152	382103	540752,17
3	108 С	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,4118	207574	85478,97
4	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,6112	351605	1269715,98
5	464 С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,8326	190,36	162,3
6	1069 С	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	0,33	124472	41075,76
7	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,4805	191843	475866,56
8	2265 С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) I МЗ	МАШ.-Ч	3,38424	437481	1480540,7
9	2499 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5059	141580	71625,32
10	2845 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 11 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	3,7149	288427	1071477,46
11	2846 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,5612	288427	161865,23
12	3093 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	4,5201	246638	1114828,42
13	3097 С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	6,66	469509	3126929,94
14	3348 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	10,66176	265252	2828053,16
15	3349 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	3,89354	246638	960294,92
16	3350 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	10,5931	288427	3055336,05

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			17614345
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	6003 М	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ, ТИП Б, МАРКА 1	Т	395,89044	490700	194263439
2	9219 М	ВОДА	М3	8,9628	300	2688,84
3	12226 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,6684	447129	298861,02
4	12303 М	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	151,28	16323	2469343,44
5	22006 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	53,472	395652	21156303,7
6	30135 С	БИТУМ	Т	0,0771312	4826268,7	372255,9
7	30303 С	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,00144	15742000	22668,48
8	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01114	15400000	171556
9	31403 С	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,0005805	15400000	8939,7
10	31445 С	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0001686	21000000	3540,6
11	31507 С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,0001014	20338000	2062,27
12	34003 С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0026	9018303,5	23447,59
13	36038 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	1,8938	3391304,4	6422452,27
14	44926 С	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,4626	3599163	5264135,8
15	117-743	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000Х200Х80ММ/	ШТ	1114	20783	23152262
16	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	10	59865	598650
17	С КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1915	1583,78	3032938,7
18	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	4114	1329,84	5470961,76
19	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ЖБ ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	4094	1164,51	4767503,94
20	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	6332,8	1329,84	8421610,75
21	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	2052,8	1329,84	2729895,55
22	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	459,9	1164,51	535558,15
23	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,03	28772500	863175
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			280054250
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			321438419

СОСТАВИЛ



ТОШНАЗАРОВ Б

ПРОВЕРИЛ



ЭРГАШЕВ С

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА "БУСТОН" В МАХАЛЛЕ "ДУСТЛИК" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01
(локальная ресурсная смета)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ**

№ п.п.	Шифр номера норматива и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е68-014-02	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ: (ДОРОЖНЫЙ БОРДЮР)	100М	5,6500	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,63	297,3595
2	Е0101-013-01	РАЗБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 [1-1.2] М3, ГРУПША ГРУНТОВ 1	1000М3	0,2390	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,4	1,5296
2.2	2265	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3	МАШ.-Ч	14,16	3,3842
3	С КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	1915,0000	
РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ					
4	Е2704-003-05	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ	1000М2	0,6100	
4.1	ДОП. 4	ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 20СМ)			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	25,376
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	12,0109
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС.)	МАШ.-Ч	2,32	1,4152
4.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	3,6112
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,8723
4.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	2,4949
4.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,5612
4.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	3,0561
4.9	9219	ВОДА	М3	10,5	6,405
4.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	148,8	90,768
5	Е2704-003-08	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2	0,6100	
	ДОП. 7 К=8				

1	2	3	4	5	6
5.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,4	2,684
5.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	1,22
5.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	1,464
5.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	99,2	60,512
6	E2702-010-02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ (ПОРЕБРИЮ) БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ	100М	11,1400	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,8	777,572
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,65	7,241
6.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,4456
6.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06	0,6684
6.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) -	МЗ	4,8	53,472
6.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,01114
6.7	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	0,17	1,8938
7	117-743	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000Х200Х80ММ/	ШТ	1114,0000	
8	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,4200	
8.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,8236
8.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,4118
8.3	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,03	1,4626
9	E2703-004-01	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100Т	0,5200	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	9,932
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9	9,828
9.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,1872
9.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,97	1,5444
9.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,67	1,9084
9.6	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	6,188
9.7	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	101	52,52
9.8	30135	БИТУМ	Т	0,074	0,03848
9.9	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,005	0,0026
10	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (СТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 5СМ)	1000 М2	2,8420	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	47,2625
10.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	4,0925
10.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,68208

1	2	3	4	5	6
10.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,421
10.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	4,0925
10.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	8,7534
10.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	3,8935
10.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	4,4051
10.9	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	96,6	274,5372
10.10	9219	ВОДА	М3	0,9	2,5578
10.11	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,030694
11	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	2,8420	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	3,2967
11.2	97	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,0231
11.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,17052
11.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,0231
11.5	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	24,22	68,8332
11.6	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,007958
12	E2709-008-01	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,0300	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	320	9,6
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,53	0,4359
12.3	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	11	0,33
12.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01	0,0603
12.5	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,048	0,00144
12.6	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,01935	0,00058
12.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,00362	0,000169
12.8	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,00338	0,000101
13	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	10,0000	
14	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОВ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,0300	
РАЗДЕЛ 3. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ					
15	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	6332,8000	
16	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	4114,0000	
17	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	2052,8000	
18	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	459,9000	
19	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	4094,0000	

1	2	3	4	5	6
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1171,9283
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		33,0234
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		5,1156
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1,4152
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,4118
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		3,6112
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,8526
8	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч		0,33
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		2,4805
10	2265	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч		3,3842
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,5059
12	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		3,7149
13	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		0,5612
14	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		4,5201
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		6,66
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		10,6618
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		3,8935
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		10,5931
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
19	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т		395,8904
20	9219	ВОДА	МЗ		8,9628
21	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ		0,6684
22	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		151,28
23	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ		53,472
24	30135	БИТУМ	Т		0,077131
25	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т		0,00144
26	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,01114
27	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т		0,00058
28	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т		0,000169

1	2	3	4	5	6
29	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	T		0,000101
30	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	T		0,0026
31	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	M3		1,8938
32	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	T		1,4626
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
33	КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ			
34	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		1915
35	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		4094
36	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		459,9
37	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		2052,8
38	КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ		4114
39	101-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОВ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ		6332,8
40	117-743	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000Х200Х80ММ/			0,03
41	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	ШТ		1114
			M		10

СОСТАВИЛ



ТОШНАЗАРОВ Б

ПРОВЕРИЛ



ЭРГАШЕВ С

Учкудук туманидаги "Дўстлик" МФЙ Бўстон кўчаси ички йўлини таъмирлаш
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 уйлар олдини (асфальт ётқизиш)
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз кўйда имзо кўювчилар, комиссия аъзолари: Учкудук туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили Ҳамроев А, "Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси Тошназаров Б, "Navoiy Grand Project" МЧЖ муҳандиси Эргашев С.лар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридаки, визуал ўлчашлар натижасида кўйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Йилларнинг маълуми					Узунлиги (метр)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)
	1	2	3	4	5						
1	0+000	0+550	0+000	0+50	550	Ички йўлнинг мавжуд ҳолати асфальтбетон қопламдан яборат бўлиб кенглиги талаб даражасида эмас.	7	8	9	10	11
ИЧКИ ЙўЛЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ											
1	0+000	0+550	0+000	0+50	550	Ички йўлнинг мавжуд ҳолати асфальтбетон қопламдан яборат бўлиб кенглиги талаб даражасида эмас.	7	8	9	10	11
								Ички кўчалар четилати т/бетон йўл бордюрларни қўл кўнча кўчириб олиш.		ПК	565
								Чўмичнинг хажми 1,0м3 бўлган эксковатор ёрдамида кенгайтириляётган қисмати 1-гуруҳ грунтни ва (Яроҳсиз темирбетон йўл бордюрларни) автосамосвалларга юклаш. 211+565-3x0,148		М3	239
								Юкданган грунтни 5см. масофата ташлиб чиқариш	у=1,6т/м3	тн/км	383
								ҚИПА дан h=20 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 25607-94 (Кенгайтириляётган қисмга)		М2	610
								Ички йўллар четига 1000x200x80мм ўлчамли йўлакча бордюрларни (нореврикларни) бетон асосда янгидан ўрнатиш.		ПМС	1114
								Асос ва қоплама устига битум эмульсияси сепиш (Полдунговака) 0,5кг/М2		тн	1,42
								Иссиқ майда донали зит асфальтбетондан текисловчи қатлам қуриш. Тип-Б Марка-1		тн	52

2	0+000	0+550	0+000	5+50	SS0	Ички кўчалар йўл белгилари билан жиҳозланмаган.	Исонк майда дозалли энч асфалтбетондан 5см қалинликда қоплама қуриш. Тип-Б Марка-1. (Эгрилик радиуси билан бирга)	м2	2842
							2.4 Йўл белгиларини ўрнатил.	дона	3
							Йўл белги устунлари (D=76x3мм металл қувурлар L=3,33)	пм	10,0

Учкудук туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:-

"Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси:-

"Navoiy Grand Project" МЧЖ муҳандиси:-

Ҳамроев А

Тошказаров Б

Эргашев С

ДАЛОЛАТНОМА

Учкудук туман

"12" 10 2022 й.

Бизлар, куйида имзо қўювчилар, Учкудук туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили Ҳамроев А, "Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси Тошназаров Б, "Navoiy Grand Project" МЧЖ муҳандиси Эргашев С.лар Навоий вилояти Учкудук туманидаги "Дўстлик" МФЙ Бўстон кўчаси ички йўлини таъмирлаш 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 уйлар олдини (асфальт ётқизиш) бўйича ишлатиладиган қурилиш маҳсулотларини тўшиб келтириш масофасини ўлчаб куйидаги натижаларни аниқладик.

№	Маҳсулотлар номи	Юклаш жойи	Ўртача ташиш масофаси, км.	Илова
1	ҚША	Шалхар каръери	17	
2	Асфалтбетон қоришмаси	Учкудук АБЦ	16	
3	Битум эмулсияси	Қизилтепа ш	315	
4	Т/бетон маҳсулотлари	Зарафшон ЗУС ЖБИ	92	
5	Бетон қоришмаси	Учкудук АБЦ	16	

Учкудук туман Ободонлаштириш
бошқармаси вакили:-

"Navoiy Grand Project" МЧЖ
лойиҳа бош муҳандиси:-

"Navoiy Grand Project" МЧЖ
муҳандиси:-



Ҳамроев А

Тошназаров Б

Эргашев С



Учқудук туманида жамоатчилик томонидан овоз берилган жараёнишни 2-маусум икунларини кура энг кўп овоз тулган ички кўчаларга лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш учун ишчиларни иш ҳаққи, машина механизмлар, транспорт харажатлари ва асфальтбетон қоринмаси қийматлари бўйича таклиф этиладиган нархлар

КЕЛИШУВ БАЁННОМАСИ

№ л/н	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Рекомендуемая стоимость СУМ	ОБОСНОВАНИЕ
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20282,66	Тушга ЙФУКларнинг 1-Т ҳисоботи ўртачаси
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМ				
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	260056	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	382103	
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	207574	
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	351605	
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	190,36	
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	153512	Каталог IV-қв. 2019г
7	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	124472	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
8	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	191843	
9	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	26397	
10	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	124472	
11	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,63 М3	МАШ.-Ч	437481	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги ҳузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
12	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3	МАШ.-Ч	437481	
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	141580	
14	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	263252	

15	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	288427	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги хузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
16	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 33 S/N	МАШ.-Ч	288427	
17	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8.8 ДО 9.2 Т	МАШ.-Ч	246638	
18	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOOGL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	469509	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги хузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
19	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	265252	
20	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	246638	
21	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	288427	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	490700	Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги хузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаси Эк.зак.№68/22 10.02.2022 й. Учқудук ТЙФУК
2	ВОДА	М3	300	По согласованию
3	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	417129	Каталог II-кв. 2022г
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	16323	Туманли ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
5	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	395652	Каталог II-кв. 2022г
6	БИТУМ	Т	4826269	Каталог II-кв. 2022г
7	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	15742000	Каталог II-кв. 2022г
8	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	15400000	Каталог II-кв. 2022г
9	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	15400000	Каталог II-кв. 2022г
10	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	21000000	Каталог II-кв. 2022г
11	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	20338000	Каталог II-кв. 2022г
12	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	9018304	Каталог II-кв. 2022г
13	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	3391304	Каталог II-кв. 2022г
14	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	3599163	Каталог II-кв. 2022г
15	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	16323	Каталог II-кв. 2022г
16	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000Х200Х80ММ/	ШТ	20783	Каталог II-кв. 2022г
17	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР300Х30Х18/	ШТ	264294	Каталог II-кв. 2022г
18	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР100Х30Х18/	ШТ	71931	Каталог II-кв. 2022г
19	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	59865	Каталог II-кв. 2022г
20	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ЗА 1 КМ	ТН/КМ	2126,15	Туманли ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
21	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ЗА 2 КМ	ТН/КМ	1822,2	
22	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 3 - ДО 5 КМ	ТН/КМ	1583,78	

23	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 6 - ДО 10 КМ	ТН/КМ	1421,72
24	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 11 - ДО 20 КМ	ТН/КМ	1320,84
25	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 21 - ДО 30 КМ	ТН/КМ	1279,01
26	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 31 - ДО 40 КМ	ТН/КМ	1245,64
27	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 41 - ДО 50 КМ	ТН/КМ	1201,77
28	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 51 КМ И БОЛЕЕ	ТН/КМ	1164,51
29	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10307-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	28772500
30	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	%	18,000
31	НДС	%	15,0
32	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	%	3,0

Туманل ЯФУК ширинкиг экспертиза
хулосавиринлиг Уртач нархлари

№01/282 10.11.2021 й. Прайв-Лист ГУП
"Узавтолбилди"

Учкудук туман

ободонлаштириш бошкармаси вакили:

 Н. Зайнатов
" 12 / 10 2022 йил



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarafetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 21-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66482

Obyekt nomi «Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Bo'ston ko'chasi
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-uyalar oldini (asfalt yotqizish)»

Buyurtmachi - Uchquduq tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Navoiy grand project" MChJ.

Litsenziya Litsenziya AL-000038-sonli 28.06.2019-yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 63076

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Uchquduq tuman kengashining 2022-yil 29-sentabrdagi VI-56-121-5-76-K/22-sonli qarori.

1.2. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Bo'ston ko'chasi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-uyalar oldini (asfalt yotqizish) ishchi loyihasi va smeta hujjatlarini tayyorlash uchun texnik topshiriqnomaga Uchquduq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Hasanov tomonidan 12.10.2022-yilda tasdiqlangan.

1.3. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Bo'ston ko'chasi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-uyalar oldini (asfalt yotqizish) uchun ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini tashish masofasini aniqlash dalolatnomasi 12.10.2022-yilda tuzilgan.

1.4. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Bo'ston ko'chasi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-uyalar oldini (asfalt yotqizish) ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Uchquduq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Hasanov tomonidan 12.10.2022-yilda tasdiqlangan.

1.5. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Bo'ston ko'chasi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-uyalar oldini (asfalt yotqizish) ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va beton qarishmasi qiymati bo'yicha taklif etiladigan narxlar ro'yxati Uchquduq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Hasanov tomonidan 12.10.2022-yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha-smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tkazish uchun 14.10.2022-yildagi 01-03/365-sonli

buyurtmachining xati.

2.2. Uchquduq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Hasanov tomonidan 12.10.2022-yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2.3. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Bo'ston ko'chasi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-uyalar oldini (asfalt yotqizish) smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 436 191,933 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - 15.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 16°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,78m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Bo'ston ko'chasi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-uyalar oldini (asfalt yotqizish) ishlari:

"Do'stlik" MFY Bo'ston ko'chasi ichki yo'lining umumiy uzunligi-0,55 km, eni-4,5m.

Ichki yo'l.

- Mavjud bardyurlarni buzib olib o'rniga yangidan bardyur o'rnatish ishlari;
- QSHA dan asos qurish ishlari;
- Bitum emulsiya sepish ishlari;
- Issiq mayda donali zich asfaltabeton tekislovchi qatlam qurish;
- Issiq mayda donali zich asfaltabetondan qoplama qurish ishlari;
- Yo'l belgilari o'rnatish ishlari;

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishilgan:

- Uchquduq tuman hokimligi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi.

Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Bo'ston ko'chasi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-uyalar oldini (asfalt yotqizish) ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta

hujjatlari ABS4-UZ (2022-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (2-kvartal 2022-yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Bo'ston ko'chasi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-uyalar oldini (asfalt yotqizish) ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.2. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan qisman bartaraf etilgan.

6.3. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Bo'ston ko'chasi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-uyalar oldini (asfalt yotqizish) ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 436 191,933 ming so'mni tashkil etgan.

6.4. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Bo'ston ko'chasi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-uyalar oldini (asfalt yotqizish) ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan 436 191,933 ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 379 297,333 ming so'm;

- QQS - 56 894,600 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va shaffof qurilish 0,05% bilan - 13 085,758 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Bo'ston ko'chasi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-uyalar oldini (asfalt yotqizish) ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, keyinda ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 5.1. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyayet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085