



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Начальника УП «РЖУ Термиз»

АО "Ўзбекистон темир йўллари"

Гиязов Ф.С.

» _____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

«Электрификация ж.д. участка ст. Галаба- ст. Галаба Досмотровая»

Перечень исходных данных	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Организация – заказчик	УП «РЖУ Термез» АО "Ўзбекистон темир йўллари"
2. Генеральный проектировщик	Определяется в тендером
3. Субподрядная организация	-
4. Генеральный подрядчик	Определяется Заказчиком
5. Основание для проектирования	Приказ И.О. Председателя правления АО «Узбекистон темир йўллари» №605-Н от 22.06.22г.
6. Вид строительства	Новый
7. Местонахождение объекта	Сурхандарьинская область
8. Стадия проектирования	Одностадийное рабочее проектирование (РП)
9. Условия площадки (трассы) строительства	Определить инженерными изысканиями
10. Характеристика местности	Определить инженерными изысканиями
11. Начало строительных работ	2022 год
12. Окончание строительных работ	2023 год
13. Исходные сведения для проектирования	Предоставляется заказчиком
14. Сроки окончания разработки	60 день
15. Состав работ	<p>Проектом предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none">- инженерно топографическая изыскания и при необходимости инженерно-геологическая изыскания на площадке строительства;- разработка проекта электрификации (контактной сети) перегона Галаба – Галаба Досмотровая и станции Галаба Досмотровая.- предусмотреть переустройство всех инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства контактной сети и устройств электрификации.- переустройство освещения станции Галаба Досмотровая.- сводный расчет стоимости объекта.- разработка проекта СЦБ и связи ЭЦ-9: <p>При не обходимости разработка нижеследующих работ (исходя из технических условий):</p> <ul style="list-style-type: none">- переустройство существующих эстакад для пограничной службы.- переустройство дезинфицирующего устройства вагонов.
16. Требования по соблюдению стандартов	Согласно действующих норм Республики Узбекистан
17. Порядок приемки документации	Согласно ШНК 1.03.01-16 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на

	капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений».
18. Количество выдаваемых Заказчику экземпляров ПСД	- ПСД выдается в 3 экземплярах согласно ШНК. - ПСД для устройств СЦБ выдается согласно приказов ГАЖК №41-НЗ от 09.03.2006г., №65-НЗ от 24.01.2013г. - Ведомости потребных ресурсов выдаются с определением стоимости в текущих ценах.
19. Особые условия проектирования и строительства	1. Проектная организации должен иметь в наличии лицензии на выполнение данного вида работ. 2. Разработать проектно-сметную документацию и проведения государственной экспертизы. 3. Согласования проекта с соответствующими уполномоченными органами.

Заказчик:

Главный инженер РЖУ Термез

Т.Д.Хамраев

Согласовано:

Начальник Термезской дистанции
Сигнализации и связи (ШЧ-9)

У.А.Неъматов

Начальник Термезской дистанции
Пути (ПЧ-13)

Н.И.Соатов

Начальник Термезской дистанции
Электроснабжения (ЭЧ-7)

Х.А.Абраев