

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Наманган вилояти Куриклаш

бошқармаси подполковник

Абдуллаев Х.Э.



Техник топширик БУЮРТМАЧИ

Наманган вилояти Куриклаш бошқармаси

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<p>Узок масофани боғловчи улуксиз боғловчи мост-тиркама сотиб олиш, урнатиш ва монтаж ишлари: <i>Антенная мачта металлическое 20м ширина 50*50*50/толщина опоры 40дм/ стенка 0,3мм с троссом 275м-0,6мм/ молния защитная отвод/ заземления T4/ крепления бетонным основой-1 хизмат</i> <i>Беспроводной мост Ubiquiti airFiber 5X HD урнатиш ва созлаш-4хизмат</i> <i>Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen 2 (LBE-5AC-) урнатиш-12 хизмат</i> <i>Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen 2 монтаж ишлари-2хизмат</i> <i>Ubiquiti UniFi Switch 24-250W (US-24-250W)Управляемый урнатиш-1хизмат</i> <i>IP видеокамера Купольная IP Speed Dome видеокамера 32X ZOOM 1/2.8" CMOS, H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG, Цвет: 0.005 лк., Ч/б: 0.001 лк, 0 лк с ИК, f=4.8-120 мм, углы обзора: 57.6° - 2.5°, 25x - оптический, 1080p - 25 к/с, аудио 1/1, тревога 1 вх/1 вых день/ночь(ICR), Defog, IVS, WDR 120 дБ, 3D-DNR, HLC/BLC, EIS, ИК подсветка до 100 метров, IP66, TVS 4.000В, DC 12В PoE (802.3at, class4), макс. 24Вт, Ф165x290 мм. Монтаж ишлари-10дона</i></p> <p>Жами бошланғич сумма : 240 600 000 сўм</p>
2	Буюртмачи	Наманган вилояти Куриклаш бошкармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Ўзбекистон республикаси Наманган вилоят Норин тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил октябрь – 2022 йил ноябрь
6	Маблағ манзили	Наманган вилояти Куриклаш бошкармаси
7	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>

8	Налов шarti	1) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси ушбу топшириқдаги хизматга доир иш тажрибага эга бўлиши керак. 2) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида