

“TASDIQLAYMAN”

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar
vazirligi Moliya va moddiy-texnika ta’minoti
departamenti Kapital qurilish va ta’mirlash
boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari



A.B.Qayumov

“15” 08 2022-yil

«Toshkent viloyatida joylashgan 13-sonli (sobiq 6-sonli) jazoni ijro etish muassasasi niqobli devori va inshootlarini qurish» obyektining birlamchi loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish hamda mualliflik nazoratini olib borish yuzasidan.

“LOYIHALASHTIRISH TOPSHIRIG‘I”

T/r	Asosiy ma’lumotlar va talablar nomi	Asosiy ma’lumatlar va talablarning mazmuni
1.	Obyekt nomi va manzili	«Toshkent viloyatida joylashgan 13-sonli (sobiq 6-sonli) jazoni ijro etish muassasasi niqobli devori va inshootlarini qurish»
2.	Buyurtmachi	O‘zbekiston Respublikasi IIV Moliya va moddiy-texnika ta’minoti departamenti
3.	Loyihalashtirish uchun asos	O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 09-noyabrdagi 843-fm-sonli farmoyishi va Ichki ishlar vazirligining 2022-yil 05-avgust 134-sonli farmoyishi
4.	Qurilish turi	Yangi qurilish
5.	Moliyalashtirish manbai	O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining byudjetdan tashqari mablag‘lari
6.	Obyekt qurilish-montaj ishlarining taxminiy qiymati	Vazirlar Mahkamasining “Markazlashtirilgan kapital qo‘yilmalar hisobidan amalga oshiriladigan investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o‘tish to‘g‘risida”gi 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriga 1-ilova talablariga muvofiq, obyektning qurilish qiymati resurs usuli bo‘yicha hisoblanadi. Qurilish obyektining taxminiy qiymati ishchi loyiha asosida belgilanadi.
7.	Bosh loyihachi tashkilot	Tanlov savdolari asosida aniqlanadi
8.	Bosh pudratchi tashkilot	Tender-tanlov savdolari asosida aniqlanadi
9.	Loyihalashtirish ishlari uchun buyurtmachi tomonidan qo‘yilga boshlang‘ich narx QQS bilan	155 000 000 so‘m
10.	Loyihalashtirish ishlarini bajarish muddati	50 kun
11.	Obyektning asosiy texnik iqtisodiy ko‘rsatkichlari, shu jumladan quvvati, ishlashi, bino va inshootlari.	Hududning umumiy maydini 10,3 ga Niqobli devorning umumiy uzunligi 1350 metrni tashkil etadi Umumiy devor oralig‘ida 8ta o‘q otish inshootlarini (DOT) qurish
12.	Arxitektura-qurilish, hajm-rejalashtirish va qurilish yechimlari, binolarni bezak ishlari	Niqobli devorni joylashtirish rejalari hudud reliefi va arxitektura, shaharsozlik normalarini hamda zamonaviy talablarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Obyektning vizual idrok etish va shaharsozlik holatini hisobga olgan

	talablari	holda zamonaviy me'moriy yechimlarni taqdim etish. Tashqi va ichki bezaklarda sanitariya-gigiena, yong'inga qarshi, zamonaviy darajadagi texnik va estetik talablarga javob beradigan mahalliy tabiiy va sun'iy ekologik toza materiallardan foydalanish.
13.	Obodonlashtirish va kichik arxitekturaviy formalarga qo'yiladigan talablar	Mavjud yashil maydonlarni maksimal darajada saqlash
14.	Konstruktiv va arxitektura echimlari uchun asosiy talablar	-poydevorlar: lentali, monolit-temirbeton, yig'ma; -devorlar: g'ishtdan (gazablok, penablok); -bo'g'inlar: g'ishtdan (gazablok, penablok); Tom: tom yopish qurilmalari profnastil; -ichki pardozlash: devorlarni suvash, so'ngra suv asosli bo'yooq bilan ranglash;
15.	Muhandislik va texnologik uskunalari uchun asosiy talablar	Yangi zamonaviy materiallar va muhandislik uskunalari qurilmalari. Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq mebel va texnologik uskunalarni joylashtirishni amalga oshirish. Ishchi loyihaning TX qismini va qavatlar rejasini foydalanuvchi tashkilot bilan kelishish shart. Tashqi muhandislik tarmoqlarining ishchi loyahasini manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish shart.
16.	Smeta hujjatlarini tuzish uslubiga qo'yiladigan talablar	ShNQ 4.02.00-04 talablariga muvofiq bajarish. Obyektning boshlang'ich qiymati resurs usuli bilan -ShNQ 4.01.16-09 tomonidan belgilangan joriy narxlarda aniqlanadi. Joriy narxlarda smetalarni hisoblashda quyidagilar olinadi: Turli qurilish materiallari (mahsulotlari, konstruksiyalari) va asbob uskunalarning narxlarini (o'rtacha tortilgan bahosi) hududiy bozordagi haqiqiy narxlardan kelib chiqqan holda, transport xarajatlari, xarid qilish va saqlash, bojxona to'lovlari va boshqa xarajatlarni hisobga olgan holda ishlab chiqaruvchilar (import qiluvchilar) narxlarini o'z ichiga oladi. Moddiy resurslarning joriy narxlarini to'g'risidagi ma'lumotlarni bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchilardan), shuningdek, qurilish materiallari birjalari va yarmarkalarining byulitenlaridan, qurilish materiallari va uskunalari etkazib beruvchi tashkilotlardan, Iqtisodiy islohotlar va narxlarini shakillantirish markazi tomonidan chiqarilgan kataloglardan olish mumkin.
17.	Qabul qilinayotgan loyiha yechimlarining energiya samaradorligini ta'minlash talabi	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.05.2016 yildagi PQ-2343-sonli qarori; O'zR VMning 02.06.2011 yildagi 161-sonli qarori; O'zR VMning 20.10.2015 yildagi 299-sonli qarorlari asosida O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqariladigan energiya tejaydigan lampalar bilan jixozlangan chiroqlarni nazarda tutsin.
18.	Yong'in xavfsizligi qismini ishlab chiqish talablari	ShNQ 2.01.02-04 "Bino va inshootlarning yong'in xavfsizligi" va ShNQ 2.04.09-07 "Biño va inshootlarning yong'in avtomatizatsiyasi" talablariga rioya qilish.
19.	Namoyish materiallarini bajarish talablari	Namoyish materiallarini tayyorlash va obyektни buyurtmachi texnik kengashi, hamda hududiy qurilish bosh boshqarmasida shaharsozlik kengashida ko'rib chiqishda ishtirok etish.
20.	Qurilish maydonining alohida shartlari	Tuman seysmikligi -8 ball. Yer osti suvlari darajasi va tuproq turi muhandislik va geologik tadqiqotlar bo'yicha aniqlanadi.
21.	Loyihalash va qurilishning maxsus	Qurilish-mantaj ishlari davrida muntazam ravishda mu'aliflik nazoratini olib borish.

	shartlari	
22.	Qurilish obyektining murakkabligi toifasi	II-toifa
23.	Qo'shimcha talablar	Qog'ozdagi ishchi loyiha buyurtmachiga 3 nusxada, magnit tashuvchida (SD-disk va PDF) 2 nusxada; mahalliy-resurs varaqlari va qurilishning boshlang'ich qiymatini 2 nusxada qog'ozga hisoblash va magnit tashuvchida elektron versiya (SD-disk va PDF) ShNQ 1.03.01-08, p.2.9.
24.	Qurilish-montaj ishlarini tashkillashtirish loyihasi ishlab chiqish	Qurilish-montaj ishlarini tashkillashtirish loyihasi ishlab chiqilishi shart.

**IIV M va MTTD Kapital qurilish va ta'mirlash
boshqarmasi Loyiha-smeta hujjatlarini
tayyorlash bo'limi boshlig'i**

B.M. Nadirxanov

**IIV M va MTTD Kapital qurilish va ta'mirlash
boshqarmasi Loyiha-smeta hujjatlarini
tayyorlash bo'limi bosh mutahassisi**

A.D. Yuldashev

«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н Ъ»

Ўзбекистон Республикаси ИИВ
хузуридаги ЖИЭД 13-сон ЖИЭК
бошлиги подполковник

З.А. Каримов

2022 й.

Ў Қ С О Н Д А Л О Л А Т Ў М А С И

Биз ким имзо чекувчилар ЖИЭД 13-сон ЖИЭК М ва МГГ бўлим бошлиғи калитан Е.Т.Байтеуов, 7535-х/к 2-батальон МТКВ хизмат бошлиғи майор Л.Г.Қасимов, 7535-х/к 2-батальон камадлари подполковник В.А.Шайшаников, ЖИЭД 13-сон ЖИЭК Тартибот ва тарбиявий ишлар бўйича бошлик урибосари майор Ш.Т.Данияров, ЖИЭД 1-минтакавий мувофикаштириш маркази Қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича етакчи мутахассис сержант Ш.У.Алиметовлар Ўзбекистон Республикаси ИИВ хузуридаги Жазови ижро этиш департамент 13-сон жазови ижро этиш колонияда қурилиш-ремонт ишлари билан бажарилиши зарурлиги аниқланди. Жумладан:

Т/Р	Бажариладиган қурилиш-монтаж ишларининг номи	Ўлчов бирлиги	Бажариладиган қурилиш-монтаж ишларининг миқдори
1	2	3	4
1.	Девор қурилиш-монтаж ишларининг бошланғичан аввал ҳудуднинг орқа қисмида гултанган сувларни бошқа тарафга (зоҳур, арк) йўналтириш.		
2.	Ҳудудни орқа қисмидаги мавжуд бўлган теңизликларни озини ҳамда деворни икки метр масофада орта сурини.		
3.	Ҳудудни ураб турувчи шикобли девор оралиғида ук этиш нуқталарини (ДОТ) қуриши.	дона	8
4.	3 метр баландликка кам бўлмаган гинчлик девор қуриши.	метр	490
5.	Девор том қисмининг профнастин копланмаси билан коплани.	метр	1350
6.	Деворнинг 490 метр ички ва ташқи қисмида сувек ва бўёқнинг ишларини амалга ошириши.	м2	2940

7.	Девор ички ён қисмдан еғоза ва кистел уриятини.	метр	1350
8.	Деворнинг ички қисмдан қоровул йулақларини ташкил этиш (1 метр эғозадан).	метр	1350
9.	Деворнинг ташқи қисмида оғмоска ташкил этиши.	метр	1350
10.	Қурилиш якунига етказилмаган (қурилган қисмида) тумба ва сессмонослар қўйиши.	метр	230
11.	Қурилиш якунига етказилмаган (қурилган қисмида) деворнинг 1:5 метр ички ва ташқи қисмида сувек ва суёқлаш ишларини амалга ошириши.	м ²	700

ЖИЭД 13-сон ЖИЭЖ
М ва МТГ булим бошлиғи
қалтири

Е.Т.Байдуев

7535-х/к 2-батальон
камандири подполковник

В.А.Шилляшиков

7535-х/к 2-батальон
МТКВ хизмат
бошлиғи майор

С.Г.Қатомов

ЖИЭД 13-сон ЖИЭЖ Тартибот
ва тарбиявий ишлар бўйича
бошлик урчибосари
майор

Ш.Т. Данияров

ЖИЭД 1-минтақавий мувофиқлаштириш
маркази Қурилиш-таъмирлаш ишлари
бўйича етакчи мутахассис сержант

Ш.У.Алиметов