



«Утверждаю»

Гл. Инженер Упрудика

К.Рахимов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт подземной части ж/б моста на канале Газават ПК327+70
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	Упрудик БВО «Амударья»
2	ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:	Текущий ремонт подземной части ж/б моста на канале Газават ПК327+70
3	Номер конкурса:	№ 49
4	Адрес и контакты Заказчика:	Хоразм вилояти урганч шахар Аз-Замахшарий №63
5	Контактное лицо:	97791-50-68
	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: www.etender.uzex.uz
7	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
8	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
9	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
10	Срок действия конкурсного предложения:	не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
11	Прием конкурсных предложений	Предложения принимаются в электронном виде
12	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться	В электронном виде
13	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приема конкурсных предложений
14	Размер обеспечения исполнения договора	% от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
15	Предельная цена заказчика:	30 178 545 сум
16	Язык конкурса:	Русский и Узбекский
17	Источник финансирования	Бюджетные средства
18	Валюта договора	Узбекский сум

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Амударья ишлаб чикариш тижорат
корхонаси» МЧЖ**



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЕЗДНОЙ ЧАСТИ Ж/Б МОСТА НА
КАНАЛЕ "ГАЗАВАТ" ПК327+70**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(в текущих ценах)

Расчетная стоимость

Локальная ресурсная ведомость форма-5

Ведомость потребных ресурсов

Дефектный акт

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Амударья ишлаб чиқариш тижорат
корхонаси» МЧЖ**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЕЗДНОЙ ЧАСТИ Ж/Б МОСТА НА
КАНАЛЕ "ГАЗАВАТ" ПК327+70**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(в текущий ценах)

*Расчетная стоимость
Локальная ресурсная ведомость форма-5
Ведомость потребных ресурсов
Дефектный акт*

**Начальник:
«Амударья» ИЧТК МЧЖ:-**


Исаев К.

ГИП :



Зарипов Э.

- г.Ургенч – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЕЗДНОЙ ЧАСТИ Ж/Б МОСТА НА КАНАЛЕ "ГАЗАВАТ" ПК327+70» разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК – 2004-2009 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования(ШНК– 4.13.00-09).

Объекты строительства расположены в Хорезмской области, 41 территориальный регион.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании дефектного акта с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2021 г 4-квартал . , биржевых цен и конъюнктуры рынка.

Среднечасовая заработная плата – 17921,03 сум. (с учетом отчислений в соц.страх – 12%)
Транспортно-складские затраты на оборудование – 2 %
Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – 4 %
Коэффициент риска – 1,0
Прочие затраты подрядчика – 19 %
Прочие затраты заказчика – по факт
Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %
Сметная документация составлена с учетом НДС – 15 %

Составил :

Зид -

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЕЗДНОЙ ЧАСТИ Ж/Б МОСТА НА КАНАЛЕ
"ГАЗАВАТ" ПК327+70**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс. сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	16 986,401
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (17921,03)	3 788,834
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	1 206,703
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-19%	4 176,568
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	83,707
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	26 242,213
10	НДС - 15%	3 936,332
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	30 178,545
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - ПО ФАКТ	1 318,916
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	31 497,461

ИСПОЛНИТЕЛЬ


МП



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЕЗДНОЙ ЧАСТИ Ж/Б МОСТА НА КАНАЛЕ "ГАЗАВАТ" ПК327+70

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Стоимость	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	211,4183	17921,03	3788833,912
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,10836	0	0
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		3 788 834
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Вибраторы глубинные	маш.-ч	1,265532	700	885,872
2.	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	19,142	58638	1122448,596
3.	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	38,284	1400	53597,6
4.	Пила электрическая цепная	маш.-ч	0,002516	320	0,805
5.	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	2,9028	4254	12348,511
6.	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,296	2100	17421,6
Итого по строительным машинам			СУМ		1 206 703
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.	Бетон дорожный класса В15 /М-150/	м3	0,3468	554867	192427,876
2.	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	1,4773	330201	487805,937
3.	Гвозди строительные	т	0,00114	8000000	9121,6
4.	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,01824	280000	5107,2
5.	Растворитель марки Р-4	т	0,01476	12000000	177120
6.	Растворитель марки Р-5	т	0,003936	12000000	47232
7.	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0,0246	11528000	283588,8
8.	Эмаль ХВ-785 черной	т	0,03608	11528000	415930,24
9.	Кислород технический газообразный	М3	6,8	5119	34809,2
10.	Ацетилен газообразный технический	М3	0,884	0	0
11.	Бревна строительные диаметром 14-24 см	м3	0,02988	2576000	76970,88
12.	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	М3	0,00913	2576000	23518,88
13.	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0,00083	2576000	2138,08
14.	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0,000748	2576000	1926,848
15.	Черный лак	т	0,017635	16000000	282163,2
16.	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	0,15232	55871	8510,271
17.	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	2,3655	55871	132162,851
18.	Бетон марки 150	м3	8,466	554867	4697504,022
Итого по материальным ресурсам			СУМ		6 878 038
Ресурсы по проекту					
1.	Арматура д-18мм ГОСТ 5781-82	Т	0,9648	9800000	9455040
Итого ресурсы по проекту			СУМ		9 455 040

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЕЗДНОЙ ЧАСТИ Ж/Б МОСТА НА КАНАЛЕ "ГАЗАВАТ"

ПК327+70

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера норматива и виды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	в текущем (прогнозом) уровне	
						на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РЕМОНТ Ж/Б МОСТА							
1	E4604-1-3	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	3,4		638137,85	2169669
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,45	52,53	17921,03	941392,00
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,63	19,14	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				276879,91	941392,00
1.3	660 С (С205-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	5,63	19,14	58638	1122449,00
1.4	1199 С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,26	38,28	1400	53598,00
1.5	2577 С	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,44	8,30	2100	17422,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				351019,94	1193468,00
1.6	3424 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,00	6,80	5119	34809,00
1.7	34350 С	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,26	0,88	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10238	34809,00
МАТЕРИАЛ							
2	111-481	АРМАТУРА Д-18ММ ГОСТ 5781-82	Т	0,9648		9800000	9455040
3	E601-5-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ БМ-150 К ПОДВОДЯЩИЙ ЧАСТЬ К МОСТУ С АРМАКАРКАСОМ	100М3	0,083		65320036,9	5421563
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	322,56	26,77	17921,03	479790,00
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,53	1,70	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5780607,44	479790,00
3.3	403 С (С211-1100)	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	14,56	1,21	700	846,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				10192	846,00
3.4	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01	0,00	8000000	8632,00
3.5	36008 С	БРЕННА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	0,36	0,03	2576000	76971,00
3.6	36025 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,11	0,01	2576000	23519,00
3.7	36053 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,00	2576000	2138,00
3.8	51620 С	ЦЕПЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	28,50	2,37	55871	132163,00
3.9	57947 М	БЕТОН МАРКИ 150	М3	102,00	8,47	554867	4697504,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				59529237,5	4940927,00
4	E0601-001-2 0	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО МОНОЛИТНЫЙ КОЛЕСООТБОЯ ИЗ БМ-150	100М3	0,0034		65870146,8	223958
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	337,48	1,15	17921,03	20563,00
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	22,61	0,08	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6047989,2	20563,00
4.3	403 С (С211-1100)	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	0,06	700	40,00
4.4	1571 С	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,00	320	0,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				11982,8	41,00
4.5	7123 М 00	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В15 М-150/	М3	102,00	0,35	554867	192428,00
4.6	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,02	0,00	8000000	490,00

4.7	36061 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,22	0,00	2576000	1927,00
4.8	51619 С	ЦВЕТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,80	0,15	55871	8510,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				59810174,8	203355,00
4.9	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ				(--)
	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	СУМ				(--)
5	E1502-16-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ КОЛЕСОТБОЙ	100М2	0,79		2155817,09	1703095
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	85,84	67,81	17921,03	1215290,00
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,29	4,97	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1538341,22	1215290,00
5.3	12138 М (М)	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	1,48	330201	487806,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				617475,87	487806,00
5.4	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ				(--)
	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	СУМ				(--)
6	E1504-11-1	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА	100М2	0,96		118580,91	113838
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,32	6,07	17921,03	108730,00
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				113260,91	108730,00
6.3	30652 С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,02	0,02	280000	5107,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5320	5107,00
7	E1504-25-8	ОКРАСКА БОРДЮРОВ ЧЕРНЫМ ЛАКОМ	100М2	0,96		1208071,74	1159749
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	48,97	17921,03	877586,00
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,12	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914151,74	877586,00
7.3	43231 С	ЧЕРНЫЙ ЛАК	Т	0,02	0,02	16000000	282163,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				293920	282163,00
8	E1303-4-5	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРИЛНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЭМАЛЬЮ ХВ-785	100М2	1,64		408646,04	670180
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,47	4,05	17921,03	72595,00
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,05	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44264,94	72595,00
8.3	2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	1,07	4254	4535,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				2765,1	4535,00
8.4	31524 С	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,01	0,01	12000000	177120,00
8.5	31772 С	ЭМАЛЬ ХВ-785 ЧРНОЙ	Т	0,02	0,04	11528000	415930,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				361616	593050,00
9	E1303-4-14	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-140	100М2	1,64		250928,63	411523
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,48	4,07	17921,03	72888,00
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,03	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44444,15	72888,00
9.3	2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	1,84	4254	7814,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:				4764,48	7814,00
9.4	31525 С	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-5	Т	0,00	0,00	12000000	47232,00
9.5	31760 С	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,02	0,02	11528000	283589,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				201720	330821,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				21328615

СОСТАВИЛ

ЗАРИПОВ Э.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:26-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62782

Obyekt nomi ««G'azovot» kanali PK327+70 t/b ko'priki kirish qismini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha»

Buyurtmachi - "UPRADIK"

Bosh loyihachi - Amudaryo xavzasi suv xo'jaligi birlashmasi xo'jalik xisobidagi ishlab chiqarish tijorat korxonasi

Litsenziya 01.07.2020yildagi AL-001110-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budget

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi himoya rostdash ishlari.

Murojaat raqami: № 58419

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: «G'azovot» kanali PK327+70 t/b ko'priki kirish qismini joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 07.09.2022 yildagi 01/415-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 19%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 1318,916ming.so'm;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

5.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

5.3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5.4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5.5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmachi boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

5.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «G'azovot» kanali PK327+70 t/b ko'priki kirish qismini joriy ta'mirlash» loyihasining smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan

holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	26 242,213	26 242,213
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	30 178,545	30 178,545
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	1 318,916	1 318,916
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	31 497,461	31 497,461

7.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

7.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

Ishtirokchi ekspertlar:

KURBANBAEV MARAT MASOFAEVICH