

**«СОГЛАСОВАНО»**

**Председатель  
закупочной комиссии  
аэропорта «Фергана»**

R. Axmadaliev

«30» 2022 г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**И.о директора  
ООО «Международный  
аэропорт Фергана»**

M.M.Madaminov

2022 г.



### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На услуг Ремонтные работы в аэровокзальном комплексе ООО  
Международный аэропорт Фергана».

№	Разделы	Описание характеристик и требования к продукции
1.	Предмет закупки	Ремонтные работы в аэровокзальном комплексе ООО «Международный аэропорт Фергана».
2.	Количество ед. измерения продукции.	1 услуга единиц
3	Порядок формирования цены договора. С учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей	Цена включает: НДС, иные налоги
4	Условия оплаты: -форма (наличная/безналичная); -срок; -порядок оплаты (в т.ч, условия предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки)	Безналичный расчёт: Для резидентам РУз: 15% - авансовый платеж, в течение 10 рабочих дней после подписания договора, остальное 85% в течение 10 дней после получение товара и подписание счет-фактуры Для не резидентам РУз: 30%- авансовый платеж, в течение 10 рабочих дней после подписания договора и регистрации его в уполномоченных органах Республики Узбекистан 70% - от стоимости контракта оплачиваются в течение 20 рабочих дней после получение товара и оформление товара (услуг)таможенного режима ИМ-40.
5	Сроки оказание услуг (начало, окончание, периодичность)	Оказание услуг в течении 30 рабочих дней после получения предоплаты
6	Место оказание услуг	ООО международный аэропорт Фергана
7	Функциональные характеристики (потребительский свойства)	Услуга должна оказываться качественно и своевременно
8	Технический характеристики услуг	Ремонтные работы в аэровокзальном комплексе ООО «Международный аэропорт Фергана» согласно рабочего проекта.
9	Требование к качеству и безопасности услуг: -конкретные технические регламенты; -ГОСТ;	Полное соответствие к рабочего проекта

	-СанПИН	
10	Гарантийные обязательства на услуг: -сроки; -стоимость; -субъекты, которые оказывают такое обслуживание	Не менее 12 месяцев после подписание акта приемки услуг.  При возникновении гарантийных случаев, выезд специалиста за счет исполнителя.
11	Перечень передаваемой документации после завершение работ	Акт выполненных работ (форма №2,№3) акт премки объекта.
12	Требования к Поставщику	Отсутствие отрицательного опыта работы

Инженер по ЭНС высшее категории



Уринбоев М.М.

УЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
ФАРГОНА VILOYATI  
OLTIARIQ TUMANI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
FARG'ONA VILOYATI  
OLTIARIQ TUMANI

«КУРИЛИШ ЛОЙИХА ЭКСПЕРТИЗА СИНОВ»  
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

«QURILISH LOYIHA EKSPERTIZA SINOV»  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: 716634 Oltiariq tumani, Qapchug'ay qishlog'i, Sharq tongi ko'chasi H/R: 20208 00060 44272 50001  
MFO 00544 ATIB "Ipoteka Bank" Fargona shaxar bo'limi, INN: 205 745 947

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Курилиш  
лойиха экспертиза синов»



*[Signature]* Мирзарахимов

16 сентября 2022 года.

Номер лицензии: №КЛЭ 000109  
от 28.12.2020 года

## ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ №53-12/22 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ПО РАССМОТРЕНИЮ СМЕТНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: «РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА  
ТЕРРИТОРИИ ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ФЕРГАНА» В Г. ФЕРГАНЕ  
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Заказчик на экспертизу:	ЧП «PROARCH»
Источник финансирования	Внебюджетные средства
Проектная организация:	Собственные средства
Номер лицензии:	ЧП «PROARCH»
Главный инженер проекта:	№ АЛ-002028 от 05.01.2022 г. выданное Министерством по строительству Республики Узбекистан.
Год разработки:	2022 год.

## **1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА:**

- 1.1 Письмо-заказ.
- 1.2. Действующая на территории Республики Узбекистан сметно-нормативная база.
- 1.3. Дефектный акт.

## **2. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ:**

- 2.1. Книга 1. Сметная документация:
  - Структура прямых и прочих затрат.
  - Локальные ресурсные ведомости и ведомости потребных ресурсов.
  - Дефектный акт.

## **3. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ.**

Расчетная стоимость объекта «Ремонтные работы на территории ООО «Международный Аэропорт Фергана» в г. Фергане Ферганской области» определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11 июня 2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», постановлением Кабинетом Министров от 12 мая 2004 года №226 «О внесении изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-09. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

Прямые затраты подрядчика	20687,3	тысяч сум
Прочие расходы и затраты подрядчика	3843,2	тысяч сум
Прочие затраты и расходы заказчика	1417,1	тысяч сум
Транспортно-заготовительные расходы	7%	
Коэффициент риска	0%	

## **4. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:**

- 4.1. В прочих затратах подрядчика удельный вес «Прочих затрат» определен в размере 19,39 %, согласно письма ИК «Служба единого заказчика» Ферганской области.
- 4.2. Заработная плата рабочих-строителей составляет 13568,68 сум чел/час с учетом соц.страха, согласно письма ИК «Служба единого заказчика» Ферганской области.
- 4.3. Исключены заготовительно-складские расходы.
- 4.4. По статье «Затраты на эксплуатацию машин и механизмов» исключена стоимость бортовых автомобилей.
- 4.5. Заявленные затраты на строительные материалы, изделия и конструкции уточнены согласно «Каталога текущих цен на строительные материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2-й квартал 2022 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве Госкомитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, согласно прайс-листов торговых и производственных организаций и по данным интернета:
  - перила из нержавеющей стали приняты по цене 380,0 тысяч сум за 1м,
  - плитки керамогранитные приняты по цене 145,0 тысяч сум за 1м<sup>2</sup>,
  - панели Алюпан приняты по цене 160,0 тысяч сум за 1м<sup>2</sup>,
  - винты самонарезающие приняты по цене 0,1 тысяч сум за 1шт.
- 4.6. В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме 29627,2 тысяч сумм снизилась на 2515,2 тысяч сумм и определена в сумме 27112,0 тысяч сумм с НДС, в том числе затраты заказчика 1297,5 тысяч сумм.



## ВЫВОДЫ:

ООО «Курилиш лойиха экспертиза синов» рассмотрев представленный рабочий проект: «Ремонтные работы на территории ООО «Международный Аэропорт Фергана» в г. Фергане Ферганской области» *Рекомендует к утверждению* со следующими показателями в текущих ценах:

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	16500,0	14788,5
Эксплуатация машины и механизмы Оборудования	118,7	93,9
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	866,9	856,8
Итого прямых затрат	3201,7	3201,7
Прочие затраты подрядчика	20687,3	18940,9
Страхование объекта	3843,2	3506,5
Коэффициент риска	0	0
<b>Всего стоимость строительства без НДС без затрат заказчика</b>	<b>24530,5</b>	<b>22447,4</b>
<b>Всего стоимость строительства с НДС без затрат заказчика</b>	<b>28210,1</b>	<b>25814,5</b>
Затраты заказчика	1417,1	1297,5
<b>Всего стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика</b>	<b>29627,2</b>	<b>27112,0</b>

**Примечание:** В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведении конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



Б.Мирзарахимов

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ГОРОДА ФЕРГАНА,  
ЧП «PROARCH»**

Лицензия: № АЛ-002028 от 05.01.2022 года. Госкомархитекстрой Республики  
Узбекистан.

# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**“РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ООО  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ “ФЕРГАНА” Г. ФЕРГАНЫ**

**Сметная часть**

Директор  
ЧП «PROARCH»



ГИП:

А.Хамитов

О.Каримов

2022 год.

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ФЕРГАНА" Г. ФЕРГАНЫ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕД.	ПО ПРОЕКТУ
<b>РАЗДЕЛ 1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САНУЗЛАХ</b>					
1	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100М2	0,04	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	2,7948
1.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	0,208
2	E55-8-2 ШНК.ДОП.5	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,015	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	144,2	2,163
2.2	02831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	16,28	0,2442
2.3	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	19,4	0,291
3	E63-7-10 ШНК.ДОП.6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,0295	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	78,1	2,30395
3.2	02831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,94	0,11623
4	E11-1-52-2 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ	100М2	0,02	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,9	3,818
4.2	01702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	4,56	0,0912
4.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,0072
4.4	09219	ВОДА	М3	0,4	0,008
4.5	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	102	2,04
4.6	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,0003
4.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,0086
4.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,01
4.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0004
5	E11-1-27-5 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	0,02	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	2,3956
5.2	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,0056
5.3	09219	ВОДА	М3	0,1	0,002
5.4	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	9
5.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,01
5.6	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,001
5.7	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	102	2,04
6	E15-1-19-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,005	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	159,67	0,79835
6.2	09219	ВОДА	М3	0,93	0,00465
6.3	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,001875
6.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0025
6.5	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	0,5
6.6	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,00025
7	E15-1-92-1 ШНК.ДОП.9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100М2	0,011	
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	2,10254
7.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,23	0,10153
7.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	26,45	0,29095



7.4	02667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	49,2	0,5412
8	E15-1-94-2 ШНК.ДОП.9	ОБЛИЦОВКА НИЖНИЮ ЧАСТЬ КОЛОН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: СТЕН ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100М2	0,011	
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	113,01	1,24311
8.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2	0,022
8.3	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	5,4	0,0594
8.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,00209
8.5	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	105	1,155
8.6	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	26,4
9	E10-2-41-1	МОНТАЖ ПЕРИЛ ДЕРЖАТЕЛЕЙ САМУЗЛОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ	100М	0,36	
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,78	10,3608
9.2	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,7	0,252
10	C1610-3005	ТРУБЫ ПЕРИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Д=50ММ	М	36	
11	E10-2-41-1	МОНТАЖ ПЕРИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ	100М	0,07	
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,78	2,0146
11.2	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,7	0,049
12	C1610-2009	ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛИ	М	7	
13	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,014	
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	1,25258
13.2	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,05376
13.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,02786
13.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,08274
13.5	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,02688
13.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	24	0,336
14	C121-264	КОНСТРУКЦИИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	1,4	
15	E11-1-53-2 ШНК.ДОП.8	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ (ПОРОГИ, НАКЛАДКИ, И Т.П.): НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ	100М	0,1	
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,89	1,889
15.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,5	0,15
15.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	4,6	0,46
15.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,36	0,036
15.5	03325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	3,1	0,31
15.6	30648	ПРОФИЛИ СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ /ПО ПРОЕКТУ/	М	105	10,5
15.7	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	400	40
15.8	61613	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4	0,4
16	E62-41-1	ОЧИСТКА СТЕН ВРУЧНУЮ	100М2	0,05	
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	1,04
17	E15-6-2-1	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИ ФОТООБОЯМИ	100М2	0,05	
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,16	3,208
17.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0005
17.3	31679	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,002	0,0001
17.4	32280	ФОТООБОИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ	100М2	1,12	0,056
17.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0005
18	E17-1-2-5	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ПОЛОЧЕК	10ШТ	0,4	
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,3	2,52
18.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,04
18.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,8
18.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0002	0,00008
19	092-1257	ПОДСТАВКА УГЛОВАЯ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ САМУЗЛОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ	4	
РАЗДЕЛ 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КПП					
20	E54-3-4 ШНК.ДОП.8	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М2	0,096	
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,65	2,3664
20.2	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,12	0,01152
21	E15-1-92-1 ШНК.ДОП.9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100М2	0,341	
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	65,17874

21.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,23	3,14743
21.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	26,45	9,01945
21.4	02667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	49,2	16,7772
22	E15-1-94-2 ШНК.ДОП.9	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ, НИЖНИЮ ВИТРАЖЕЙ И СТОЕК ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: СТЕН ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100М2	0,341	
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	113,01	38,53641
22.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2	0,682
22.3	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	5,4	1,8414
22.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,06479
22.5	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	105	35,805
22.6	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	818,4
23	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2	0,1	
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	2,08
24	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100М2	0,1	
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	5,6
24.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	0,167
24.3	09219	ВОДА	М3	0,63	0,063
24.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,15	0,015
24.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0018
25	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,1	
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	4,29
25.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,015
25.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0063
25.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0051
25.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,084
25.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,031
26	E13-5-4-1	ОКЛЕЙКА КОЛЕННЫХ СТЕКЛ МАТОВЫМИ ПЛЕНКАМИ ПРИМ	100М2	0,346	
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	220	76,12
27	C123-18	ПЛЕНКА ДЛЯ СТЕКЛА ТОНИРОВКА	М2	34,6	
28	E67-4-3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	0,02	
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,32	0,1264
29	Ц8-3-594-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОТОЛОЧНЫХ	100ШТ	0,02	
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88	1,76
29.2	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,55	0,031
30	C1545-1	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED 18 W	ШТ	2	

Составил:

Проверил: