

4-Городской родильный комплекс



главный врач

Август 2022 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОТБОР НАИЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На оказание услуги по текущий ремонт кровли здания
4 - ГРК в течении 2022 года.

Заказчик: 4- Городской родильный комплекс

Ташкент – 2022 г.

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОТБОР НАИЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОИП)

- 1 **Общие положения.**
 - 1.1 Настоящая ОНП документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках».
 - 1.2 Предмет ОНП: оказание услуги по текущий ремонт кровли здания 4-ГРК в течении 2022 года. Адрес г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Мехржон - 33
 - 1.3 Предельная стоимость ОНП составляет 81 472 664,00 сум. Цены, указанные в ОНП предложении, не должны превышать предельную стоимость. Техническое задание на выполняемую работу (услугу) представлены в технической части ОНП документации.
- 2 **Организаторы ОНП**
 - 2.1 4-ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНҚЙ КОМПЛЕКС является заказчиком (далее «Заказчик») ОНП. Адрес, г.Ташкент ул. Мехржон - 33 Тел 71-291-13-18 ИНН 203258937 Р/С: 23402000300100001010 Л/С 40142186026273073310054001 Банк: ТОШКЕНТ Ш., "ИПАТЕКА БАНК " АИТБ МИРОБОД ФИЛИАЛИ МФО: 00420
 - 2.2 Контактное лицо: Евстигнеев П.Л.(+99893) 5999444;
 - 2.3 Рабочим органом комиссии является ОНП комиссия: 4-Городской родильнқй комплекс (далее - «Рабочий орган»). Адрес, г.Ташкент ул. Мехржон - 33 Тел 71-291-13-18 ИНН Мехржон - 33 Р/С: 23402000300100001010 Л/С 40142186026273073310054001
 - 2.4 Договор держатель 4-Городского родильного комплекса
 - 2.5 Отбор проводится ОНП комиссией, созданной Заказчиком, в составе пять членов.
- 3 **Участники ОНП**
 - 3.1 На отборе могут принять участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого и среднего бизнеса, за исключением юридических лиц, приведенных в 4.2.
- 4 **Порядок проведения ОНП**
 - 4.1 Для участия в ОНП, участник должен: а) получить (скачать) электронную версию ОНП документации, размещенной на специальном информационном портале для ознакомления с условиями ОНП; б) подать предложение в соответствии с требованиями документации ОНП.
 - 4.2 К участию в ОНП не допускаются участники:
 - находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
 - находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»;
 - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
 - зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны).
 - 4.3 Заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если:
 - участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо конкурсной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;

- у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства
- 5 **ОНП предложение и порядок его оформления**
 - 5.1 Участники ОНП, объявленного на портале, предоставляют предложения в установленном в объявлении порядке.
 - 5.2 Участник ОНП:
 - несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов;
 - вправе подать только одно предложение;
 - вправе отозвать поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений.
 - 5.4 Требования к участнику ОНП, должны соответствовать следующим требованиям
 - иметь собственную или арендованную техническую базу;
 - иметь соответствующих специалистов;
 - Общий опыт по : на оказание услуг ремонта и технического обслуживания за лифтами не менее 3-х лет.
- 6 **Продление срока предоставления предложений**
 - 6.1 В случае необходимости, заказчик может продлить срок представления предложений, а также обратиться к участникам ОНП с предложением о продлении срока действия их предложений на определенный период по решению комиссии.
 - 6.2 Объявления о продлении сроков представления ОНП предложений размещается на специальном информационном портале
- 7 **Внесение изменений в документацию**
 - 7.1 В случае необходимости заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию ОНП.
В случае внесения изменений в документацию в срок окончания подачи предложений, ОНП продлевается не менее чем на десять дней с даты внесения изменений в документацию.
Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении ОНП, если была изменена информация, указанная в объявлении.
- 8 **Процедура и критерии оценки ОНП**
 - 8.1 Срок рассмотрения и оценки предложений участников ОНП не может превышать десяти дней с момента окончания подачи предложений.
 - 8.2 Комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя ОНП на основе критериев, указанных в данной документации.
 - 8.3 В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником ОНП, комиссия вправе отстранить такого участника от участия в ОНП.
 - 8.4 Оценка предложений и определение победителя ОНП производятся на основании критериев, изложенных в ОНП документации и бальной оценке:
 - Количественный показатель техника квалификационной части КД – 50%
 - Количественный показатель ценовой части КД — 50%.
 - 8.5 В процессе оценки ОНП комиссия может запрашивать у участников разъяснения по поводу их предложений. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложения, а также по цене.
 - 8.6 Исходя из условий, указанных в документации ОНП, электронная система автоматически определяет в качестве победителя, участника с наибольшим количеством баллов, с учетом оценки технической и ценовой частей ОНП (при использовании балльного метода)
 - 8.7 Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений.
 - 8.8 Протокол рассмотрения и оценки предложений подписывается всеми членами закупочной комиссии, и выписка из него публикуется на специальном информационном портале.

9 Ответственность сторон

8.9 Любой участник ОНП после публикации протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов ОНП. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик обязан представить участнику ОНП соответствующие разъяснения.

9.1 Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут:

- лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих предложений.

- председатель и члены комиссии, а также члены рабочей группы, созданной для изучения предложений, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия.

- победитель ОНП, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.

10 Прочие условия

10.1 Участники, изъявившие желание участвовать в ОНП, имеют право обратиться в рабочий орган для получения разъяснений относительно проводимого ОНП.

10.2 ОНП может быть объявлен комиссией не состоявшимися:

- если в ОНП приняли участие менее двух участников, соответствующих квалификационным требованиям или никто не принял участие;

- если по результатам рассмотрения предложений ОНП комиссия отклонила все предложения ввиду не соответствия требованиям документации;

10.3 Заказчик имеет право отменить ОНП в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены конкурса публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.

11.1 По результатам ОНП договор заключается на условиях, указанных в ОНП документации и предложении, поданном участником ОНП, с которым заключается договор.


11.2 Участник ОНП, объявленный по решению комиссии победителем ОНП будет опубликован на специальном информационном портале.

В случае, если победитель ОНП отказывается заключать договор на условиях ОНП, право заключения договора переходит к резервному исполнителю.

Если у участника есть вопросы по документации ОНП, он / она сможет связаться с клиентом через открытый электронный чат не более чем за два дня до окончания срока подачи заявок.

12 Заключение договора

Ответственное лицо от Заказчика: _____



Евстигнеев П.Л.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 14-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50922

Obyekt nomi «Toshkent shahri, Mirobod tumani, Mehrjon ko'chasi, 33-uyda joylashgan shahar 4-son tug'ruq kompleksi binosining tom qismi, issiqlik tizimi va hududni obodonlashtirish bo'yicha mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - Shahar 4-son tug'ruq kompleksi.

Bosh loyihachi - «SIMONUR ARCH DESIGN» MChJ.

Litsenziya 2021 yil 22 noyabrdagi AL-001975-son, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45288

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan joriy narxlardagi smeta hujjatlari uchun topshiriq.

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan nuqsonli dalolatnoma.

Binoning tom qismi va issiqlik tizimi uchun ishchi loyihalari (ijro chizmalari).

Buyurtmachi va loyiha tashkilot o'rtasida 2022 yil 7 mayda tuzilgan 282143-son pudrat shartnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'yektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlarining me'yoriy mehnat sarfi resurs smetalari bo'yicha - 3291,94 kishi/soatni va umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 512 239,742 ming so'mni tashkil etadi.

Ob'yekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

«Toshkent shahri, Mirobod tumani, Mehrjon ko'chasi, 33-uyda joylashgan shahar 4-son tug'ruq kompleksi binosining tom qismi, issiqlik tizimi va hududni obodonlashtirish bo'yicha mukammal ta'mirlash» ishlarida binoning tom qismida mavjud profnastil qoplamalarini asoslari bilan yangilash, issiqlik tizimida issiqlik

radiatorlarini yangilash, temir quvurlarni polietilen quvurlarga almashtirish, tug'rxona hududida daraxtlar va gular ekish kabi ishlaridan iborat.

Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'yektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 29102,90 soat/so'm belgilangan.

Qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori - 5%.

Qurilish materiallarini omborda saqlash uchun sarflanadigan xarajatlar miqdori - 2%.

Pudratchining boshqa xarajatlari - 17,27%.

Qo'shilgan qiymat solig'i - 15%.

Ta'mirlashning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida binoning issiqlik tizimida issiqlik radiatorlarini yangilash, temir quvurlarni polietilen quvurlarga almashtirish ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-apreldagi 200-son qaror talablariga amal qilsinlar.

Smeta hujjati loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruv hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari 9 572,679 ming so'mga oshirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 521 812,421 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini oshganligi ish hajmlarining oshishi, qurilish mexanizmlari va materiallarining narxlarini hamda transport xarajatlari miqdorini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Buyurtmachi ob'yekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to'g'risida» gi 684-son qonun talablariga rioya etilsin.

Smeta hujjatlariga asosan ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

Buyurtmachi va pudrat tashkiloti mehnat va texnika xavfsizlik qoidalariga hamda yong`in xavfsizligiga rioya qilishi lozim.

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579 - son qarorining, 3 - bob, 29 - bandiga muvofiq, ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatarining sifati, dastlabki ma`lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir.

Smeta hujjatlarida ko`rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo`yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o`z zimmasiga olmaydi.

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob`yektlar boshlang`ich qiymati Davlat statistika qo`mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo`yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o`rtacha narxlar hamda o`rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o`tkazish, resurslarning davriy o`rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida «Mualliflik nazorati»ni amalga oshirishni ta`minlaydi.

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va ShNQ 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma`lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma`lumotlarning ishonchililigi bo`yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo`yicha) yuklatiladi».

Smeta hujjatlarida ko`rsatilgan pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo`yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o`z zimmasiga olmaydi.

Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o`rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda smeta hujjatlarini o`zgartirish talabi qo`yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va smeta hujjatlari buyurtmachiga to`liq tuzatishsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

«Toshkent shahri, Mirobod tumani, Mehrjon ko`chasi, 33-uyda joylashgan shahar 4-son tug`ruq kompleksi binosining tom qismi, issiqlik tizimi va hududni obodonlashtirish bo`yicha mukammal ta`mirlash» ishlari bo`yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida ko`rib chiqish hamda kelishish uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 521 812,421 ming so`mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari uchun sarflanadigan xarajatlar - 282 895,213 ming so`mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug`urta to`lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 97 588,115 ming so`mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 6 444,216 ming so`mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 66 822,387 ming so`mni;
- qo`shilgan qiymat solig`i (15%) - 68 062,490 ming so`mni tashkil etadi.

Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Alimjanov Muzaffar Anvarovich


**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ГОРОДСКОГО РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА № 4 НАХОДЯЩИЙСЯ ПО АДРЕСУ:
Г.ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛ.МЕХРЖОН, ДОМ 33.**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	46 710,520
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	12 988,662
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	713,366
5	Итого прямых затрат	60 412,548
6	Прочие затраты производственного характера 2,64%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	10 433,247
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,32%	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 2%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	70 845,795
	НДС 15%	10 626,869
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	81 472,664
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	81 472,664

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:
4-ШТК
наименование организации


подпись

Евсейгулов П.А.
Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "SIMONUR ARCH DESIGN"



Д.А.АКБАРОВА
Д.А.АКБАРОВА

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ГОРОДСКОГО РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА № 4 НАХОДЯЩИЙСЯ ПО АДРЕСУ:
Г.ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛ.МЕХРЖОН, ДОМ 33.

КРОВЛЯ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5,00	6,00

Ресурсы по нормам ШНКЗАТРАТЫ ТРУДА

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах (единицы)	Стоимость в текущих ценах (На весь объем)
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	446,301310	29 102,90	12 988 662,39
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,124452		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	446,301		12 988 662,39

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

№ п/п	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах (единицы)	Стоимость в текущих ценах (На весь объем)
1	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,375960	2 759,00	1 037,27
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,604080	4 868,00	17 544,66
3	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	2,798520	72 922,00	204 073,68
4	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,382630	127 456,00	176 224,49
5	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,962200	1 207,00	1 161,38
6	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,375580	6 574,00	2 469,06
7	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	1,976700	1 087,00	2 148,67
8	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	10,391760	3 515,00	36 527,04
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,943302	83 904,00	246 954,81
10	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,048000	1 676,00	25 220,45
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			713 361,51

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

№ п/п	Наименование материалов, изделий и деталей	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах (единицы)	Стоимость в текущих ценах (На весь объем)
1	ВОДА	М3	2,150518	500,00	1 075,26
2	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1000 ШТ	1,796640	1 000 000,00	1 796 640,00
3	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,014205	8 210 990,00	116 641,05
4	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,041295	14 002 000,00	578 212,59
5	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,000486	13 304 350,00	6 471,24
6	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,000278	13 304 350,00	3 697,28
7	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,021932	13 304 350,00	291 785,68
8	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	625,650000	69,00	43 169,85
9	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	78,570000	89,00	6 992,73
10	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	15,520000	6 050,00	93 896,00
11	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,000075	7 850 000,00	590,24
12	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	9,210640	4 000,00	36 842,56
13	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,013794	5 000 000,00	68 970,00
14	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,017466	5 650 000,00	98 680,64
15	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,044432	5 650 000,00	251 040,80

	2	3	4	5,00	6,00
Б	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000072	10 560 000,00	760,32
В	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,001590	9 950 001,00	15 819,90
В	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,042240	15 272 000,00	645 089,28
В	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,404940	3 900 000,00	1 579 266,00
В	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,058080	3 900 000,00	226 512,00
В	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,002280	3 900 000,00	8 892,00
В	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	5,142360	3 900 000,00	20 055 204,00
В	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ I БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,301290	3 900 000,00	1 175 031,00
В	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,660720	3 900 000,00	2 576 808,00
В	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,011910	3 900 000,00	46 449,00
В	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,055060	3 900 000,00	214 734,00
В	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,094400	315 454,00	345 232,86
В	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,017880	79 217 000,00	1 416 403,13
В	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	27,120000	43 217,00	1 172 045,04
В	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,813160	-	-
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			32 872 952,45

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1	ПРОФНАСТИЛ	М2	106,700000	72 000,00	7 682 400,00
2	ОЦИНКОВАННОГО КРОВЕЛЬНОГО СТАЛЬ ТОЛЩИНА 0,7ММ	ТН	0,064380	15 272 000,00	983 211,36
3	НАКЛАДКА 250X100X50	М3	0,100000	3 900 000,00	390 000,00
4	БРУСОК 180X60	М3	0,240000	3 900 000,00	936 000,00
5	БРУСОК 50X50	М3	0,018000	3 900 000,00	70 200,00
6	ДОСКИ ТОЛЩИНА 40ММ	М3	0,234000	3 900 000,00	912 600,00
7	БРУСОК 100X50	М3	0,022000	3 900 000,00	85 800,00
8	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	ПМ	13,000000	14 250,00	185 250,00
9	МУФТЫ	ШТ	6,000000	7 980,00	47 880,00
10	ВОРОНКИ	ШТ	6,000000	21 580,00	129 480,00
11	КРАНШТЕЙН	ШТ	18,000000	4 980,00	89 640,00
12	ОТВОДЫ	ШТ	18,000000	5 600,00	100 800,00
	ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ	СУМ			11 613 261,36



НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ, СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА № 4
НАХОДЯЩИЙСЯ ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛ.МЕХРЖОН, ДОМ 33.

Форма № 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

, ОБЩИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ				
ESL-001-03	РАЗБОРКА: СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	1,1320	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	27,08	30,6546
698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,42	0,47544
99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	МАШ.-Ч	0,42	0,47544
ESL-017-20	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Т	1,25	1,415
1201	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	100М2	1,1320	
975	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ		
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	74,08	83,8586
ESL-002-06	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	МАШ.-Ч	0,85	0,9622
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ.-Ч	9,18	10,3918
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	10М3	0,4560	
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	ЧЕЛ.-Ч	217,91	99,367
2831	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,6	0,7296
99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	МАШ.-Ч	1,6	0,7296
ESL-002-01	УСТАНОВКА СТОПИЛ(СТОПИЛА, МАУЭРЛАТ)			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ.-Ч	33	15,048
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	Т	20,61	9,3982
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	М3	0,3630	
1556	БЕНЗОПИЛЫ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	8,7447
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,13431
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,15	0,05445
31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	МАШ.-Ч	0,44	0,15972
32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	МАШ.-Ч	0,22	0,07986
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0072	0,002614
36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М2	3,38	1,2269
36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	Т	0,038	0,013794
36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	Т	0,00438	0,00159
45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	М3	0,16	0,05808
ESL-018-01	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(СТОЙКА, КОБЫЛКИ, ЛЕЖЕНЬ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ, ОБРЕШЕТКА, НАКЛАДКА)			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Т	0,00196	0,000711
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	М3	5,5060	
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	123,885
1556	БЕНЗОПИЛЫ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	1,9822
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	1,2664
30133	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ.-Ч	0,33	1,817
30522	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	МАШ.-Ч	0,36	1,9822
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00258	0,014205
31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	Т	0,0075	0,041295
32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,003	0,016518
36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М2	1,45	7,9837
36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	Т	0,0031	0,017069
36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,93	5,1206
45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	М3	0,12	0,66072
ESL-002-02	УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Т	0,00301	0,016573
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	М3	0,3970	
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	ЧЕЛ.-Ч	15,04	5,9709
1556	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,14292
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,05955
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	МАШ.-Ч	0,14	0,05558
30522	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	МАШ.-Ч	0,21	0,08337
30522	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0007	0,000278

2	3	4	5	6
30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 MM	T	0,0007	0,000278
32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 KG	T	0,001	0,000397
36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 40-75 MM I СОРТА	M3	1,02	0,40494
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 44 MM И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,03	0,01191
45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,0015	0,000596
02000-87-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТОПЯЛ, МАУЭРЛАТОВ	10M3		0,6266
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5	3,3261
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,106522
83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,6	0,37596
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,03133
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,075192
9219	ВОДА	M3	0,23	0,144118
70065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,00012	0,000075
02000-004-01 ИНВЕНТОР 070045.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 M2 КРОВЛИ		0,9700
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53	37,3741
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	1,1543
121	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	2,3377
698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,485
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,2813
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,388
30025	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	625,65
30019	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	78,57
30023	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	M	16	15,52
ПРОФНАСТИЛ	ПРОФНАСТИЛ	M2		106,7000
02000-001-01	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	M3		4,5600
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,4	24,624
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	1,824
698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,4	1,824
9219	ВОДА	M3	0,44	2,0064
20004	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1000 ШТ	0,394	1,7966
30025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 40-75 MM, IV СОРТА	M3	0,0005	0,00228
0903	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	M3	0,24	1,0944
02000-009-02 ИНВЕНТОР 070045.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M		0,1280
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	4,0205
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,032
698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,01408
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0064
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,01152
30002	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 MM	T	0,0038	0,000486
02007	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 KG	T	0,169	0,021632
07010	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 MM	T	0,33	0,04224
02000-008-03 ИНВЕНТОР 070045.01.21 N 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 MM	100M ТРУБ		0,2400
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	9,216
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,1032
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,1032
02007	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 KG	T	0,095	0,0228
02002	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 MM	T	0,0003	0,000072
07010	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	M	113	27,12
07010	ОТВОДЫ	ШТ		18,0000
07010	КРАНШТЕЙН	ШТ		18,0000
07010	ВОРОНКИ	ШТ		6,0000
07010	МУФТЫ	ШТ		6,0000
07010	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	ШТ		6,0000
07010	СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1	ПМ		13,0000
02000-005-01	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВО		2,0000
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,63	13,26
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,44
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,22
02010	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,32
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,22
02007	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0014	0,0028

2	3	4	5	6
БРУСОК 100X50	БРУСОК 100X50	МЗ	0,0220	
ДОСКА 40	ДОСКА ТОЛЩИНА 40ММ	МЗ	0,2340	
БРУСОК 50X50	БРУСОК 50X50	МЗ	0,0180	
БРУСОК 180X60	БРУСОК 180X60	МЗ	0,2400	
НАКЛ	НАКЛАДКА 250X100X50	МЗ	0,1000	
ОЦИНКОВАННОГО КРОВЕЛЬНОГО СТАЛЬ ТОЛЩИНА 0,7ММ	ОЦИНКОВАННОГО КРОВЕЛЬНОГО СТАЛЬ ТОЛЩИНА 0,7ММ	ТН	0,0644	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		446,3013
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч		7,1245
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)		МАШ.-Ч		0,37596
ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		3,6041
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ.-Ч		2,7985
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т		МАШ.-Ч		1,3826
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ.-Ч		0,9622
ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		0,37558
БЕНЗОПИЛЫ		МАШ.-Ч		1,9767
ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч		10,3918
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ.-Ч		2,9433
МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч		15,048
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
ВОДА		МЗ		2,1505
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ		1000 ШТ		1,7966
СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		Т		0,014205
БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,041295
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ		Т		0,000486
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ		Т		0,000278
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,021932
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35		ШТ		625,65
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80		ШТ		78,57
ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		М		15,52
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0,000075
ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350		М2		9,2106
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0,013794
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0,017466
ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ		Т		0,044432
ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0,000072
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,00159
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0,04224
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		МЗ		0,40494
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА		МЗ		0,05808
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА		МЗ		0,00228
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА		МЗ		5,1424
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА		МЗ		0,30129
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА		МЗ		0,66072
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА		МЗ		0,01191
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		МЗ		0,05506
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		МЗ		1,0944
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т		0,01788
ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ		М		27,12
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР		Т		10,8132
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
ПРОФНАСТИЛ		М2		106,7
ОЦИНКОВАННОГО КРОВЕЛЬНОГО СТАЛЬ ТОЛЩИНА 0,7ММ		ТН		0,06438
НАКЛАДКА 250X100X50		МЗ		0,1
БРУСОК 180X60		МЗ		0,24
БРУСОК 50X50		МЗ		0,018
ДОСКА ТОЛЩИНА 40ММ		МЗ		0,234
БРУСОК 100X50		МЗ		0,022
СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ		ПМ		13
МУФТЫ		ШТ		6
ВОРОНКИ		ШТ		6
КРАНШТЕЙН		ШТ		18
ОТВОДЫ		ШТ		18

"УТВЕРЖДАЮ"



2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия провели осмотр на предмет определения объемов работ по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА №4, НАХОДЯЩИЙСЯ ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА МЕХРЖОН, ДОМ 33

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ			
1	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100М2	1,132
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ	100М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ	1,132
3	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10М3	0,456
4	УСТАНОВКА СТРОПИЛ(СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТ)	М3	0,363
5	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(СТОЙКА, КОБЫЛКИ, ЛЕЖЕНЬ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ, ОБРЕШЕТКА, НАКЛАДКА)	М3	5,506
6	УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,397
7	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,6266
8	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0,97
9	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	4,56
10	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,128
11	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,24
СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1			
12	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	2

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии: Ш. Б. Коломова. *Ш. Б. Коломова*
А. М. Могор
 Б. В. Ходжаев. *Б. В. Ходжаев*
 Ш. Г. Керем. *Ш. Г. Керем*
 М. М. Усмонова. *М. М. Усмонова*

Тошкент шаҳар 4-сон тугрук комплекс.
Давлат Хариди бўйича Комиссиясининг Йиғилиш

БАЁННОМАСИ №4

Тошкент шаҳри

« 16 » сентябрь 2022й

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунига мувофиқ ва Шаҳар 4-сон тугрук комплекси 2022 йил 16 майдаги № 49-сонли буйруғи асосида тайинланган комиссия таркиби:

Йиғилиш раис: 1. П.Л.Евстигнеев.

Йиғилиш котиби – 2. А.М.Могоч.

Давлат харидлари бўйича комиссия аъзолари:

3. Ш.Б.Калонова.

4. И.Г.Керрер

5. М.М.Усмонова

6. М.А.Ишматова иштирокида Давлат Харидлари бўйича комиссия йиғилиши ўтказилди.

КУН ТАРТИБИ:

1. Тошкент шаҳар 4-сон тугрук комплексининг Давлат Хариди бўйича Комиссиясининг 2022 йил 14 сентябрдаги Энг яхши таклифга №22110012146699-сонли лот рақами билан қўйилган: Текуший ремонт кровли здания хизматлари бўйича баённомани муҳокама қилиш тўғрисида. Байёнома 2 кун муҳокамага қўйилди ва 2 кун ичида ҳеч қандай этирозлар ва таклифла киритилмади ва келиб тушмади.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунининг 7-боб 62-моддаси ҳамда Шаҳар 4-сон тугрук комплексининг 16 сентябрдаги баённомаси белгилаган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида

ЙИҒИЛИШ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Давлат харидларининг электрон тизимга “Энг яхши таклиф”ни муҳокама қилиш учун Шаҳар 4-сон тугрук комплексининг Давлат Хариди бўйича Комиссиясининг 2022 йил 14 сентябрь №22110012146699-сонли лот рақами билан Шаҳар 4-сон тугрук комплекси текуший ремонт кровли здания хизматлари учун қўйилган танлов ўтказиш натижалари бўйича Шаҳар 4-сон тугрук комплексининг 2022 йил 14 сентябрдаги Давлат Хариди бўйича Комиссиясининг Йиғилишнинг № 4-сонли баённомаси Қарорига биноан қонун дорирасида ўрганиб чиқилиб ижросини таъминлаш мақсадида.

2. Раис: П.Л.Евстигнеев

3. А.М.Могоч.

4. Ш.Б.Калонова.

5. И.Г.Керрер

5. М.М.Усмонова

6. М.А.Ишматова

ШАРТНОМА № 19/09-1

Тошкент ш.

2022 йил « 19 » Сентябрь

TAKERS BUILDING MCHJ директори Милиев Б. Устав асосида иш юритувчи, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади ва Тошкент шаҳар 4-туғрук комплекси номидан Устав асосида иш юритувчи раҳбар Евстигнеев П.Л. , кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади, ушбу шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1 Мазкур шартнома бўйича «Буюртмачи» қуйидаги ишларни бажариш топширади беради, «Пудратчи» эса ушбу ишларни бажариш мажбуриятини олади: **Текущий ремонт кровли здания Тошкент шаҳар 4-туғрук комплекси .**

1.2. Бажариладиган ишларнинг таркиби ва ҳажмибосқичлар бўйича (зарурат бўлган ҳолларда) смета ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

1.3. Бажарилган ишларни топшириш муддати аванс тўлови олинган кундан бошлаб 15 кун, шунингдек "Буюртмачи" бажарилган ишларни муддатидан олдин топшириш ҳуқуқини ҳам беради.

2. ТОМОНЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТИ

2.1. «Пудратчи» шартномада назарда тутилган ишларни тасдиқланган сметага мувофиқ бажариш мажбуриятини олади.

2.2. "Пудратчи"га ишларни бажаришда амалий ёрдам кўрсатиш, материаллар, жиҳозлар ва техник ҳужжатлар билан таъминлаш бўйича қарама-қарши мажбуриятларини бажаришни «Буюртмачи» ўз зиммасига олади.

2.3. «Буюртмачи» ушбу шартномада назарда тутилган муддатларда «Пудратчи» иштирокида бажарилган ишни (унинг натижасини) текширади ва қабул қилади, агар иш натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан чекинишлар ёки ишдаги бошқа камчиликлар аниқланганда, бу ҳақда дарҳол «Пудратчи»га хабар беради.

2.4. Бажарилган ишларни текширмасдан қабул қилган "Буюртмачи" ишларнинг одатдаги қабул қилиш ҳолатида аниқланиши мумкин бўлган камчиликлар (аниқ-равшан камчиликлар) бўйича мурожаат қилиш ҳуқуқини йўқотади.

2.5. Бажарилган ишлар 3 ой ичида топширилгандан сўнг, "Пудратчи" унинг айби билан содир бўлган нуқсон ва камчиликлар учун жавобгар ҳисобланади ва уларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

2.6. "Пудратчи" тугалланган объектни ушбу Шартномада белгиланган муддатларда ва "Қурилиш муддатлари нормалари" ШНКни ҳисобга олган ҳолда фойдаланишга топширади. Текширувчи ташкилотларнинг ишчи комиссияларида иштирок этади.

2.7. «Буюртмачи» материалларни вақтинча сақлаш учун бўш ёпиқ майдонни тақдим этади.

2.8. "Пудратчи" материаллар, асбоб-ускуналар ва иншоотларни етказиб бериш бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олади.

3. ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар бўйича ҳисоб-китоблар шартнома баҳоси бўйича Келишув баённомаси ёки тарафлар томонидан келишилган смета асосида амалга оширилади.

3.2. Ушбу шартноманинг баҳоси 81 472 664 (саксон бир миллион тўрт юз етмиш икки минг олти юз олтмиш тўрт) сўмни этади. ККС сиз

3.3. «Буюртмачи» шартнома имзоланганидан ва шартнома Молия вазирлигининг тегишли Ҳазначилик органларидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг 5 кун ичида "Пудратчи"га шартнома баҳосининг 30% миқдоридан аванс тўловини 24 441 799,20 (йигирма тўрт миллион тўрт юз крк бир минг етти юз туксон туқиз сум, 20 тийин) ўтказади.

3.4. Аванс тўловининг кечикиши ишни бошлаш ва тугатиш саналарини мутаносиб равишда чўзилишига сабаб бўлиши мумкин.

3.5. "Пудратчи" томонидан ҳақиқатда бажарилган ишлар учун жорий тўловлар "Буюртмачи" томонидан ҳар ойда Бажарилган ишлар Далолатномаларига мувофиқ аванс тўлови суммаси чегириб ташланган ҳолда амалга оширилади.

3.6. Бажарилган ишлар учун 70% миқдоридagi якуний тўловиш якунлари бўйича ҳар икки тараф томонидан имзоланган бажарилган ишларнинг қиймати тўғрисидаги маълумотнома ҳисоб-фактурага мувофиқ 10 кун ичида амалга оширилади.

3.7. Ушбу шартномага киритилadиган барча ўзгартиришлар шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади ва ҳар иккала тараф томонидан имзоланади.

4. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Ишни якунлангандан сўнг, Пудратчи Буюртмачига Бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатномани тақдимэтади.

4.2. "Пудратчи" ушбу шартномада назарда тутилган шартларда ўз мажбуриятининг бир қисмини бажариш учун бошқа шахсларни (субпудратчиларни) жалб қилиш ҳуқуқиг аэга. Бундай ҳолда, "Пудратчи" субпудратчи томонидан ўз мажбуриятини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги бўйича оқибатлар учун "Буюртмачи" олдида жавобгар бўлади.

4.3. "Буюртмачи" ва субпудратчи ҳар бири томонидан "Пудратчи" билан тузилган шартномалар шартларининг бузилиши билан боғлиқ бир-бирига нисбатан даъволар қўйишга ҳақли эмас.

4.4. "Буюртмачи" да ходимларнинг йўқлиги ёки тегишли технологик шароитни яратишнинг имкони мавжуд эмаслиги "Буюртмачи"ни ишни қабул қилишдан озод қилмайди.

4.5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш бошқа турдаги ишларнинг тайёргарлик даражасидан катъий назар амалга оширилади.

4.6. Ишлар муддатидан олдин тугатилган тақдирда, "Буюртмачи" бажарилган ишларни қабул қилиш ва улар учун тўловни амалга ошириши ҳуқуқига эга.

4.7. Ишларни бажаришда қуйидаги асосли кечикиш ларсодир бўлса, "Пудратчи"нинг мулкый жавобгарлиги юзага келмайди:

- "Буюртмачи"нинг тўлов қобилиятига эга эмаслиги;
- ушбу масъулиятни ўз зиммасига олган тараф томонидан материаллар ва асбоб-ускуналарни етказиб бериш муддатларига риоя қилмаслик;
- табиий офатлар ва бошқа кутилмаган ҳолатлар.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Мазкур шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажармаганликлари ёки лозим даражада бажармаганликлари учун "Пудратчи" ва "Буюртмачи 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги " Ўзбекистон Республикасининг Қонунига ва шартномавий пудрат ишларини тартибга солувчи бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўладилар. Томонларнинг жавобгарлиги бажарилмаган мажбуриятлар миқдорининг 5 фоизигача чегараланади.

6. ФОРСМАЖОР

6.1. Форс-мажор ҳолатлари юзага келганда яъни: табиий офатлар (зилзилалар, сув тошқини, ёнғинлар), Ҳукумат ва бошқа бошқарув органлари томонидан томонлар ўз зиммаларига олган мажбуриятларни бажаришга тўсқинлик қилувчи қарорларқабул қилинганда, мажбуриятларни бажариш форс-мажор ҳолатлари муддатига кечиктирилади

7. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

7.1. Ушбу шартномани бажаришдан келиб чиқадиган барча низолар томонлар ўртасида музокаралар йўли билан ҳал қилинади.

7.2. Томонлар ўртасида ўзаро келишувга эришилмаганда ва шартнома шартлари бўйича қарама-қаршиликлар мавжуд бўлган тақдирда, низолар амалдаги Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексига мувофиқ Тошкент туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқилади.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

8.1. Тарафлар шартноматузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

8.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

8.3. Ҳарбир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек модди ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди.

Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

8.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

8.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт.

Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоида бузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

9. ШАРТНОМАННИНГ БОШҚА ШАРТЛАРИ

9.1. Ушбу шартноманинг исталган босқичида томонларнинг ўзаро келишувига биноан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

9.2. Барча ўзгартириш ва қўшимчалар шартномага қўшимча келишув билан амалга оширилади.

9.3. Шартноманинг шартлари Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва мазкур шартнома билан тартибга солинади.


9.4. Шартноманинг амал қилиш муддати - 2022 йил "31" декабргача.

10. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

TAKERS BUILDING MCHJ

г. Ташкент, Мирабадский р-н
Эски Сарикул кучаси 109 уй 14 хонадон
р/с 20208000900810018001
ИНН: 305115555
МФО: 00420
ОКЭД : 43390
Банк: АИТБ « ИПОТЕКА БАНК»
Мирабадский район



«БУЮРТМАЧИ»

Шаҳар 4-сон турмуш комплекси
г. Ташкент, Мирабадский район, №33
Р/с: 3340 2000 3001 0000 1010
Кодирова кучаси 33 уй
П/с: 401421860262737073310054004
ИНН: 205258937
МФО: 00014
Газначилик у/р 23402000300100001010
Моллия вазирлиги газначилиги
ИНН: 201122919
МФО: 00014

Банк: Марказий банки ББХКМ

