

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Фарғона шаҳар Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

Д.Ходжаева



ТЕХНИК ТОПШИРИК



№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи:	Фарғона шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
2	Қурилиш тури:	Жорий таъмирлаш.
3	Танлов предмети:	Фарғона шаҳар Зарбдор МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулини жорий таъмирлаш.
4	Лойихалаш учун асос:	Нуксон далолатномаси
5	Олиб бориладиган ишлар тўғрисида маълумот:	Фарғона шаҳар Зарбдор МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулини жорий таъмирлаш.
6	Ишни бажариш бўйича алоҳида талаблар:	Фарғона шаҳар Зарбдор МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулини жорий таъмирланадиган йули узунлиги 0,43 км ни ташкил қилиб, шу жумладан 0,43 км узунлигидаги пиёдалар йули асфальбетон копламага утқизилади. Лойиха сметасида кўрсатилган ишлар амалга оширилганидан сўнг, 2-форма асосида керакли мутахассислар томонидан ўрганиб, текшириб, қабул қилинади.
7	Буюртмачининг юридик манзили:	Фарғона шаҳар, Мустақиллик кўчаси, 3-уй.
8	Иш бажариладиган иншоот номи ва манзили:	Фарғона шаҳар Зарбдор МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулини жорий таъмирлаш.
9	Бош лойихачи ташкилотининг номи:	“Фарғона Йул сервис лойиха” МЧЖ.
10	Лойихалаштириш:	Смета ҳужжатлари.
11	Молиялаштириш манбаси:	“Обод Махалла” маблағлари ҳисобидан.
12	Танлов эълони хақида нашр қилиш:	Давлат харидлари махсус ахборот порталида.
13	Иштирокчиларни танловда иштирок этишга руҳсат этилиши:	Барча субъектлар – резидентлар ва норезидентлар.
14	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатларига тушунтиришлар бериш учун ариза бериш муддати:	Таклифни топшириш муддати тугашидан икки кун олдин.
15	Таклифларнинг амал қилиш муддати:	Танлов тугагунига қадар.
16	Таклифларни қабул қилиш:	Таклифлар давлат харидлари махсус ахборот etender.uzex.uz порталида эълон қилинган пайтдан бошлаб қабул қилинади.
17	Танлов ва таклифларни ёритишни амалга ошириш:	Электрон кўринишда.
18	Танлов тили:	Ўзбек тили.
19	Иштирокчига қўйиладиган талаблар:	1. Белгиланган миқдорда давлат харидлари ҳисоб рақамга гаров суммасини ўтқизиш; 2. Инсофсиз ижрочиларни ягона реестрида йўқлиги ва унга банкротлик иши очилмаганлиги тўғрисида маълумот; 3. Иш фаолияти ва кадр ресурслар мавжудлиги тўғрисида маълумот; 4. Банкдаги картотекадан ва ДСИдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома; 5. Гувоҳнома, тижорат таклифи, низом, раҳбар паспорти (прописка томони билан);

		6.Бажариладиган иш сифатига кафолат хати.
20	Таклифларни бахолаш муддати:	Таклифларни бахолаш муддати, таклифларни қабул қилиш тугаган кундан бошлаб, икки кундан ошмайди.
21	Шартноманинг бажарилишини таъминлаш миқдори:	Танлов натижаларига кўра аниқланган товар қийматининг 30% миқдорида.
22	Молиялаштириш манбаи:	Маҳаллий бюджет.
23	Шартнома валютаси:	Сўм.



Узбекистон Республикаси
Фаргона Йул Сервис Лойиха МЧЖ

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР
ЗАРБДОР МФЙ ХУДУДИДАГИ ПИЁДАЛАР
ЙУЛИНИ КУРИШ

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ



Локал ва ресурс
смета хужжатлари. Экспертиза хулосалари

Нусха № 3

Буюртма №

Фаргона – 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 17-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61573

Obyekt nomi «Fargona viloyati, Fargona shahar Zarbdor MFY hududidagi piyodalar yo'lini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

Bosh loyihachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

Litsenziya 14.07.2020y/ № AL-001266-sonli.

Moliyalashtirish manbai - Respublika va mahalliy byudjet mablag'lari hissobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 59450

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2022 yildagi PQ-172-sonli Qarori

1.2. Fargona shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i D.Xadjayeva tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Fargona shahar Zarbdor MFY xududidagi piyodalar yulini joriy ta'mirlanadigan piyodalar yuli uzunligi 0,43 km tashkil qilib, shu jumladan 0,43 km uzunlikdagi piyodalar yuli asfaltobeton koplamaga utkaziladi.

Nuksonlar kaydnomasi va loyixaviy texnologiyalar buyicha mavjud koplamaga sheben kum aralashmasidan h=3 sm kalitlikda tekislovchi katlam kurish, profilni tugrilanib, tekislanib tayyorlangan va zichlangan yuzaga bitum sepiladi, sung B turli M 1 belgili mayda donali zich issiq a/beton qorishmasi (GOST 9128-2013) bilan 3 sm qalinlikda 1,5% kiyalik bilan kul kuchi yordamida qoplama quriladi va ma'lum kismiga (300x30x18) bulgan yul bordyurlarini urnatish, sung B turli M 1 belgili mayda donali zich issiq a/beton qorishmasi (GOST 9128-2013) bilan 5 sm qalinlikda 1,5% kiyalik bilan kul kuchi yordamida qoplama quriladi.

Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

1.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar ydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

Ekspertiza natijalari.

1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan lishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa rajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

yurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 61 547,929 ming so'm taqdim etilgan.

shiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

rilish qiymati QQS siz - 50 608 696 ming so'm

S 15% - 7 591 304 ming so'm

ilish qiymati QQS bilan -58 200 000 ming so'm

yurtmachining xarajatlari -1 700 000 ming so'm

ii obyekt qiymati QQS va -59 900 000 ming so'm

yurtmachi xarajatlari bilan

Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-diga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari bgardir.

ulosalar.

Fargona viloyati, Fargona shahar Oqariq MFY Oqariq ko'chasi hududidagi piyodalar yo'lini joriy irlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, iqlashga tavsiya etiladi.

Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov olarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР ЗАРБДОР МФЙ ХУДУДИДАГИ ПИЕДАЛАР
ЙУЛИНИ КУРИШ УЗУНЛИГИ 0,43 КМ

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	1860702
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	38499338
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	2403236
6	Затраты на перевозки грузов	1904421
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	160,3
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	44667698
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	7718578
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	1700000
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1010000
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	690000
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) (.....)	Итого
10	Итого затрат сп.1 по п.8	52386276
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	52386276
14	НДС-15%	7857941
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	60244218
16	Прочие затраты заказчика	1700000
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	61944218

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ГИП:

Составил:



У. Худойназаров

А. Худойназаров

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР ЗАРБДОР МФЙ ХУДУДИДАГИ ПИЕДАЛАР
ЙУЛИНИ КУРИШ УЗУНЛИГИ 0,43 КМ**

ички

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	160,320400	14990,21	2403236,46
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,240800		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	160,32		2403236


СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,465400	218230,90	101564,66
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,909600	0,00	0,00
3	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,611000	174209,00	106441,70
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	3,174600	214989,00	682504,08
5	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,080600	93668,00	7549,64
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,363000	120769,00	43839,15
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,236600	131172,90	31035,51
8	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,161200	55987,00	9025,10
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,192000	0,00	0,00
10	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	6,208000	141550,00	878742,40
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			1860702

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	ВОДА	МЗ	1,820000	0,00	0,00
2	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,018000	387316,00	6971,69
3	КАМНИ БОРТОВЫЕ	М	30,000000	41422,93	1242687,90
4	ЩЕБЕНЬ	МЗ	1,390000	68609,20	95366,79
5	БИТУМ	Т	0,540000	5652849,60	3052538,78
6	ЩЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	МЗ	29,900000	68609,20	2051415,08
7	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	4,500000	101783,10	458023,95
8	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	65,228000	484337,00	31592333,84
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			38499338

СОСТАВИЛ



А.ХУДАЙНАЗАРОВ