


"Утверждаю"
начальник по кап строи-
тельству Бухарского НПЗ

Касимов Ш.К

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БИЛБОРДОВ И АРКИ "XUSH KELIBSIZ!" БУХАРСКОГО НПЗ .

р Караулбазар 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БИЛБОРДОВ И АРКИ "XUSH KELIBSIZ!" БУХАРСКОГО НПЗ .

р Караулбазар

от " ____ " _____ 2022г.

МЫ НИЖЕПОДПИСАВЩИЕСЯ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ В СОСТАВЕ: НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПО ХОЗ УПРАВЛЕНИЮ ХАКИМОВ И.Т., ЭКОНОМИСТ ОКС БУХАРСКОГО НПЗ ХАЛИКОВ Т., ТЕХНАДЗОР ОКС БУХАРСКОГО НПЗ ЮНУСОВ Ю, ОСМОТРЕЛИ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА И ВЫЯВИЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ.

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АРКИ			
1	ДЕМОНТАЖ БУКВ	ШТ	43
2	РАЗБОРКА КАРНИЗ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО ПАНЕЛЯ АЛЮПАН	100М2	3,05
3	РАЗБОРКА ПОТОЛКА ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО ПАНЕЛЯ АЛЮПАН	100М2	0,63
4	РАЗБОРКА КОЛОННА ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО ПАНЕЛЯ АЛЮПАН	100М2	0,52
5	РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) КАРКАСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНТАЖА, РАЗБОРКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТ ПО ТАБЛИЦЕ 1. УГОЛОК 50X50X5ММ 1М-3,77КГ	Т	0,30
ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
6	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	2,69
7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	2,69
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АРКИ			
8	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ИЗ УГОЛКОВ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ	Т	0,3000
9	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	0,8111


10	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,8111
11	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	3,0739
12	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	3,0739
13	ОБЛИЦОВКА СТОЕК И КОЛОНН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,7000
14	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,7000
15	ПРОФИЛЬ 60Х27ММ	М	850
16	УСТАНОВКА БУКВЫ	ШТ	73
17	БУКВЫ (XUSH KAYFIYAT DOIM YOR BO`LSIN !) РАЗМЕР 19200Х2700ММ	КОМПЛЕКТ Т	1
18	БУКВЫ (XUSH KELIBSIZ! BUХORO NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODIGA) С ЛОГОТИПОМ РАЗМЕР 19200Х2700ММ	КОМПЛЕКТ Т	1
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЛАКАТ		
19	ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ) ПРОФИЛЬ 40Х40Х3ММ 200М, 120Х40Х3ММ 3,6М, 40Х25Х3ММ 17,5М	Т	0,738
20	МОНТАЖ КАРКАС (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.)	Т	0,738
21	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	35
22	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,35
23	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,35
24	ОБЛИЦОВКА СТЕН ФАСАДОВ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК (ИТТАЛОГРАНИТ) НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	100 М2	0,52
25	КЛИПСЫ ДЛЯ КАФЕЛЯ	ШТ	288
26	УСТАНОВКА КАФЕЛЬНЫЙ УГОЛКА 20Х20ММ	М	47
27	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (ПЛАКАТ) ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	1,50
28	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	1,50


29	УСТАНОВКА БУКВЫ	ШТ	82
30	БУКВЫ (ERKIN VA FAROVON, DEMOKRATIK O`ZBTRISTON DAVLATINI BIRGALIKDA BARPO ETAMIZ ! SHAVKAT MIRZIYOYEV)	КОМПЛЕКТ	1
БИЛБОРД №2			
31	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	10
32	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,10
33	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,10
34	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,6900
35	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,6900

**НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПО ХОЗ
УПРАВЛЕНИЮ**


ЭКОНОМИСТ ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ

ТЕХНАДЗОР ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ


 _____ **ХАКИМОВ И.Т**


 _____ **ХАЛИКОВ Т.**


 _____ **ЮНУСОВ Ю.**

"Утверждаю"
Начальник по кап строи-
тельству Бухарского НПЗ

Касимов Ш.К

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УСТАНОВКИ ПРОТИВОТАРАННОГО УСТРОЙСТВО КПП-1, КПП-3 И КПП-5
БУХАРСКОГО НПЗ.**

р Караулбазар 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УСТАНОВКИ ПРОТИВОТАРАННОГО УСТРОЙСТВО КПП-1, КПП-3 И КПП-5
БУХАРСКОГО НПЗ.

р Караулбазар

от " ____ " _____ 2022г.

МЫ НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ В СОСТАВЕ: НАЧАЛЬНИК
ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТУХТАМИШЕВ Ш., ЭКОНОМИСТ ОКС БУХАРСКОГО
НПЗ ХАЛИКОВ Т., ТЕХНАДЗОР ОКС БУХАРСКОГО НПЗ ЮНУСОВ Ю, ОСМОТРЕЛИ СОСТОЯНИЕ
ОБЪЕКТА И ВЫЯВИЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ.

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
УСТРОЙСТВО № 1			
1	РЕЗКА МОНТАЖНЫХ ПРОЁМОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ. РЕЗКА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ТОЛЩИНОЙ 140 ММ	1 М РЕЗКА	14,2
2	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 МЗ ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	МЗ	0,924
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,216
4	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,0972
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	МЗ	0,33
6	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ БОЛЕЕ 1000 ММ	100МЗ	0,128
7	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДО 76 ММ	100М	0,81
8	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	7,49
9	КАБЕЛЬ ПВС 4Х2,5	М	376
10	КАБЕЛЬ ПВС 3Х2,5	М	373
11	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: 0,05 Т (БОЛЛАРД ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОР)	ШТ.	4
12	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: 0,03 Т (БОЛЛАРДЫ КОНТРОЛЛЕР)	ШТ.	1

13	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100М3	0,12
14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	14,256
УСТРОЙСТВО № 2			
15	РЕЗКА МОНТАЖНЫХ ПРОЁМОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ. РЕЗКА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ТОЛЩИНОЙ 140 ММ	1 М РЕЗКА	18,2
16	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	М3	1,078
17	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,2358
18	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,0972
19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	0,385
20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ БОЛЕЕ 1000 ММ	100М3	0,148
21	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДО 76 ММ	100М	0,81
22	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	7,49
23	КАБЕЛЬ ПВС 4Х2,5	М	376
24	КАБЕЛЬ ПВС 3Х2,5	М	373
25	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: 0,05 Т (БОЛЛАРД ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОР)	ШТ.	5
26	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: 0,03 Т (БОЛЛАРДЫ КОНТРОЛЛЕР)	ШТ.	1
27	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100М3	0,14
28	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	16,632

УСТРОЙСТВО № 3			
29	РЕЗКА МОНТАЖНЫХ ПРОЁМОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ. РЕЗКА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ТОЛЩИНОЙ 140 ММ	1 М РЕЗКА	18,2
30	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	М3	1,078
31	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,2358
32	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,0972
33	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	0,385
34	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ БОЛЕЕ 1000 ММ	100М3	0,148
35	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДО 76 ММ	100М	0,81
36	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	7,49
37	КАБЕЛЬ ПВС 4Х2,5	М	376
38	КАБЕЛЬ ПВС 3Х2,5	М	373
39	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: 0,05 Т (БОЛЛАРД ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОР)	ШТ.	5
40	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: 0,03 Т (БОЛЛАРДЫ КОНТРОЛЛЕР)	ШТ.	1
41	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100М3	0,14
42	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	16,632

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭКОНОМИСТ ОКС БУХАРСКОГО НПЗ

ТЕХНАДЗОР ОКС БУХАРСКОГО НПЗ

ТУХТАМИШЕВ Ш

ХАЛИКОВ Т.

ЮНУСОВ Ю

"Утверждаю"
Начальник по кап строи-
тельству Бухарского НПЗ
Касимов Ш.К

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ БУХАРСКОГО НПЗ.

р Караулбазар 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ БУХАРСКОГО НПЗ.

р Караулбазар

от "___" _____ 2022г.

МЫ НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ В СОСТАВЕ: НАЧАЛЬНИК "АТЦ" БУХАРСКОГО НПЗ ШОЙИМОВ Б., ЭКОНОМИСТ ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ ХАЛИКОВ Т., ТЕХНАДЗОР ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ ЮНУСОВ Ю., ОСМОТРЕЛИ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА И ВЫЯВИЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ.

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАННЕР		
1	ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ) ПРОФИЛЬ 40Х40Х3ММ 24М, ПРУТ Д-12 60 М, АРМАТУРА Д-12 30 М	Т	0,161
2	МОНТАЖ КАРКАС (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.)	Т	0,161
3	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	10
4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,10
5	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,10
6	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,0600
7	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,0600

НАЧАЛЬНИК "АТЦ" БУХАРСКОГО НПЗ

ЭКОНОМИСТ ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ

ТЕХНАДЗОР ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ


ШОЙИМОВ Б

ХАЛИКОВ Т

ЮНУСОВ Ю