

"УТВЕРЖДАЮ"
НАЧАЛЬНИК ОКС БНПЗ
КАСИМОВ Ш.К

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МУЗЕЙ В ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЕ В КАРАУЛБАЗАРСКОМ РАЙОНЕ
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

р Караулбазар 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МУЗЕЙ В ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЕ В КАРАУЛБАЗАРСКОМ РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

р Караулбазар

от " ____ " _____ 2022г.

МЫ НИЖЕПОДПИСАВЩИЕСЯ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ В СОСТАВЕ:
НАЧАЛЬНИК "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ДЕПАРТАМЕНТА
ТЕШАЕВ .Н.У, ЭКОНОМИСТ ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ ХАЛИКОВ Т, ТЕХНАДЗОР
ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ ТУРАЕВ А.И, ОСМОТРЕЛИ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА И
ВЫЯВИЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ.

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ	100М2	1,6340
2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: СТЕН	100М2	0,6680
3	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10М3	0,5230
4	СНЯТИЕ ОБОЕВ: ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ	100М2	0,9260
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,3300
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ПАРКЕТНЫХ	100М2	0,6900
7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,6900
8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,3660
9	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0300
10	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,0567
11	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ	100 КОРОБО К	0,0100
12	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,0189
13	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ	100 КОРОБО К	0,0100
14	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,0250

15	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННИК: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100М2	0,0280
16	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,0700
17	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,1000
18	ЗАТАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 Т МУСОРА	0,1000
19	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	10,0000
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
20	УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	100 М2	0,1210
21	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ	100М3	0,0290
22	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗ ОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	1 М3	1,2000
23	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	1,8000
24	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М	М2	13,0000
25	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 М2 ОТДЕЛЫ ВАЕМОЙ ПОВЕРХ НОСТИ	2,7250

26	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2	2,5030
27	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	2,5030
28	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2 ОКРАШ ИВАЕМО Й ПОВЕРХ НОСТИ	2,5030
29	НАНЕСЕНИЕ НА СТЕНУ МНОГОЦВЕТНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РИСУНКОВ	100М2	0,1000
30	ОТДЕЛКА ОТТОЧЕНТО ШТУКАТУРКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ДВА СЛОЯ	100 М2	0,4000
31	ОКЛЕЙКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФОТООБОЯМИ: НА КЛЕЕ	100М2	0,3670
32	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,0080
33	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	1,0829
34	УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА В М2 ДО: 1,0	100 М2	0,0100
35	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	1,3060
36	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 М2	1,3060
37	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	100М2	1,3060


38	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2 ОКРАШ ИВАЕМО Й ПОВЕРХ НОСТИ	1,5600
39	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА [ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.] ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	100М	0,1000
40	УСТАНОВКА СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.	100ШТ.	0,1500
41	СТОЛ С ПОЛКОЙ С ФИГУРОЙ РАЗМЕР 2860Х500Х500ММ	ШТ	1
42	ВИТРАЖ СТЕКЛЯНЫЕ РАЗМЕР 2960Х170Х50ММ	ШТ	2
43	СТОЛ ПОД КНИГИ 750Х700Х500ММ	ШТ	1
44	СТОЛ ПОД МАКЕТ 2000Х1500Х750ММ	ШТ	1
45	СТОЛ ПОД МАКЕТ 4100Х3100Х750ММ	ШТ	1
46	СТОЛ ПОД МОНИТОР 2500Х1500Х750ММ	ШТ	1
47	СТОЛ ПОД МОНИТОР 1200Х800Х750ММ	ШТ	1
48	СТОЛ ОВАЛЬНЫЙ	ШТ	1
49	СТУЛ	ШТ	4
50	ШКАФ ИЗ МДФ С ПОЛКОЙ РАЗМЕР 6280Х2980Х170ММ	ШТ	1
51	ЗАПРАВОЧНАЯ КОЛОНКА ИЗ МДФ	ШТ	1
52	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	7,4400
53	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,1010
54	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ 45ММ	100М2	1,0890
55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ 180ММ	100М2	0,0120
56	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ	100М2	1,3010
57	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ МДФ	100М	0,9000

58	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,0344
59	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,4238
60	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	18,30
61	КАБЕЛЬ ПВС 4Х6	М	30
62	КАБЕЛЬ ПУГНП 2 X 1,5	М	500
63	КАБЕЛЬ ПУГНП 3 X 2,5	М	500
64	КАБЕЛЬ ПВС 3Х 4	М	550
65	КАБЕЛЬ ПВС 4 X 16	М	70
66	КАБЕЛЬ ПВС 4 x 4	М	180
67	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 25	ШТ	1,0000
68	ЩИТ ВИКО ДО 24	ШТ	1
69	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	15,0000
70	АВТОМАТ 16 А	ШТ	15
71	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	3,0000
72	АВТОМАТ 3Ф 32 А	ШТ	2
73	АВТОМАТ 3Р 63 А	ШТ	1
74	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0900
75	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	9

76	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100 М	9,9000
77	ТРУБА ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 40	100М	0,7000
78	ГОФРА МЕТАЛИЧЕСКАЯ Д-32	М	70
79	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	100ШТ	0,5200
80	ЛЕД КРУГЛЫЙ Д-250ММ	ШТ	22
81	ЛЕД КРУГЛЫЙ Д-80ММ	ШТ	10
82	ЛЕД КРУГЛЫЙ Д-120ММ	ШТ	20
83	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ	100 ШТ	0,3600
84	ШИНОПРОВОД НА УСТАНОВЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, СЕЧЕНИЕ, ММ ² , ДО 250	100М	1,2000
85	СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА	М	120
86	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ШКАФ КАМЕРНЫХ КАНАЛОВ, КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ 1	ШТ	8
87	СТАНД ДИСПЛАЙ Д-43 МОНИТОР МОДЕЛ SW43FTK1 АРТЕЛ РАЗМЕР 1000Х900ММ	ШТ	4
88	СТАНД ДИСПЛАЙ Д-55 МОНИТОР МОДЕЛ SW55FTK1 АРТЕЛ РАЗМЕР 1290Х760ММ	ШТ	4
89	КАШЕТИРОВАНИЕ ЭКРАНА. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАШТОРИВАНИЯ, ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ, ТИП УЗП-1	КОМПЛ.	3,0000
90	ПРОЕКТОР С МИБОКСОМ	ШТ	3
91	ПОНАРАМА ЭКРАН	ШТ	1
92	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	2
93	КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ УТР 4Х2Х0,5ММ	М	200
94	УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОВОРНЫЕ [КОММУТАТОРЫ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ И ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ]. ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДУПЛЕКСНЫЙ ИЛИ АБОНЕНТСКИЙ	ШТ	2
95	УСИЛИТЕЛЬ	ШТ	2


96	КОЛОНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ИЛИ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 63 А, УСТАНОВЛИВАЕМАЯ НА МОДУЛЬНОЙ КОРОБКЕ И ПРИСОЕДИНЯЕМАЯ К МАГИСТРАЛИ ИЗ ПРОВОДОВ С ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО 35	ШТ	10
97	КОЛОНКА	ШТ	10
98	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	6
99	МИКРОФОН ДИСТАНЦИОННОЕ	ШТ	6
100	СТОЛНЫЙ МИКРОФОН	ШТ	4
101	ШНУРНЫЙ МИКРОФОН	ШТ	4
102	МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕР	ШТ.	1,0000
103	ШИВАКИ РАЗМЕР 1200X370X1850ММ (SIN1-K100HF)	ШТ	1
104	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2	РЕШЕТКА	9
105	УСТАНОВКА БУКВЫ	100 ШТ	1,28
106	БУКВЫ	КОМПЛЕКТ	1
107	ЛОГОТИП	КОМПЛЕКТ	1
108	КАРТА УЗБЕКИСТАН	ШТ	1
109	МАКЕТ ЗАВОДА РАЗМЕР 2500X1500X830ММ	ШТ	1
110	МАКЕТ ЗАВОДА РАЗМЕР 4000X3000X830ММ	ШТ	1
111	СКУЛЬПТУРА	ШТ	2
112	КАРТИНКА	ШТ	57
113	ЛОТОР (АНДЕЛИ 5000)	ШТ	2
114	НОУТБООК	ШТ	1
115	КОЛБА	ШТ	40
116	УПРАВЛЯЮЩИЙ ПУЛЬТ	ШТ	1
117	УПРАВЛЯЮЩИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРВЕР	ШТ	1
118	WIFI RIPETIR	ШТ	1

НАЧАЛЬНИК "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ДЕПАРТАМЕНТА



ТЕШАЕВ .Н.У

ЭКОНОМИСТ ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ



ХАЛИКОВ Т

ТЕХНАДЗОР ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ



ТУРАЕВ А.И