

ТАСДИКЛАЙМАН
Андижон Абу Али ибн Сино
номидаги жамоат саломатлиги
техникуми Директори
М.Бувабеков
 10 сентябрь 2022 йил



ЛОЙИХА ТОПШИРИШИ

«Андижон вилояти Андижон шаҳрида жойлашган Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумининг янги биноси 3 қаватидаги ўқув хоналарини жорий таъмирлаш ишлари ўтказиш» бўйича объект хужжатлари


№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни
1	Объектнинг номланиши	Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумининг янги биноси 3 қаватидаги ўқув хоналарини жорий таъмирлаш ишлари ўтказиш
2	Таъмирлаш объектнинг жойлашган ҳудуди	Андижон вилояти Андижон шаҳри
3	Лойиҳалаштириш учун асос	Нуксон далолатномаси
4	Буюртмачи	Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми
5	Бош лойиҳачи	«ТЕХНОПРОЕКТ» МЧЖ Лицензия №AL-000148, 10.08.2019
6	Бош пудратчи	Танлов(тендер) асосида аниқланади
7	Молиялаштириш манбаи	Бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан
8	Ишнинг асосий хажми	Ҳисоб китоб жараёнида ишлаб чиқувчи қуйидагиларни таъминлайди: - таъмирлаш ва қурилиш ишларининг бошланғич харажатларини жорий нархларда ҳисоблаш; - локал ресурс смета; - материаллар сарфи баённомаси; - жорий нархларда таъмирлаш харажатларини ҳисоблаш.
9	Ҳисоб китоб учун бошланғич	9.1. Буюртмачи томонидан

	маълумотлар	<p>тасдиқланган ва тақдим этилган нуксонлар далолатномаси;</p> <p>9.2. Бевосита харажатларни аниқлаш учун материаллар, қурилиш ва асбоб-ускуналар бирликларининг қиймати Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда фойдаланиладиган моддий техник ресурсларнинг жорий нархлари – 411602101 сўм;</p> <p>9.3. Иш хақи – 79333641 сўм (Ижтимоий солиқ тўлови билан);</p> <p>9.4. Машина ва механизмларнинг нархи (машина харажатлари, машинист хизмат ҳақи билан) аналог бўйича экспертиза ташкилотининг тавсиялари ва бошқа ахборот манбалари бўйича нархи – 9884302 сўм;</p> <p>9.5. Ускуналар, мебел ва инвентарлар харажатлари сақлаш ва омбор харажатлари билан биргаликда – 91871522 сўм;</p> <p>9.6. Пудратчининг бошқа харажатлари – 93703430 сўм;</p> <p>9.7. Объектнинг суғурталаш харажатлари ҳисобга олинмайди;</p> <p>9.8. Таваккалчилик коэффиценти омили ҳисобга олинмайди;</p> <p>9.9. Буюртмачининг бошқа харажатлари – буюртмачи билан амалдаги келишув асосида.</p>
10	Махсус шартлар	Иш бажарувчи – бош лойихачи зарур ҳолларда (экспертиза) текшириш жараёнида ҳисоб-китоблар ҳимоясини таъминлайди.
11	Буюртмачи ташкилотга топшириладиган ҳужжатлар	Амалдаги стандартлар бўйича буюртмачига топширилиши лозим бўлган смета ҳужжатлари 2 нусхада китоб ва электрон шаклдаги диск.

Бош ҳисобчи:

Хўжали ишлар мудир:

Таъминот бўйича бухгалтер:



Ш.Мехмонов

Д.Мирзаматов

И.Ўсаров

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся от заказчика *Зав. доз. 24 сев Мерз* от подрядчика *бух. есаи. ошубега Фарош* произвели осмотр на текущий ремонт здание техникума "Абдиджон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги" в г. Андижане и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ПРОЕМЫ		
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	0,5900
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100М2	1,3900
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,5008
4	ДВЕРНЫХ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	50,0800
5	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	1,8000
6	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	1,3856
7	ОКОННЫХ БЛОКИ АЛЮМИНИЕВЫХ	М2	138,5600
8	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,9300
9	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2	0,0600
10	ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫХ	М2	6,0000
11	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,1900
12	ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	19,0000
13	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮКАВОНД"	М2	18,0000
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
14	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК, ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО МЕТРА РЕШЕТКИ: ДО 60 КГ	100М	0,2900
15	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,2900
16	ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ	ПМ	29,0000
17	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 10 СМ ,С ОТКРЫТЫМ РУСТОМ	100М2	0,3000
18	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,5400
19	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ	100М2	14,3000
20	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	14,3000
21	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-14,3000
22	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100М2	0,8000
23	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2	-0,8000
24	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	14,3000
25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,8000
26	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,2900
27	ОКЛЕЙКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФОТООВОЯМИ: НА КЛЕЕ	100М2 ОКЛЕИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	1,4000

1	2	3	4
28	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 50 М2: ГАРПУННЫМ СПОСОБОМ ПРИ КРЕПЛЕНИИ БАГЕТОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ	100М2	4,8500
29	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,1000
30	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [Р] НОМЕР 200 РАЗМЕР 200Х200 ММ	РЕШЕТКА	15,0000
31	РЕШЕТКИ ИЗ ПЭ 200Х150 ММ	ШТ	15,0000
	БАРЬЕР ИЗ ЛАМИНАТА		
32	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100М2	0,9500
33	ГАЗОН ИСКУССТВЕННЫЙ	М2	4,0000
34	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	100М2	0,1000
35	ДОСКИ ИЗ ЛАМИНАТ С КРОНКАМИ	М2	10,0000
36	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,2500
37	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	16,6700
38	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	16,6700
	ПОЛЫ		
39	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	4,2200
40	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,5600
41	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,4000
42	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ	100М2	3,2000
43	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ 2 РАЗА	100М2	2,1400
44	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	3,2800
45	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,7050
46	ПОРОГ ДЛЯ ПОЛА	М2	275,0000
47	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	2,9000
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
48	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100ШТ	0,5700
49	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,1200
50	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	1,2300
51	КАБЕЛЬ 2-004-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100М	6,0700
52	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 2Х2,5 (ОЖ)-1	1000М	0,2000
53	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ-П 2Х1,5	1000М	0,4070
54	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1000
55	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ	ШТ	10,0000
56	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0800
57	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ	ШТ	8,0000
58	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2600
59	РОЗЕТКА ОДИНАРНАЯ	ШТ	20,0000
60	РОЗЕТКА 2 МЕСТ.	ШТ	6,0000
61	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,9700
62	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 18 W PRIME	ШТ	3,0000
63	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 36 W PRIME	ШТ	76,0000
64	ИННОВАЦИОННАЯ ЛАМПА СТЕНОВАЯ	ШТ	10,0000
65	СВЕТИЛЬНИК LED 60Х60	ШТ	8,0000
66	СВЕТОДИОДНЫЙ КАБЕЛЬ	ПМ	30,0000
67	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 5	ШТ	12,0000
68	ЛЮСТРЫ КЛАССИЧЕСКИЕ	КОМП	12,0000
69	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ	ШТ	40,0000
70	КОРОВА КУВ-0,1/0,1	ШТ	40,0000
71	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 М3	ШТ	1,0000
72	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ROYAL 50 Л ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	1,0000
73	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,2100
74	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГВС ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,1800
75	ВЕНТИЛ ШАРОВОЙ Д25ММ	ШТ	44,0000

1	2	3	4
76	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВТ	0,3675
77	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ АКФА	СЕКЦИЯ	210,0000
78	ОТВОД Д25ММ	ШТ	44,0000
79	ПЕРЕХОДНИК 40Х25	ШТ	44,0000
80	АДАПТЕР Д25 ММ	ШТ	8,0000
81	КЛИПСА Д40ММ	ШТ	56,0000
КАНАЛИЗАЦИЯ			
82	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,4000
83	УМЫВАЛЬНИКИ С ПЬЕДЕСТАЛОМ (60 СМ) 1 СОРТА	ШТ	1,0000
84	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,9000
85	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	9,0000
86	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,1000
87	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕКТ	1,0000
88	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ	10КОМПЛ.	0,2000
89	УНИТАЗ (ЧАША ГЕНУЯ)	КОМПЛЕКТ	2,0000
90	ВЕНТИЛ ШАРОВОЙ Д25ММ	ШТ	2,0000
91	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХВС ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,1000
92	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	1,0500
93	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,1200
94	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,0800
95	ТРОЙНИК 25Х20Х25	ШТ	4,0000
96	ОТВОД Д25ММ	ШТ	2,0000
97	МУФТА Д25ММ	ШТ	6,0000
98	АМЕРИКАНКА Д 20 ММ	ШТ	6,0000
99	АМЕРИКАНКА Д25 ММ	ШТ	6,0000
100	ОТВОД С САЛЬНИКОМ Д100 ММ	ШТ	2,0000
101	ОТВОД С САЛЬНИКОМ Д50 ММ	ШТ	10,0000
102	ОТВОД С САЛЬНИКОМ Д50 ММ 45 ГРАДУСНЫЙ	ШТ	4,0000
103	ПЕРЕХОДНИК 100Х50	ШТ	2,0000
ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ			
104	СТОЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ (ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКА)	ШТ	9,0000
105	СТУЛ МЯГКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ	16,0000
106	ШКАФ КНИЖНЫЙ СРЕДНИЙ (ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКА)	ШТ	10,0000
107	ШКАФ КНИЖНЫЙ БОЛЬШОЙ (ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКА)	ШТ	1,0000
108	СКАМЕЙКА ЖЕСТКАЯ (ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКА)	ШТ	10,0000
109	СКАМЕЙКА МЯГКАЯ (ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКА)	ШТ	10,0000
110	ПОЖАРНЫЙ ШКАФ	ШТ	4,0000
111	КОРЗИНКА ДЛЯ МУСОРА	ШТ	9,0000
112	ЧЕТКА (УБОРНАЯ)	ШТ	2,0000
113	БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ	ШТ	2,0000
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ			
114	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	12,0000
115	КАМЕРА IP 2МП ТИП DANUA	ШТ	12,0000
116	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КОМПЬЮТЕРНОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,0000
117	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 32ПОРТ	ШТ	1,0000
118	ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD 4ТВ TOSHIBA; SATA	ШТ	1,0000
119	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА	ШТ	1,0000
120	КОМПЬЮТЕР "AVTECH CPU"	ШТ	1,0000
121	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М	3,0000
122	КАБЕЛЬ УТР 4Х2Х0,52 ММ	М	300,0000
123	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ШИТ КОММУТАЦИИ /ВИДЕО КРОСС/ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАБЕЛЕЙ НА КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ 16	ШТ	6,0000
124	КОММУТАТОР "SWITCH PRROE" С ПИТАНИЕМ	ШТ	2,0000
125	СВИЧ НА 5 ПОРТОВ 10/100 МВ RJ45, КАТ.5Е	ШТ	4,0000
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
126	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,0000
127	ПУЛЬТ ППК ППСУ-10	ШТ	1,0000
128	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ	1,0000
129	УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ УС	ШТ	1,0000
130	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	32,0000

1	2	3	4
131	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ "АРТОН"	ШТ	32,0000
132	РАЗНЫЕ РАБОТЫ. КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	ШТ	3,0000
133	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-10	ШТ	3,0000
134	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	48,0000
135	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	ШТ	48,0000
136	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М	1,0000
137	ПРОВОД ТРП 2Х0,5	1000М	0,1000
138	АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40	ШТ	1,0000
139	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	ШТ	1,0000
140	БОКС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА	ШТ	1,0000

1. Заб. № 3. 29 смб Душ Мерзаяжаров. Д
 2. Бух. лавт. омуеллр Навиб Шаров. М

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

Андижон вилояти Андижон шаҳрида жойлашган Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумининг янги биносини жорий таъмирлаш

(Наименование объекта , стройки)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс. сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	91 871,522
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	411 602,101
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	79 333,641
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	9 884,302
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика	93 703,430
7	Затраты на страхование строительства объектов	2 196,464
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	0,00
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	688 591,460
10	НДС - 15%	103 288,719
11	Прочие затраты заказчика	0,000
12	И Т О Г О стоимость строительства в текущих ценах с прочими затратами заказчика и НДС	791 880,179

ЗАКАЗЧИК



ИСПОЛНИТЕЛЬ



Наименование стройки - Андижон вилояти Андижон шаҳрида жойлашган Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумининг янги биносини жорий таъмирлаш

Объект номер - 557

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость	562790,031	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	5646	чел.-ч
Сметная заработная плата	70833,608	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРОЕМЫ							
1	E4604-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	0,5900		1521236,02	897529
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	103,91	61,3069	13232,72	811257
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	4,5666	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1375011,94	811257
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	4,5666	18892,00	86272
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				146224,08	86272
2	E4604-012-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100М2	1,3900		2641121,11	3671158
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	188,54	262,071	13232,72	3467907
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	10,7586	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2494897,03	3467907
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	10,7586	18892,00	203251
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				146224,08	203251
3	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,5008		1590800,56	796673
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	104,28	52,223	13232,72	691058
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	6,68067	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1379908,04	691058
3.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,996592	54548,00	54362
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				108550,52	54362
3.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,001052	1540000,00	16196
3.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,002068	1540000,00	31852
3.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,008013	400000,00	3205
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				102342,00	51253
4	ЦЕНА-52	ДВЕРНЫХ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	50,0800		750000,00	37560000
5	E1001-060-02 ДОП. 6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	1,8000		4323579,59	7782443
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,02	9,036	13232,72	119571
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,054	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				66428,25	119571
5.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,054	54548,00	2946
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1636,44	2946
5.4	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	194,4	39136,00	7608038
5.5	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	1,53	33914,00	51888
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4255514,90	7659927
6	E1001-036-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ИР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	1,3856		2936469,11	4068772
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	161,82	224,218	13232,72	2967011
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,7	5,12672	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2141318,75	2967011
6.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,48	2,05069	127627,00	261723
6.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,31	7,35754	18892,00	138999
6.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	13,191	851,00	11225
6.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	3,07603	54548,00	167791
6.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	20,299	1176,00	23872
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				435630,96	603610
6.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	75	103,92	3100,00	322152
6.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	831,36	150,00	124704
6.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	3,04832	16827,00	51294
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				359519,40	498150
7	ЦЕНА-50	ОКОННЫХ БЛОКИ АЛЮМИНИЕВЫХ	М2	138,5600		891797,00	123567392

1	2	3	4	5	6	7	8
8	E1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М		0,9300	5688439,22	5290248
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,19	19,7067	13232,72	260773
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19	0,1767	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				280401,34	260773
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0372	18892,00	703
8.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,1395	54548,00	7609
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8937,88	8312
8.5	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	372	150,00	55800
8.6	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	93	53391,00	4965363
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5399100,00	5021163
9	E1001-036-04ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2		0,0600	1488400,80	89304
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	90,89	5,4534	13232,72	72163
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,92	0,2352	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1202721,92	72163
9.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,15	0,129	18892,00	2437
9.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,12	0,3672	851,00	312
9.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,57	0,0942	54548,00	5138
9.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,42	0,5652	1176,00	665
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142544,20	8553
9.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	30	1,8	3100,00	5580
9.8	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	240	14,4	150,00	2160
9.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,0504	16827,00	848
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				143134,68	8588
10	ЦЕНА-64	ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫХ	М2		6,0000	626470,00	3758820
11	E1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100М2		0,1900	1802621,30	342498
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	89,47	16,9993	13232,72	224947
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,6935	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1183931,46	224947
11.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	1,8411	18892,00	34782
11.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,7296	851,00	621
11.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,3781	54548,00	20625
11.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	1,1229	1176,00	1321
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				301832,00	57348
11.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	12,54	3100,00	38874
11.8	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	101,27	150,00	15191
11.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,3648	16827,00	6138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				316857,84	62023
12	ЦЕНА-59	ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2		19,0000	430181,00	8173439
13	ЦЕНА-26	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮКАБОНД"	М2		18,0000	160000,00	2880000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
14	E59-003-01	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК, ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО МЕТРА РЕШЕТКИ: ДО 60 КГ	100М		0,2900	1786755,56	518159
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	47,3	13,717	13232,72	181513
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				625907,66	181513
14.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,7	1,363	1077,00	1468
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5061,90	1468
14.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,9	1,131	11740,00	13278
14.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,6	0,174	1850000,00	321900
14.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,5	0,725	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1155786,00	335178
15	E0705-016-04	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М		0,2900	1210392,72	351014
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	41,5	12,035	13232,72	159256
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,59	0,7511	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				549157,88	159256
15.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,1102	18892,00	2082
15.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	1,682	4656,00	7831
15.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,21	0,6409	54548,00	34960
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154734,84	44873
15.6	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,0435	550000,00	23925
15.7	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,0058	21200000,00	122960
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				506500,00	146885
16	ЦЕНА-135	ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛИ	ПМ		29,0000	238259,00	6909511
17	E1501-047-11	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 10 СМ .С ОТКРЫТЫМ РУСТОМ	100М2		0,3000	29414655,04	8824397
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	781	234,3	13232,72	3100426

1	2	3	4	5	6	7	8
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,97	1,191	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10334754,32	3100426
17.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,177	18892,00	3344
17.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2	0,6	4656,00	2794
17.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,38	1,014	54548,00	55312
17.6	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,35	1,605	950,00	1525
17.7	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,8	0,54	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				209913,02	62974
17.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0521	0,01563	14002000,00	218851
17.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0082	0,00246	15400000,00	37884
17.10	30927	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т	0,016	0,0048	7000000,00	33600
17.11	30951	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т	0,002	0,0006	26200000,00	15720
17.12	31237	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т	0,132	0,0396	51227000,00	2028589
17.13	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,017	0,0051	12000000,00	61200
17.14	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	30,9	14260,00	440634
17.15	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0035	0,00105	8000000,00	8400
17.16	35301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0,01	0,003	21200000,00	63600
17.17	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1,05	0,315	3608695,00	1136739
17.18	36029	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, III СОРТА	М3	1,05	0,315	3608695,00	1136739
17.19	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,06	1500,00	90
17.20	44377	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М2	103	30,9	15500,00	478950
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18869987,70	5660996
18	Е1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,5400		5598163,39	3023008
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	155,3	83,862	13232,72	1109722
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,3726	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2055041,42	1109722
18.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	1,7334	950,00	1647
18.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,297	916,00	272
18.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,3726	54548,00	20325
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41191,42	22243
18.6	30099	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	1,2	0,648	2850,00	1847
18.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00054	15400000,00	8316
18.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,2214	3608695,00	798965
18.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,001512	14002000,00	21171
18.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	56,7	18400,00	1043280
18.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,001134	15400000,00	17464
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3501930,55	1891042
19	Е61-027-01	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ	100М2	14,3000		675839,73	9664508
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,48	464,464	13232,72	6146122
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,14	44,902	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				429798,75	6146122
19.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,14	44,902	76681,00	3443130
19.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,14	44,902	1676,00	75256
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				246040,98	3518386
20	Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	14,3000		1908039,02	27284958
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	800,8	13232,72	10596762
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	2,86	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				741032,32	10596762
20.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,572	72437,00	41434
20.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	23,881	950,00	22687
20.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	2,288	18892,00	43225
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7506,70	107346
20.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	11,7975	11000000,00	12977250
20.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,2574	14000000,00	3603600
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1159500,00	16580850
21	Е1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	14,3000		-1261314,16	-18036792
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	40	572	-13232,72	-7569116
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	2,288	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-529308,80	-7569116
21.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,032	0,4576	-72437,00	-33147
21.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	19,1048	-950,00	-18150
21.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,128	1,8304	-18892,00	-34580
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-6005,36	-85877
21.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	9,438	-1100000,00	-10381800

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-726000,00	-10381800
22	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100M2	0,8000		2248223,14	1798579
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	68,1	54,48	13232,72	720919
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,23	0,184	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				901148,23	720919
22.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,04	72437,00	2897
22.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	1,56	950,00	1482
22.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,144	18892,00	2720
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8874,91	7100
22.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	0,7696	1100000,00	846560
22.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,016	14000000,00	224000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1338200,00	1070560
23	E1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2	0,8000		-1502592,52	-1202074
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	49,04	39,232	-13232,72	-519146
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,023	0,1472	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-648932,59	-519146
23.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,032	-72437,00	-2318
23.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,56	1,248	-950,00	-1186
23.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,144	0,1152	-18892,00	-2176
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-7099,93	-5680
23.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7696	0,61568	-1100000,00	-677248
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-846560,00	-677248
24	E1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	14,3000		807887,14	11552786
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,41	363,363	13232,72	4808281
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	1,573	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				336243,42	4808281
24.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,143	18892,00	2702
24.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	1,43	54548,00	78004
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5643,72	80705
24.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,9009	7000000,00	6306300
24.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,0715	8000000,00	57200
24.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	12,012	25000,00	300300
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				466000,00	6663800
25	E1504-005-06 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,8000		892499,51	714000
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	28,6	22,88	13232,72	302765
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,088	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378455,79	302765
25.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,008	18892,00	151
25.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,08	54548,00	4364
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5643,72	4515
25.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,0552	7000000,00	386400
25.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,0044	8000000,00	3520
25.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,672	25000,00	16800
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				508400,00	406720
26	E1504-030-04	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,2900		1619512,44	469659
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,06	20,6074	13232,72	272692
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,0116	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				940317,08	272692
26.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0029	18892,00	55
26.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0087	54548,00	475
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1825,36	529
26.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,783	12000,00	9396
26.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,007134	26200000,00	186911
26.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,087	1500,00	130
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				677370,00	196437
27	E1506-006-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОКЛЕЙКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФОТООБОЯМИ: НА КЛЕЕ	100M2 ОКЛЕЙКА ЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	1,4000		9407791,08	13170908
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	41,17	57,638	13232,72	762708
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				544791,08	762708
27.2	61701	ФОТООБОИ	M2	110	154	80000,00	12320000
27.3	85753	КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ	КГ	1,8	2,52	35000,00	88200
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8863000,00	12408200

1	2	3	4	5	6	7	8
28	E1501-055-20 ДОП. 5	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 50 М2: ГАРПУННЫМ СПОСОБОМ ПРИ КРЕПЛЕНИИ БАГЕТОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ	100М2		4,8500	9077670,97	44026704
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5:1)	ЧЕЛ.-Ч	27,79	134,781	13232,72	1783526
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,8245	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367737,29	1783526
28.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,8245	54548,00	44975
28.4	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	9,82	47,627	1176,00	56009
28.5	3327	ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1,5	7,275	851,00	6191
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22097,98	107175
28.6	32672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	93	451,05	91304,00	41182669
28.7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	5,6	27,16	5022,00	136398
28.8	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	35,8	173,63	4000,00	694520
28.9	80630	ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х40 ММ	Т	0,0002	0,00097	16827000,00	16322
28.10	80631	ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4,0Х60 ММ	Т	0,0013	0,006305	16827000,00	106094
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8687835,70	42136003
29	E1501-019-05	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2		0,1000	6763856,10	676386
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	159,67	15,967	13232,72	211287
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,65	0,165	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2112868,40	211287
29.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,008	72437,00	579
29.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,027	18892,00	510
29.5	1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	0,13	14763,00	1919
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30087,70	3009
29.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,0375	1028000,00	38550
29.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,05	1500,00	75
29.8	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	10	39130,00	391300
29.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,005	6433000,00	32165
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4620900,00	462090
30	E2002-003-11	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [P] НОМЕР 200 РАЗМЕР 200Х200 ММ	РЕШЕТКА		15,0000	15128,82	226932
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,07	16,05	13232,72	212385
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,15	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14159,01	212385
30.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,27	4,05	950,00	3848
30.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,15	54548,00	8182
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				801,98	12030
30.5	30321	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 55-120 ММ	Т	0,00001	0,00015	16783000,00	2517
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				167,83	2517
31	ЦЕНА-460	РЕШЕТКИ ИЗ ПЭ 200Х150 ММ БАРЬЕР ИЗ ЛАМИНАТА	ШТ		15,0000	15000,00	225000
32	E1507-017-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100М2		0,9500	13910062,40	13214559
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	146,42	139,099	13232,72	1840658
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,684	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1937534,86	1840658
32.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,16	3,002	950,00	2852
32.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,78	0,741	916,00	679
32.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	0,684	54548,00	37311
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42991,04	40841
32.6	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	1187,5	150,00	178125
32.7	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	99,75	95000,00	9476250
32.8	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,4	1,33	2850,00	3791
32.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,00133	15400000,00	20482
32.10	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,437	3608695,00	1577000
32.11	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,00323	14002000,00	45226
32.12	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,00209	15400000,00	32186
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11929536,50	11333060
33	ЦЕНА-1674	ГАЗОН ИСКУССТВЕННЫЙ	М2		4,0000	150000,00	600000
34	E1001-057-02	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	100М2		0,1000	2020536,90	202054
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	140,12	14,012	13232,72	185417
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,89	0,389	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1854168,73	185417
34.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,27	0,027	851,00	23
34.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,25	0,225	54548,00	12273
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				122962,77	12296
34.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0026	0,00026	15400000,00	4004
34.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0002	0,00002	16827000,00	337
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43405,40	4341
35	ЦЕНА-1675	ДОСКИ ИЗ ЛАМИНАТ С КРОНКАМИ	М2		10,0000	150000,00	1500000
36	E69-009-01	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т		0,2500	2836036,55	709009
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	214,32	53,58	13232,72	709009
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2836036,55	709009
36.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	100	25	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				--	--
37	E311-050-01	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т		16,6700	29958,88	499415

1	2	3	4	5	6	7	8
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,5777	9,63026	13232,72	127435
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	4,8343	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7644,54	127435
37.3	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	4,8343	76946,00	371980
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22314,34	371980
38	E310-1015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	16,6700		9725,97	162132
38.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1264	2,10709	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
38.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1264	2,10709	76946,00	162132
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9725,97	162132
		ПОЛЫ					
39	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100M2	4,2200		153176,64	646405
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	11,39	48,0658	13232,72	636041
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,5486	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				150720,68	636041
39.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,5486	18892,00	10364
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2455,96	10364
39.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	1,9834	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				--	--
40	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,5600		1375476,18	770267
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	22,1256	13232,72	292782
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	0,7112	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				522824,77	292782
40.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	5,0792	655,00	3327
40.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,7112	18892,00	13436
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29933,69	16763
40.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	1,1424	403293,00	460722
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				822717,72	460722
41	E1101-027-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,4000		6406121,36	2562449
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:2:1)	ЧЕЛ.-Ч	119,78	47,912	13232,72	634006
41.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,94	1,176	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1585015,20	634006
41.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,144	72437,00	10431
41.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	0,92	18892,00	17381
41.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,112	54548,00	6109
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84802,36	33921
41.6	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	1,3	0,52	337726,00	175618
41.7	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	40,8	39130,00	1596504
41.8	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	1,224	100000,00	122400
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4736303,80	1894522
42	E1101-031-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ	100M2	3,2000		12871605,83	41189139
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	260,01	832,032	13232,72	11010046
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,54	14,528	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3440639,53	11010046
42.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	3,712	18892,00	70127
42.4	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	1,7	5,44	26529,00	144318
42.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,152	54548,00	62839
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86651,30	277284
42.6	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,5	8	337726,00	2701808
42.7	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	100	320	85000,00	27200000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9344315,00	29901808
43	E1504-025-03 ДОП. 4 К=2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ 2 РАЗА	100M2	2,1400		3090375,89	6613404
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:5:1)	ЧЕЛ.-Ч	102,74	219,864	13232,72	2909393
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,5564	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1359529,65	2909393
43.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0856	18892,00	1617
43.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,4708	54548,00	25681
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12756,24	27298
43.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0232	0,049648	12000000,00	595776
43.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,108	0,23112	800000,00	184896
43.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0048	0,010272	75000,00	770
43.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,68	3,5952	25000,00	89880
43.9	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,05	0,107	26200000,00	2803400
43.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,62	1,3268	1500,00	1990
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1718090,00	3676713

1	2	3	4	5	6	7	8
44	Е1101-036-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2		3,2800	4028433,53	13213262
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	42,4	139,072	13232,72	1840301
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,85	2,788	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				561067,33	1840301
44.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	1,148	18892,00	21688
44.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	1,64	54548,00	89459
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33886,20	111147
44.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,164	800000,00	1312000
44.6	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ	М2	102	334,56	29740,00	9949814
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3433480,00	11261814
45	Е1101-037-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2		0,7050	9422647,88	6642967
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	47,06	33,1773	13232,72	439026
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	0,6204	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				622731,80	439026
45.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,2538	18892,00	4795
45.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,3666	54548,00	19997
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35166,08	24792
45.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,03525	800000,00	282000
45.6	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ (РЕЛИН)	М2	102	71,91	82000,00	5896620
45.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,3525	1500,00	529
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8764750,00	6179149
46	ЦЕНА-1676	ПОРОГ ДЛЯ ПОЛА	М2		275,0000	14000,00	3850000
47	Е1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М		2,9000	1053748,37	3055870
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,66	19,314	13232,72	255577
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,087	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88129,92	255577
47.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	3,857	950,00	3664
47.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	5,829	851,00	4960
47.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,087	54548,00	4746
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4610,45	13370
47.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	20,3	3913,00	79434
47.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	20,3	3913,00	79434
47.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	116	3913,00	453908
47.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	76,27	4000,00	305080
47.10	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	762,7	113,00	86185
47.11	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	292,9	6087,00	1782882
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				961008,00	2786923
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
48	Е67-004-05	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100ШТ		0,5700	238244,72	135799
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	17,89	10,1973	13232,72	134938
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0456	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				236733,36	134938
48.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0456	18892,00	861
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				151,36	861
49	Е67-004-03	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ		0,1200	84197,55	10104
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,32	0,7584	13232,72	10036
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,0036	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				83630,79	10036
49.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0036	18892,00	68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				566,76	68
50	Е67-004-01	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ		1,2300	77279,08	95053
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,84	7,1832	13232,72	95053
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				77279,08	95053
51	Ц0802-401-01	КАБЕЛЬ 2-004-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100М		6,0700	1376911,00	8357850
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,6	313,212	13232,72	4144647
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,2	152,964	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				682808,35	4144647
51.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	1,5175	127627,00	193674
51.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	24,7	149,929	19164,00	2873239
51.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,47	14,9929	4656,00	69807
51.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,25	1,5175	71069,00	107847
51.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,03	36,6021	1176,00	43044
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				541616,40	3287612
51.8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	2,5	15,175	4000,00	60700
51.9	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	27,315	1000,00	27315
51.10	31087	КРАСКА	КГ	0,4	2,428	13338,00	32385
51.11	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00065	0,003946	1682700,00	66391
51.12	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,75	10,6225	21200,00	225197
51.13	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,41	2,4887	5000,00	12444
51.14	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	24,4	148,108	230,00	34065
51.15	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00204	0,012383	200000,00	2477
51.16	46163	СКОБЫ	10ШТ	16,5	100,155	500,00	50078
51.17	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,03	0,1821	26450,00	4817

1	2	3	4	5	6	7	8
51.18	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	27,315	15000,00	409725
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				152486,25	925592
52	ЦЕНА-647	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 2Х2,5 (ОЖ)-1	1000М	0,2000		7552350,00	1510470
53	ЦЕНА-636	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ-П 2Х1,5	1000М	0,4070		5067157,00	2062333
54	Ц0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1000		453656,34	45366
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,2	3,22	13232,72	42609
54.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,008	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				426093,58	42609
54.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,004	71069,00	284
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2842,76	284
54.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000315	400000,00	126
54.5	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	10,2	230,00	2346
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24720,00	2472
55	ЦЕНА-604	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ	ШТ	10,0000		10348,00	103480
56	Ц0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0800		461595,98	36928
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,8	2,624	13232,72	34723
56.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0064	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				434033,22	34723
56.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0032	71069,00	227
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2842,76	227
56.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000252	400000,00	101
56.5	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	8,16	230,00	1877
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24720,00	1978
57	ЦЕНА-635	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ	ШТ	8,0000		13083,00	104664
58	Ц0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2600		574572,39	149389
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,1	9,906	13232,72	131083
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0208	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				504166,63	131083
58.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0104	71069,00	739
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2842,76	739
58.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,39	14002,00	5461
58.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000819	400000,00	328
58.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	26,52	230,00	6100
58.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,1092	52000,00	5678
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				67563,00	17566
59	ЦЕНА-603	РОЗЕТКА ОДИНАРНАЯ	ШТ	20,0000		11043,00	220860
60	ЦЕНА-654	РОЗЕТКА 2 МЕСТ.	ШТ	6,0000		11565,00	69390
61	Ц0803-593-21МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,9700		1040983,86	1009754
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	78,56	76,2032	13232,72	1008376
61.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,0388	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1039562,48	1008376
61.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0194	71069,00	1379
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1421,38	1379
62	ЦЕНА-685	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 18 W PRIME	ШТ	3,0000		30522,00	91566
63	ЦЕНА-687	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 36 W PRIME	ШТ	76,0000		66261,00	5035836
64	ЦЕНА-1677	ИННОВАЦИОННАЯ ЛАМПА СТЕНОВАЯ	ШТ	10,0000		125000,00	1250000
65	ЦЕНА-1678	СВЕТИЛЬНИК LED 60X60	ШТ	8,0000		150000,00	1200000
66	ЦЕНА-1679	СВЕТОДИОДНЫЙ КАБЕЛЬ	ПМ	30,0000		9800,00	294000
67	Ц0803-593-11	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 5	ШТ	12,0000		37771,96	453264
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,21	14,52	13232,72	192139
67.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,01	12,12	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16011,59	192139
67.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	0,99	11,88	19164,00	227668
67.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,02	0,24	4656,00	1117
67.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,12	71069,00	8528
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19776,17	237314
67.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	1,2	14002,00	16802
67.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00016	0,00192	400000,00	768
67.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01	0,12	52000,00	6240
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1984,20	23810
68	ЦЕНА-715	ЛЮСТРЫ КЛАССИЧЕСКИЕ	КОМП	12,0000		900000,00	10800000
69	Ц1009-002-04	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ	ШТ	40,0000		52930,88	2117235
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	4	160	13232,72	2117235
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52930,88	2117235
70	ЦЕНА-608	КОРОБА КУВ-0,1/0,1	ШТ	40,0000		1500,00	60000
71	Е1802-003-01	УСТАНОВКА ВОДОПОДГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 МЗ	ШТ	1,0000		281588,57	281589
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,61	14,61	13232,72	193330
71.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,43	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				193330,04	193330
71.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,23	127627,00	29354

1	2	3	4	5	6	7	8
71.4	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,4	0,4	2291,00	916
71.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,2	54548,00	10910
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41180,21	41180
71.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00006	0,00006	26200000,00	1572
71.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00003	0,00003	12000000,00	360
71.8	32204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,0001	0,0001	9000000,00	900
71.9	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00316	0,00316	14002000,00	44246
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				47078,32	47078
72	ЦЕНА-358	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ROYAL 50 Л	ШТ	1,0000		1160000,00	1160000
		ОТОПЛЕНИЯ					
73	E65-019-01	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,2100		1497917,28	314563
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	110	23,1	13232,72	305676
73.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,24	0,4704	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1455599,20	305676
73.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,24	0,4704	18892,00	8887
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42318,08	8887
74	E1604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГВС ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,1800		3298307,74	593695
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	149,64	26,9352	13232,72	356426
74.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,42	1,5156	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1980144,22	356426
74.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	1,4616	10891,00	15918
74.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,009	66528,00	599
74.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0054	127627,00	689
74.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0396	54548,00	2160
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				107590,69	19366
74.7	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,000106	31400000,00	3335
74.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,00045	652,20	0
74.9	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,036	83820,00	3018
74.10	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,045	4540,00	204
74.11	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,01242	450000,00	5589
74.12	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,0684	6500,00	445
74.13	452604	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д.25 ММ PN 20 (КОМПОЗИТ)	М	92,9	16,722	12278,00	205313
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1210572,83	217903
75	ЦЕНА-321	ВЕНТИЛ ШАРОВОЙ Д25ММ	ШТ	44,0000		16500,00	726000
76	E1803-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВТ	0,3675		1069215,51	392937
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	65,6	24,108	13232,72	319014
76.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,13	1,15027	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				868066,43	319014
76.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,077175	950,00	73
76.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,19	0,437325	18892,00	8262
76.5	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8	0,294	2291,00	674
76.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,85	0,679875	54548,00	37086
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				125427,58	46095
76.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,001654	16827000,00	27828
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75721,50	27828
77	ЦЕНА-409	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ АКФА	СЕКЦИЯ	210,0000		63953,00	13430130
78	ЦЕНА-261	ОТВОД Д25ММ	ШТ	44,0000		1087,00	47828
79	ЦЕНА-291	ПЕРЕХОДНИК 40X25	ШТ	44,0000		2191,00	96404
80	ЦЕНА-258	АДАПТЕР Д25 ММ	ШТ	8,0000		5722,00	45776
81	ЦЕНА-313	КЛИПСА Д40ММ	ШТ	56,0000		913,00	51128
		КАНАЛИЗАЦИЯ					
82	E1701-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,4000		356053,81	142422
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,65	8,66	13232,72	114595
82.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,14	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				286488,39	114595
82.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,08	950,00	76
82.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,052	18892,00	982
82.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,088	54548,00	4800
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14646,52	5859
82.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,6	5000,00	8000
82.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00016	26200000,00	4192
82.8	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00008	12000000,00	960
82.9	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036	0,00144	2850000,00	4104
82.10	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00028	16827000,00	4712
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54918,90	21968
83	ЦЕНА-442	УМЫВАЛЬНИКИ С ПЬЕДЕСТАЛОМ (60 СМ) 1 СОРТА	ШТ	1,0000		231000,00	231000
84	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,9000		112778,74	101501
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	7	6,3	13232,72	83366
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				92629,04	83366
84.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,09	950,00	86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,00	86
84.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	1,8	5000,00	9000
84.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000234	26200000,00	6131
84.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000117	12000000,00	1404

1	2	3	4	5	6	7	8
84.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00009	16827000,00	1514
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20054,70	18049
85	ЦЕНА-451	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕК Т	9,0000		65217,00	586953
86	E1701-003-02	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,1000		440694,38	44069
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	30,97	3,097	13232,72	40982
86.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,77	0,077	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				409817,34	40982
86.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,03	950,00	29
86.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,032	18892,00	605
86.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	0,045	54548,00	2455
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30877,04	3088
87	ЦЕНА-443	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕК Т	1,0000		680000,00	680000
88	E1701-003-04	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ	10КОМПЛ.	0,2000		512571,91	102514
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	34,88	6,976	13232,72	92311
88.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,14	0,228	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				461557,27	92311
88.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,06	950,00	57
88.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,93	0,186	54548,00	10146
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51014,64	10203
89	ЦЕНА-448	УНИТАЗ (ЧАША ГЕНУЯ)	КОМПЛЕК Т	2,0000		630000,00	1260000
90	ЦЕНА-321	ВЕНТИЛ ШАРОВОЙ Д25ММ	ШТ	2,0000		16500,00	33000
91	E1604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХВС ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,1000		2921802,04	292180
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	149,64	14,964	13232,72	198014
91.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,42	0,842	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1980144,22	198014
91.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	0,812	10891,00	8843
91.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,003	127627,00	383
91.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,022	54548,00	1200
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				104264,29	10426
91.6	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,000059	3140000,00	1853
91.7	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,00025	652,20	0
91.8	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,02	83820,00	1676
91.9	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,025	4540,00	114
91.10	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,0069	450000,00	3105
91.11	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,038	6500,00	247
91.12	937142	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.25 ММ PN 20	М	92,9	9,29	8261,00	76745
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				837393,53	83739
92	E1604-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	1,0500		3189975,65	3349474
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	190,24	19,9752	13232,72	2643262
92.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,64	14,322	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2517392,65	2643262
92.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	14,007	10891,00	152550
92.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,231	54548,00	12601
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				157286,50	165151
92.5	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00085	0,000892	3140000,00	28025
92.6	937139	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.20 ММ PN 20	М	89,9	94,395	5435,00	513037
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				515296,50	541061
93	E1604-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,1200		2090846,76	250902
93.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	64,24	7,7088	13232,72	102008
93.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,0156	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				850069,93	102008
93.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0012	66528,00	80
93.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0012	127627,00	153
93.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0132	54548,00	720
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7941,83	953
93.6	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,5	0,18	6500,00	1170
93.7	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,000144	14002000,00	2016
93.8	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	11,976	12087,00	144754
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1232835,00	147940
94	E1604-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,0800		3320397,25	265632
94.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	61,6	4,928	13232,72	65211
94.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28	0,0224	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				815135,55	65211
94.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0016	127627,00	204
94.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0176	54548,00	960
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14553,10	1164

1	2	3	4	5	6	7	8
94.5	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	7,984	24957,00	199257
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2490708,60	199257
95	ЦЕНА-287	ТРОЙНИК 25X20X25	ШТ	4,0000		1705,00	6820
96	ЦЕНА-261	ОТВОД Д25ММ	ШТ	2,0000		1087,00	2174
97	ЦЕНА-331	МУФТА Д25ММ	ШТ	6,0000		865,00	5190
98	ЦЕНА-257	АМЕРИКАНКА Д 20 ММ	ШТ	6,0000		11200,00	67200
99	ЦЕНА-250	АМЕРИКАНКА Д25 ММ	ШТ	6,0000		14774,00	88644
100	ЦЕНА-300	ОТВОД С САЛЬНИКОМ Д100 ММ	ШТ	2,0000		7300,00	14600
101	ЦЕНА-302	ОТВОД С САЛЬНИКОМ Д50 ММ	ШТ	10,0000		2217,00	22170
102	ЦЕНА-303	ОТВОД С САЛЬНИКОМ Д50 ММ 45 ГРАДУСНЫЙ	ШТ	4,0000		2337,00	9348
103	ЦЕНА-292	ПЕРЕХОДНИК 100X50	ШТ	2,0000		4377,00	8754
		ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ					
104	ЦЕНА-1700	СТОЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ (ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКА)	ШТ	9,0000		900000,00	8100000
105	ЦЕНА-1701	СТУЛ МЯГКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ	16,0000		270000,00	4320000
106	ЦЕНА-1703	ШКАФ КНИЖНЫЙ СРЕДНИЙ (ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКА)	ШТ	10,0000		2500000,00	25000000
107	ЦЕНА-1704	ШКАФ КНИЖНЫЙ БОЛЬШОЙ (ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКА)	ШТ	1,0000		4000000,00	4000000
108	ЦЕНА-1705	СКАМЕЙКА ЖЕСТКАЯ (ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКА)	ШТ	10,0000		400000,00	4000000
109	ЦЕНА-1706	СКАМЕЙКА МЯГКАЯ (ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКА)	ШТ	10,0000		1100000,00	11000000
110	ЦЕНА-1707	ПОЖАРНЫЙ ШКАФ	ШТ	4,0000		450000,00	1800000
111	ЦЕНА-1708	КОРЗИНКА ДЛЯ МУСОРА	ШТ	9,0000		20000,00	180000
112	ЦЕНА-1709	ЧЕТКА (УБОРНАЯ)	ШТ	2,0000		10000,00	20000
113	ЦЕНА-1710	БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ	ШТ	2,0000		35000,00	70000
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ					
114	Ц1004-067-23	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	12,0000		29571,70	354860
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,18	26,16	13232,72	346168
114.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,12	--	--
114.3	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,045	0,54	--	--
114.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,12	72437,00	8692
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28847,33	346168
115	ЦЕНА-1215	КАМЕРА IP 2МП ТИП DАNУА	ШТ	12,0000		585000,00	7020000
116	Ц1009-003-13	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КОМПЬЮТЕРНОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,0000		820428,64	820429
116.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	62	62	13232,72	820429
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				820428,64	820429
117	ЦЕНА-1201	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 32ПОРТ	ШТ	1,0000		2350000,00	23500000
118	ЦЕНА-1202	ЖЁСТКИЙ ДИСК HDD 4ТВ TOSHIBA; SATA	ШТ	1,0000		1950000,00	1950000
119	Ц1009-002-06	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА	ШТ	1,0000		26465,44	26465
119.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2	2	13232,72	26465
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26465,44	26465
120	ЦЕНА-1711	КОМПЬЮТЕР "АВТЕСН СРУ"	ШТ	1,0000		12500000,00	12500000
121	Ц1008-005-02	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М	3,0000		582191,44	1746574
121.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	29	87	13232,72	1151247
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				383748,88	1151247
121.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,76	17,28	950,00	16416
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5472,00	16416
121.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0012	0,0036	400000,00	1440
121.4	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	1,008	3,024	83820,00	253472
121.5	46163	СКОБЫ	10ШТ	24	72	500,00	36000
121.6	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	24	72	4000,00	288000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				192970,56	578912
122	ЦЕНА-1208	КАБЕЛЬ УТР 4X2X0,52 ММ	М	300,0000		4800,00	1440000
123	Ц1009-002-01	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ЩИТ КОММУТАЦИИ /ВИДЕО КРОСС/ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАБЕЛЕЙ НА КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ 16	ШТ	6,0000		440214,32	2641286
123.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	31	186	13232,72	2461286
123.2	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,01	0,06	--	--
123.3	31195	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ	0,3	1,8	5000,00	9000
123.4	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,2	1,2	12500,00	15000
123.5	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5	3	52000,00	156000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				30000,00	180000
124	ЦЕНА-1213	КОММУТАТОР "SWITCH PPPOE" С ПИТАНИЕМ	ШТ	2,0000		1880000,00	3760000
125	ЦЕНА-1712	СВИЧ НА 5 ПОРТОВ 10/100 МВ RJ45, КАТ.5Е	ШТ	4,0000		175000,00	700000
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
126	Ц1008-001-01 ДОП. 4	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,0000		97772,38	97772
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,2	7,2	13232,72	95276
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				95275,58	95276
126.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,16	950,00	152
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				152,00	152
126.3	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0056	0,0056	8000,00	45
126.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,4	0,4	4000,00	1600
126.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,056	0,056	12500,00	700
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2344,80	2345
127	ЦЕНА-1252	ПУЛЬТ ПНК ППСУ-10	ШТ	1,0000		315000,00	315000
128	Ц1008-003-01 ДОП. 4	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ	1,0000		106400,64	106401
128.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,92	7,92	13232,72	104803
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				104803,14	104803

1	2	3	4	5	6	7	8
128.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,13	950,00	124
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,50	124
128.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00002	400000,00	8
128.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,002	0,002	8000,00	16
128.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3	4000,00	1200
128.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,02	0,02	12500,00	250
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1474,00	1474
129	ЦЕНА-1253	УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ УС	ШТ	1,0000		45000,00	45000
130	Ц1008-002-02 ДОП. 4	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	32,0000		23453,47	750511
130.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,68	53,76	13232,72	711391
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22230,97	711391
130.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	5,12	950,00	4864
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				152,00	4864
130.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00001	0,00032	400000,00	128
130.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,016	8000,00	128
130.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,25	8	4000,00	32000
130.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,005	0,16	12500,00	2000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1070,50	34256
131	ЦЕНА-1231	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ "АРТОН"	ШТ	32,0000		45360,00	1451520
132	Ц1006-034-12	РАЗНЫЕ РАБОТЫ. КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	ШТ	3,0000		27894,55	83684
132.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	2	6	13232,72	79396
132.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,34	1,02	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26465,44	79396
132.3	31226	ЛАК БТ-577	Т	0,00002	0,00006	25092000,00	1506
132.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,02	0,06	8000,00	480
132.5	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,103	0,309	5022,00	1552
132.6	64856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,02	0,06	12500,00	750
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1429,11	4287
133	ЦЕНА-1713	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-10	ШТ	3,0000		36200,00	108600
134	Ц1008-019-01	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	48,0000		6900,30	331214
134.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,5	24	13232,72	317585
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6616,36	317585
134.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00005	0,0024	400000,00	960
134.3	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00001	0,00048	9567000,00	4592
134.4	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00001	0,00048	16827000,00	8077
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,94	13629
135	ЦЕНА-610	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	ШТ	48,0000		5400,00	259200
136	Ц1008-005-02	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М	1,0000		585431,44	585431
136.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:8:1)	ЧЕЛ.-Ч	29	29	13232,72	383749
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				383748,88	383749
136.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,76	5,76	950,00	5472
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5472,00	5472
136.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0012	0,0012	400000,00	480
136.4	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	1,008	1,008	83820,00	84491
136.5	46163	СКОБЫ	10ШТ	24	24	500,00	12000
136.6	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	24	24	4000,00	96000
136.7	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,12	0,12	27000,00	3240
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				196210,56	196211
137	ЦЕНА-1254	ПРОВОД ГРП 2Х0,5	1000М	0,1000		750000,00	75000
138	Ц0801-121-10	АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-32, СК-32, С-36, СК-36,С-40, СК-40	ШТ	1,0000		136297,02	136297
138.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	10,3	10,3	13232,72	136297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				136297,02	136297
139	ЦЕНА-1256	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	ШТ	1,0000		180000,00	180000
140	ЦЕНА-1625	БОКС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА	ШТ	1,0000		40000,00	40000
		ОПЛАТА ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ		5352,9137	X 13232,72	70833608,18	
		СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ОПЛАТУ ТРУДА			X 12%	8500032,98	
		ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА С УЧЕТОМ СОЦ. НАЛОГА				79333641,16	
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛ. МАШИН				9884302,48	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ				392002001,15	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ		392002001,1	X 5%	19600100,06	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ				411602101,21	
		ИТОГО				500820044,85	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				90070120,00	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		90070120	X 2%	1801402,40	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ				91871522,40	
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ		500820044,8	X 18,71 %	93703430,39	
		ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ				686394997,64	
		ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ		686394997,6	X 0,32 %	2196463,99	
		ИТОГО С ЗАТРАТАМИ НА ПОКРЫТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО РИСКА				688591461,63	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)		688591461,6	X 15 %	103288719,24	
		ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				791880180,87	