




ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи:	Фарғона шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
2	Қурилиш тури:	Жорий таъмирлаш.
3	Танлов предмети:	Фарғона шаҳар Ок-Арик МФЙ Ок-Арик кучасида пиёдалар йулини жорий таъмирлаш.
4	Лойихалаш учун асос:	Нуксон далолатномаси
5	Олиб бориладиган ишлар тўғрисида маълумот:	Фарғона шаҳар Ок-Арик МФЙ Ок-Арик кучасида пиёдалар йулини жорий таъмирлаш..
6	Ишни бажариш бўйича алоҳида талаблар:	Фарғона шаҳар Ок-Арик МФЙ Ок-Арик кучаси худудидаги пиёдалар йулини жорий таъмирланадиган йули узунлиги 0,63 км ни ташкил қилиб, шу жумладан 0,63 км узунлигидаги пиёдалар йули асфальбетон копламага утказилади. Лойиха сметасида кўрсатилган ишлар амалга оширилганидан сўнг, 2-форма асосида керакли мутахассислар томонидан ўрганиб, текшириб, қабул қилинади.
7	Буюртмачининг юридик манзили:	Фарғона шаҳар, Мустақиллик кўчаси, 3-уй.
8	Иш бажариладиган иншоот номи ва манзили:	Фарғона шаҳар Ок-Арик МФЙ Ок-Арик кучасида пиёдалар йулини жорий таъмирлаш
9	Бош лойихачи ташкилотининг номи:	“Фарғона Йул сервис лойиха” МЧЖ.
10	Лойихалаштириш:	Смета хужжатлари.
11	Молиялаштириш манбаси:	“Обод Махалла” маблағлари ҳисобидан.
12	Танлов эълони хақида нашр қилиш:	Давлат харидлари махсус ахборот порталида.
13	Иштирокчиларни танловда иштирок этишга руҳсат этилиши:	Барча субъектлар – резидентлар ва норезидентлар.
14	Иштирокчиларнинг танлов хужжатларига тушунтиришлар бериш учун ариза бериш муддати:	Таклифни топшириш муддати тугашидан икки кун олдин.
15	Таклифларнинг амал қилиш муддати:	Танлов тугагунига қадар.
16	Таклифларни қабул қилиш:	Таклифлар давлат харидлари махсус ахборот etender.uzex.uz порталида эълон қилинган пайтдан бошлаб қабул қилинади.
17	Танлов ва таклифларни ёритишни амалга ошириш:	Электрон кўринишда.
18	Танлов тили:	Ўзбек тили.
19	Иштирокчига қўйиладиган талаблар:	1.Белгиланган миқдорда давлат харидлари ҳисоб рақамга гаров суммасини ўтказиш; 2.Инсофсиз ижрочиларни ягона реестрида йўқлиги ва унга банкротлик иши очилмаганлиги тўғрисида маълумот; 3.Иш фаолияти ва кадр ресурслар мавжудлиги тўғрисида маълумот; 4.Банкдаги картотекадан ва ДСИдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома; 5.Гувоҳнома, тижорат таклифи, низом, раҳбар паспорти (прописка томони билан);



Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi-30, Tel. 404-52-91, 404-52-92.
X-t. 23402000300100001010 Markaziy bank Tashkent shahri, MFO.00014, INN. 200145479

№ 145

« 15 » 02 2018 йил

Марказий майдонларни
кукаламзорлаштириш,
ободонлаштириш ва сақлаш
департаменти директори
А.Назрובה

Фаргона шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси мазкур Сизга шунинг маълум қилдики, «Истиклол» стадиони ҳудуди 2015 йил феврал ойда фойдаланишга топширилган бўлиб, 22 гектар майдонга манзарали дарахлар ва газонлар экилган, уларни сўғориш мақсадида ер ости сув хайдаш двигателлари ҳамда 155 та топшурлар (уя флаконли ёритиш мосламалари) ўрнатилган. Бу ҳудуд 2014 йил 8 июл кўнги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 171-сонли қарори асосида ташкил этилган «Марказий майдонларни кукаламзорлаштириш, ободонлаштириш ва сақлаш департаменти» тасарруфига 2015 йилнинг апрел ойда вилоят хокимининг қарори асосида оралик далолатномаси билан топширилганини эслатиб ўтамиз. 2016 йилнинг 3-4 ноябр кунлари табиий офат-қаттиқ шомол тасвирини таъсирини 20 та яроқсиз ҳолга келган (яъни флоконтари синган, лампаси йўқ) ва ер остига қумилган электр кабелларни (тошёрники) ревізиядан ўтказиш керак, сабаби ерга ишлов берилганда ноҳуш ҳолатлар юзата келиши мумкин.

«Истиклол» стадиони фойдаланишга топширилганидан шу кунга қадар 22 гектар ҳудуд уяун сақланадиган сув ва электр маблағларини стадионнинг хўжалик хисобидан тўлаб келинган. 2016 йилнинг баҳори ва кўзги футбол ўйинлари томошасига мухлисларнинг кескин камайиб кетганлиги сабабли «Истиклол» стадиони хўжалик хисобидан 20-22 нафар ишчи ходимларига ўз хисобидан таътил беришга мажбур бўлди.

Буни сабабларидан бери: Сўғориш мавсумида ҳудуд (22 гектар) сўғориладиган кўп электр қарфи пайдо бўлмақда. Бунга сабаб 1 дونا 22квт, 2 дونا 15 квт, мавсумда двигателъ сўтка мобайнида ишлаб туради. Бунда 22 квт ни хисобга оладиган бўлсак 528 квт электр сарф бўлмақда. 1 квт-200 (икки юз) сўм бўлган ҳолатда, 105.600 (бир юз беш минг олти юз) сўмини, т ойда эса 3.200.000 (уч миллион икки юз минг) сўмга яқин, 2 тасига 6.400.000 (олти миллион тўрт юз минг) сўм сарфланади. Ер ости насоси двигателъ 3 та 3,5 квт.дан бир сўткада ўртача 170 квт. бир ойда 5-5.000 квт, яъни 1 млн.дан ортиқроқ сарф юзата келмоқда, жами 7.500.000 (етти миллион беш юз минг) сўм пўл сарфланиб келинмоқда

Юқоридагиларни хисобга олиб, Сиздан келгусида ҳудуддаги таъшерларнинг (уя флаконли ёритиш мосламалари) доимий соз ҳолатда ишлашини таъминлаш ва сўғориш тизимлари двигателлари уяун электр хисоблагичларни (15 кун мобайнида) ўрнатиб, хисоблагич курсагмаларини шаҳар электр тармоқлари корхонаси билан барча хисоб-китоб ишларини олиб боришини сўраймиз.

2017 йилнинг 20 январ кунидан 46-рақамли хатимиз 2017 йилнинг 21 январ кунни Шаматова томонидан имзо қўйилиб олиб қолинган, лекин шу кунгача хатга жавоб бўлмаганлиги, шу кунга қадар ҳеч қандай иш қилинмагани сабабли ҳамда яқин кунларда яна сўғориш ишлари бошланганини инобатга олиб, юқоридагиларни яна бир бор эслатиб қўймоқчимиз.

Фаргона шаҳар Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи :

Мирхаликов

М.Мирхаликов

№ 145

		6.Бажариладиган иш сифатига кафолат хати.
20	Таклифларни баҳолаш муддати:	Таклифларни баҳолаш муддати, таклифларни қабул қилиш тугаган кундан бошлаб, икки кундан ошмайди.
21	Шартноманинг бажарилишини таъминлаш миқдори:	Танлов натижаларига кўра аниқланган товар қийматининг 30% миқдорида.
22	Молиялаштириш манбаи:	Маҳаллий бюджет.
23	Шартнома валютаси:	Сўм.

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Фирма раҳбари
Орбон Раҳмонов



И.И. Раҳмонов

Бажариладиган ишнинг сифатига кафолат хати. Қўбини қабул қилиш тугаган кундан бошлаб, икки кундан ошмайди.

Фирма раҳбари
Орбон Раҳмонов

№ 98

01

2012 йил

БОҶИҚОН РАЙОНИ
ҚОНУНГА ҚОҶА
ҚОНУНГА ҚОҶА
ҚОНУНГА ҚОҶА



ҚОНУНГА ҚОҶА
ҚОНУНГА ҚОҶА
ҚОНУНГА ҚОҶА
ҚОНУНГА ҚОҶА



Узбекистон Республикаси
Фаргона Йул Сервис Лойиха МЧЖ

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР
ОКАРИК МФЙ ОКАРИК КУЧАСИ ПИЁДАЛАР
ЙУЛИНИ КУРИШ

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ



Локал ва ресурс
смета хужжатлари. Экспертиза хулосалари

Нусха № 3

Буюртма №

Фаргона – 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 17-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61571

Obyekt nomi «Fargona viloyati, Fargona shahar Oqariq MFY Oqariq ko'chasi hududidagi piyodalar yo'lini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

Bosh loyihachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

Litsenziya 14.07.2020y/ № AL-001266-sonli

Moliyalashtirish manbai - byudjet va zahira mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 59453

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2022 yildagi PQ-172-sonli Qarori

1.2. Fargona shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i D.Xadjayeva tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Fargona shahar Oqariq MFY Oqariq kuchasi xududidagi piyodalar yo'lini joriy ta'mirlanadigan piyodalar yo'li uzunligi 0,63 km tashkil qilib, shu jumladan 0,63 km uzunlikdagi piyodalar yo'li asfaltobeton qoplamaga o'tkaziladi.

Nuqsonlar kaydnomasi va loyixaviy texnologiyalar buyicha mavjud qoplamaga sheben qum aralashmasidan h=3 sm qalinlikda tekislovchi katlam kurish, profilni tugrilanib, tekislanib tayyorlangan va zichlangan yuzaga bitum sepiladi, sung B turli M 1 belgili mayda donali zich issiq a/beton qarishmasi (GOST 9128-2013) bilan 3 sm qalinlikda 1,5% kiyalik bilan qo'l kuchi yordamida qoplama quriladi.

3.2. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, Buyurtmachi tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan.

Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

1.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar aydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

Ekspertiza natijalari.

1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.
2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan ishlangan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.
3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

yurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 61 547,929 ming so'm taqdim etilgan.

shiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

rilish qiymati QQS siz	- 50 608 696 ming so'm
S 15%	- 7 591 304 ming so'm
ilish qiymati QQS bilan	-58 200 000 ming so'm
yurtmachining xarajatlari	-1 700 000 ming so'm
ni obyekt qiymati QQS va	-59 900 000 ming so'm
yurtmachi xarajatlari bilan	

Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-diga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari bgardir.

ulosalar.

Fargona viloyati, Fargona shahar Oqariq MFY Oqariq ko'chasi hududidagi piyodalar yo'lini joriy irlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, iqlashga tavsiya etiladi.

Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov olarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Q'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР ОКАРИК МФЙ ОКАРИК КУЧАСИ**
ПИЕДАЛАР ЙУЛИНИ КУРИШ УЗУНЛИГИ 0,63 КМ

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	1935493
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	38598648
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	2131500
6	Затраты на перевозки грузов	1708232
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	142,2
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	44373873
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	7667805
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	1700000
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1010000
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	690000
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) (.....) Итого	
10	Итого затрат сп.1 по п.8	52041678
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	52041678
14	НДС-15%	7806252
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	59847929
16	Прочие затраты заказчика	1700000
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	61547929

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ГИП: _____

У. Худойназаров

Составил: _____

А. Худойназаров

