

## ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТАЁТГАН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШИ ШАРТ БЎЛГАН ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

1. Хисоб-китоб тартиби - “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йули билан амалга оширилади.
2. Танловда иштирок этувчи жамият томонидан тақдим этиладиган хужжатлар ўзбек тилида тақдим этилиши шарт.
3. Танловда иштирок этувчи корхона томонидан Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиши шарт.
4. Ўтган ҳисобот даврига солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСИ маълумотномаси нусхаси (электрон файл)
5. Бажарилган иш хизматлар бўйича кафолат хати (электрон файл);
6. Корхона гувоҳномаси, низоми ҳамда раҳбар паспорти нусхалари (хиралашмаган ҳолатда прописка томони билан) (электрон.файл)
7. Берилган таклиф мурожаатномаларида корхонанинг тўлиқ юридик манзили, банк ва солиқ реквизитлари, алоқа телефонлари ( факслари ), бажариладиган иш хизматлар учун кафолат берилиши юзасидан тасдиқланган кафолат хати (электр.файл); тақдим этиши шарт
8. Танлов ўтказиш куни танлов эълон қилинган кундан бошлаб 5 кундан сўнг (электрон тартибда “Е-Tender”сайт орқали)

Бошқарма бошлиғи:



У.Тўхтаров

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги  
Насос станциялари ва энергетика  
бошқармаси бошлиғи  
ўринбосари



*[Signature]* С.Шахходжаев  
" 22 " 07 2021 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Хужабод тумани

" 22 " 07 2021 йил

Бизлар ким куйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2021 йил 5 январ куйдаги № 3 буйругига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов ва Хужабод тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи М.Хужамбердиевлар куйидаги

**Объект номи:** Хўжабод туманидаги "Раиш-1" насос станциясининг куйиб ишга ярқисиз холга келган 4А 400-4 русумли 630 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чикиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга ярқисиз холга келган 630 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир метёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва куйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқ-дори
1	Хўжабод тумани "Раиш-1" насос станциясининг 4А-400-4 русумли 630 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида изоляссиялари қуриб, ўз хусусиятини йўқотиши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигателини тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш керак.	Химоя қобиклари (изоляция) қуриб уз хусусиятини йўқотиб носоз холга келган секцияларни изоляцияларини янгилаб соз холга келтириш.	дона	52
		Ярқисиз секцияларни янгисига алмаштириш.	дона	8
		Лак пропиточный	кг	3
		Миколента	кг	4,5
		Ишга ярқисиз холга келган прокладкаларини алмаштириш. (Стеклотексталит)	кг	4,2
		Стеклошнур	метр	120
		Припой МФ	кг	0,54
		Слюда лента	кг	5,5
		Клин	дона	120
		Электрокартон	кг	2
		Изофлекс	кг	2
		Растворитель (литр)	дона	8
		Медний прокат	кг	1,2
		Краска эмаль	кг	5,4

1 *[Signature]* А.Каримов

2 *[Signature]* А.Позилов

3 *[Signature]* И.Ўринов

4 *[Signature]* М.Хужамбердиев

5 *[Signature]* Қ.Рўзиев





**" ТАСДИҚЛАЙМАН "**

Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги  
Насос станциялари ва энергетика  
бошқармаси бошлигининг  
Ўринбосари

С.Шахходжаев

" 10 " 08 2021 йил

**НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ**

Асака тумани

" 10 " 08 2021 йил

Бизлар ким куйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2021 йил 5 январ кундаги № 3 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиги А.Каримов Энергетика бўлими бошлиги А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиги И.Ўринов ва Асака тумани насос станциялари гуруҳи бошлиги Ф.Қаххоровлар куйдаги

**Объект номи:** Асака туманидаги "Нарай-бура-2" насос станциясининг куйиб ишга яроқсиз холга келган А-111-4 русумли 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Оқоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроқсиз холга келган 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва куйдаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Асака тумани "Нарай-бура-2" насос станциясининг қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигатель подшипник ишдан чиқиб роторининг железаларга тегиб ишлаши қисқа туташув хосил бўлиши оқибатида электро двигател кўйиб ишга яроқсиз холга келган обмоткаларини қайтадан янгилаб электро двигателни тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим.	Қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши. электродвигател подшипник ишдан чиқиб роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиши оқибатида электро двигател кўйиб ишга яроқсиз холга келган обмоткаларини қайтадан янгилаб электро двигателни тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим.	дона	1
		Химоя қобиклари (изоляция) куриб уз хусусиятини йуқотиб носоз холга келган секцияларни тиклаш	пар	42
		Химоя қобиклари (изоляция) куриб уз хусусиятини йуқотиб яроқсиз холга келган секцияларни янги сизга алмаштириш.	пар	18
		Лак пропиточный	кг	3
		Миколента	кг	4,5
		Ишга яроқсиз холга келган прокладкаларини алмаштириш. (Стеклотексталит)	кг	3,8
		Стеклошнур	метр	90
		Припой МФ	кг	0,4
		Слюда лента	кг	6,5
		Электрокартон	кг	3
		Изофлекс	кг	3
		Клин	дона	60
		Растворител (нитр)	дона	8
		Кабелная провод (конец)	метр	5
		Наконечник	дона	6
Краска эмаль	кг	2,7		

- 1 А.Каримов
- 2 А.Позилов
- 3 И.Ўринов
- 4 Ф.Қаххоров
- 5 Қ.Рўзиев

" ТАСДИҚЛАЙМАН "



Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги  
Насос станциялари ва энергетика  
бошқармаси бошлигининг  
Ўринбосари

С.Шахходжаев

" 28 " 06 2021 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Избоскан тумани

" 28 " 06 2021 йил

Бизлар ким қуйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2021 йил 5 январ кундаги № 3 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станция-ларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов ва Избоскан тумани "Аламайдон" насос станцияси бошлиғи А.Усмоновлар қуйдаги

**Объект номи:** Избоскан туманидаги "Аламайдон" насос станциясининг куйиб ишга яроксиз холга келган СДН16-49-6 русумли 1250 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроксиз холга келган 1250 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини сошлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйдаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқ-дори
1	Избоскан тумани "Аламайдон" насос станциясининг СДН2-16-49-6 русумли қуввати 1250 кВт. 1000 айл.мин.электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида насосининг подшипниги шидан чиқиб электродвигателининг роторини насос томонга оғиб ишлаши оқибатида шейкалари ва вкладиши емирилиши натижасида роторининг жезелаларга тегиб ишлаши оқибатида қисқа туташув хосил бўлиб, электро двигател куйиб носоз холга келган.	СДН2-16-49-6 русумли қуввати 1250 кВт. 1000 айл.мин.электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида насосининг подшипниги шидан чиқиб электродвигателининг роторини насос томонга оғиб ишлаши оқибатида шейкалари ва вкладиши емирилиши натижасида роторининг жезелаларга тегиб ишлаши оқибатида қисқа туташув хосил бўлиб, электро двигател куйиб носоз холга келган.	дона	1
		Химоя қобиклари (изоляция) куриб уз хусусиятини йуқотиб яроксиз холга келган секцияларни изоляцияларини янгиллаб соз холга келтириш.	дона	63
		Яроксиз секцияларни янгисига алмаштириш.	дона	9
		Лак пропиточный	кг	6
		Миколента	кг	6,2
		Ишга яроксиз холга келган прокладкаларини алмаштириш. (Стеклотекстолит)	кг	5,8
		Стеклошнур	метр	150
		Медний прокат	кг	2,2
		Припой МФ	кг	1,2
		Ишга яроксиз холга келган клинларини янгиллаш.	дона	144
		Слюда лента	кг	7,2
		Электрокартон	кг	2
		Разбавитель	литр	10
		Конец вывода	метр	6
		Наконечник	дона	3
Краска эмаль	кг	5,4		

1 А.Каримов

2 А.Позилов

3 И.Ўринов

4 А.Усмонов

5 Қ.Рузиев