

P U D R A T S H A R T N O M A S I

2022 й. «29» 9

105-2-31-OB/2022-
son

Olot.t

«Parizod Market 2011» MCHJ, keyingi o`rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi. O`zining nizom asosida ish yurituvchi M.Ikromova nomidan, bir tomondan va Olot tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi, keyingi o`rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi, o`zining nizom asosida ish yurituvchi U.Qulliyeu nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1. Ushbu shartnoma bo`yicha "Pudratchi" «Buyurtmachi» ning buyurtmasiga asosan Olot tumani Xalqabod MFYda Nurafshon ko`chasi sugorish tizimini joriy ta`mirlash ishlarini bajarishni, «Buyurtmachi» esa bajarilgan ishlarni qabul qilib olishni xamda to`lovni amalga oshirishni o`z zimmlariga oladilar.

1.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi 23850000 so`mni tashkil etadi.

2. SHARTNOMA BO`YICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. "Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingan xujjatlarga asosan ta`mirlash ishlarining qiymati 23850000 (yigirma o`ch million sakkiz yuzi ellik ming) so`mni tashkil qiladi.

2.2. Ta`mirlash ishlarining boshlanishi «29» sentiyabr 2022 yil.

2.3. Ta`mirlash ishlarining tugashi vaqti «21» oktiyabr 2022 yil.

3. TA`MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH , BAJARISH VA TUGATISH BO`YICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta`mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3. bandida ko`rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. «Buyurtmachi» tomonidan ta`mirlash ishlarini bajarish davrida «Pudratchi»ga o`zi tomonidan xarid qilingan ta`mirlash materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.3. Ta`mirlashni to`xtab qolganligi uchun sababchi bo`lgan tomon buning oqibatida kelib chiqadigan xar qanday kamomad yoki javobgarlikni o`z zimmasiga oladi.

3.4. Ta`mirlashni tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta`mirlash ishlari tamom bo`lgan deb xisoblanadi.

4. TO`LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi 23850000 so`mni tashkil etadi. «Buyurtmachi» ta`mirlash ishlarini boshlash uchun «Pudratchi»ga shartnoma narxining 30% yoki 7155000 so`m miqdorda oldindan to`laydi va bu oldindan to`lov 2022 yilning sentiyabr oyida amalga oshiriladi. «Buyurtmachi» tomonidan yakuniy to`lov «Pudratchi» ishlar bajarilganligini tasdiqlovchi xujjat taqdim qilgandan so`ng amalga oshiriladi. Yakuniy to`lovning miqdori 16695000so`mni, ya`ni, kelishilgan summaning 70 % ni tashkil etadi va bu yakuniy to`lov 2022 yil oktiyabr oyida amalga oshiriladi.

4.2. «Buyurtmachi» to`lovni pul o`tkazish yo`li bilan amalga oshiradi.

4.3. «Pudrat» tashkiloti tomonidan shartnomada ko`rsatilgan summadan oshiqcha bajarilgan ishlar uchun «Buyurtmachi» tomonidan to`lovlar amalga oshirilmaydi.

5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. SHartnoma baxosi 23850000 so`m bo`lgan ta`mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta`mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb qiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta`mirlash montaj ishlari to`g`risidagi tegishli xujjatlarni «Buyurtmachi»ga taqdim qilishi shart. Agar ta`mirlash mazkur shartnomada ko`rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to`laydi:

- ta`mirlash muddati 20 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;

- keyingi 20 kun uchun shartnoma baxosidan 5 % miqdorida;

-undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida;

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da'vordan keyin 20 kun muddat mobaynida to'lanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag' doirasida ishlarni bajaradi va shunga muvofiq bajarilgan ishlar to'g'risida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

5.5. Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash, ularga chek qo'yish huquqbuzarliklarning oqibatlarini, ularga imkon beruvchi sabablar va shart sharoitlarni bartaraf etish choralarini ko'rish.

5.6. Mehnat faoliyati davomida o'ziga ma'lum bo'lgan yoki vazirlik tomonidan ishonch bildirilgan, oshkor etilishi cheklangan (konfederal bo'lgan) hamda vazirlik (vazirlik) davlatimiz mavqeiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan statistik va boshqa ma'lumotlarni oshkor etmaslik. O'zga shaxslar shaxs tomonidan konfederal ma'lumotlar qatoriga kiritilgan ma'lumotlarni olishga harakat bo'lganligini aniqlagan holatda zudlik bilan raxbariyatga ma'lum qilish/ 5.7. Kiberxavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'ziga berilgan (ma'lum bo'lgan) elektron raqamli imzoni (shu jumladan, login va parolini) begonalarga oshkor etmaslik (tarqatmaslik).

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

6.1. SHartnomada ko'rsatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, «Buyurtmachi» maxsus hisob-raqamidan xar bir kechiktirilgan kun uchun shartnomaning to'lanmagan narxini 0,04% miqdorida «Pudratchiga» jarima to'laydi. 6.2. «Buyurtmachi» ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan qabul qilib oladi.

6.3. «Buyurtmachi» tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani «Pudratchi» bilan birgalikda tuzadi.

6.4. Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash, ularga chek qo'yish huquqbuzarliklarning oqibatlarini, ularga imkon beruvchi sabablar va shart sharoitlarni bartaraf etish choralarini ko'rish.

6.5. Mehnat faoliyati davomida o'ziga ma'lum bo'lgan yoki vazirlik tomonidan ishonch bildirilgan, oshkor etilishi cheklangan (konfederal bo'lgan) hamda vazirlik (vazirlik) davlatimiz mavqeiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan statistik va boshqa ma'lumotlarni oshkor etmaslik. O'zga shaxslar shaxs tomonidan konfederal ma'lumotlar qatoriga kiritilgan ma'lumotlarni olishga harakat bo'lganligini aniqlagan holatda zudlik bilan raxbariyatga ma'lum qilish/ 6.6. Kiberxavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'ziga berilgan (ma'lum bo'lgan) elektron raqamli imzoni (shu jumladan, login va parolini) begonalarga oshkor etmaslik (tarqatmaslik).

7. TOMONLAR O'RTASIDA SHARTNOMAVIY NIZOLARNI HAL ETISH

7.1. Ushbu shartnoma asosida kelib chiqadigan xar qanday nizolar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiliklari talablariga asosan xo'jalik sudlarida xal etiladi.

8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1. Mazkur shartnoma 2022 yil «29» sentyabrdan 2022 yil «31» dekabrgacha amalda bo'ladi.

8.2. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega bo'lib xisoblanadi va tomonlarning xar biri uchun bir nusxadan beriladi.

9. SHARTNOMANING QONUNYIY KUCHGA KIRISHI

9.1. 2014 yil 1 yanvardan amalga kiritilgan O'zbekiston Respublikasi «Byudjet kodeksi»ning 122-moddasi xamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-sonli qarorining 6-bandiga asosan byudjet tashkilotlarining tovarlar (ishlar, xizmatlar) etkazib beruvchilar bilan shartnomalari, shuningdek buyurtmachilarning Davlat byudjeti mablag'lari xisobiga kapital qurilishga oid shartnomalari majburiy tartibda G'aznachilikda ro'yxatga olinishi shartligi va faqat u amalga oshirilgandan keyin kuchga kirishi nazarda tutilgan

10. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

«PUDRATCHI»

«Parizod Market 2011» MCHJ
(ijrochining nomi)
Manzili: Olot tumani Xalifa MFY

tel\faks: +998 93 967 30 30
x\r: sh\xv 20208000905202217001

bank nomi: Xalq banki Olot filiali
INN: 307272701
IFUT: 41202

Raxbar: M.I. Ikromova
(F.I.SH.)

(imzo)



«BUYURTMACHI»

Olot tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
(byudjet mablaglarini oluvchi nomi)
manzili: Olot shahri Marifat ko'chasi

tel\faks: 65 34 21 080
x\r: sh\xv 100022860062047065200110009

bank nomi: Toshkent Markaziy bank MFO: 00673
MFO 0014 INN 201 122 919
OKONX 90211

G'aznachilik bo'lim nomi: Olot tuman
G'aznachilik bo'limi

Raxbar U.A. Qulliev

(F.I.SH.)

(imzo)



**Korrupsiyaga qarshi qoidalarining
ASOSIY SHARTLARI**

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Olot tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qiymatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish; tovlamachilik qilish; pora sifatida pul to'lash; bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir tomon Olot tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni 71 207-04-64
Telegram-kanali ("@antikorbot");

Olot tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi rasmiy veb-saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

TOMONLAR:

Bajaruvchi:
"Parizod Market 2011" MCHJ

Obodonlashtirish boshqarmasi



Raxbar

M.Ikromova



Raxbar

U.Qulliyev

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Buyruq.

2. Loyihaning nomi.

Olot tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan PUDRAT SHARTNOMA
si

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Buyruq loyihasi Olot tumani obodonlashtirish boshqarmasi 27.09.2022 yilda
ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul
qilish maqsadga muvofiq.

Olot tuman Adliya bo'lim yuridik xizmat

ko'rsatish markazi

bosh yuriskonsul'ti



Z.Y.Ziyodulloyev

2022 yil 29 sentabr



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"PARIZOD MARKET 2011" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"PARIZOD MARKET 2011" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

03.04.2020

833124

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (SIR):

001212701

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Indoashgan inoi:

Buxoro viloyati, Olot tumani, Olot, Xalifa MFY Qumqishloq ko'chasi 12 uy,

Guvohnoma:

Buxoro viloyati, Olot tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



"ТАСЛИҚЛАЙМАН"

Олот тумани ҳокими ўринбосари
Ш.Хамраев

" 26 " 05 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-46 - сонли фармониغا асосан Республика бюджетидан ажратилган суула маблағларини Олот тумани ҳудудига Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги кўчаларларлаштириш ҳудудларига суғориш тизимларини ташкил этиш бўйича

МАНЗИЛЛИ ДАСТУР

№	Маҳалла номи	Кўча ёки кишлоқ номи	Суғориш тизимлари ва суғ-чиқариш ҳудудлари		Суммаси (мин сўм)
			Суғориш тизимларини ташкил қилиш(км)	Суғ-чиқариш ҳудудлари(дона)	
1	Халқабод МФЙ	Нурафшон кўчаси	0,14	0	26 470,00
	Смста лойиҳа ҳужжатлари ҳаракатлари		0,14	0	530,00
	Буюتماчи ҳаракатлари				26 470,00
	Тақсирланмаган лимит				-
	Туман бўйича жами		0,14	0	27 000,00

"КЕЛИШИЛДИ"

Олот туман ҳокимлиги Молия бўлими
Ф.Давронов

"КЕЛИШИЛДИ"

Олот туман Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи У.Қудриев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 151262 на приобретение Олот тумани Халқабод МФЙ Нурафшон кўчасидаги суғориш тизимини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 23.09.2022

Время рассмотрения 23.09.2022 09:43

Закупочная комиссия Олот туман хокимлиги ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	QULLIYEV UBAYDULLO ABDULLAYEVICH	Рахбар	Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	AMRAYEVA E'ZOZAXON ALEKSANDROVNA	техника хафсизлиги	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	QUDRATOV UMIDJON RAJABOYEVICH	техназор	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	YAVONOV RO'ZIQUL YAVONOVICH	Бош хисобчи	Олот туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	RAXMONOV AXMEDJON SUVONOVICH	курилиш булими бошлиги	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	QURBONOV MIRSHOD O'KTAMOVICH	бош мухандис	Олот туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.09.2022 года № лота 151262.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Халқобод мфй Нурафшон кучасида лоток урнатиш код 4233900
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	26 369 377.00
Стартовая сумма	26 369 377.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи корхонанинг иш турига мос келувчи ишчи ва мухандис ходималари тўғрисида маълумот. Диплом нусхаларини илова қилиш шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг иш турига мос келувчи ишчи ва мухандис ходималари тўғрисида маълумот. Диплом нусхаларини илова қилиш шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	15	Маълумот илова килинади	10	Экспертная		
"BUXORO QURILISH KOMPLEKS" MCHJ	15	15	12	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчи корхона тўғрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхона тўғрисида умумий маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	10	Маълумот илова килинади	10	Экспертная		
"BUXORO QURILISH KOMPLEKS" MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчи корхонанинг иш турига мос келувчи машина механизмлари ва моддий техник базаси тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг иш турига мос келувчи машина механизмлари ва моддий техник базаси тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	15	Маълумот илова килинади	8	Экспертная		
"BUXORO QURILISH KOMPLEKS" MCHJ	15	15	12	Экспертная		

Критерий №4 Танлов ЎРҚ 684 конуни талаблари асосида бахоланади. ЎРҚ 684 конун 13-14 моддалрига асосан коррупсия ва манфаатлар тўқнашувига кўшилмаслик тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов ЎРҚ 684 конуни талаблари асосида бахоланади. ЎРҚ 684 конун 13-14 моддалрига асосан коррупсия ва манфаатлар тўқнашувига кўшилмаслик тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	10	Маълумот илова килинади	10	Экспертная		
"BUXORO QURILISH KOMPLEKS" M	10	10	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ChJ						

Критерий №5 Курилиш майдончасини буюртмачи иштирокида кўздан кечирганлик тўғрисида тасдиқланган маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини буюртмачи иштирокида кўздан кечирганлик тўғрисида тасдиқланган маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	10	Маълумот илова килинади	8	Экспертная		
"BUXORO QURILISH KOMPLEKS" MChJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №6 Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан муддати ўтган қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан муддати ўтган қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	10	Маълумот илова килинади	10	Экспертная		
"BUXORO QURILISH KOMPLEKS" MChJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 Курилиш ишларини қисқа муддатда бажариш бўйича кафолат хати (муддат қисқариши ишнинг сифатига таъсир кўрсатмаслиги шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ишларини қисқа муддатда бажариш бўйича кафолат хати (муддат қисқариши ишнинг сифатига таъсир кўрсатмаслиги шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	10	Маълумот илова килинади	6	Экспертная		
"BUXORO QURILISH KOMPLEKS" MChJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №8 Курилиш ишлари яқунлангандан сўнг бир йил давомида бепул хизмат кўрсатиш бўйича кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ишлари яқунлангандан сўнг бир йил давомида бепул хизмат кўрсатиш бўйича кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	10	Маълумот илова килинади	10	Экспертная		
"BUXORO QURILISH KOMPLEKS" МСҲ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №9 Инсофсиз ижрочилар ягона рестерида мавжуд эмаслигини тасдиқловичи маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочилар ягона рестерида мавжуд эмаслигини тасдиқловичи маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	10	Маълумот илова килинади	10	Экспертная		
"BUXORO QURILISH KOMPLEKS" МСҲ	10	15	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"BUXORO QURILISH KOMPLEKS" МСҲ	26 369 377.00	25 000 000.00 UZS	25 000 000.00	00.00	25 000 000.00	20.09.2022 20:46:33	95.4
ООО PARIZOD MARKET 2011	26 369 377.00	23 850 000.00 UZS	23 850 000.00	00.00	23 850 000.00	19.09.2022 18:12:32	100

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"BUXORO QURILISH KOMPLEKS" МСҲ	Прошел	95.4	95.4
ООО PARIZOD MARKET 2011	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 151262 от 23.09.2022 года на приобретение Олот тумани Халқабод МФЙ Нурафшон кўчасидаги суғориш тизимини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО PARIZOD MARKET 2011
307272701

и резервный исполнитель: "BUXORO QURILISH KOMPLEKS" МЧЎ (307428806)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	QULLIYEV UBAYDULLO ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	QUDRATOV UMIDJON RAJABOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YAVONOV RO'ZIQUL YAVONOVICH	Согласен	
Член комиссии	QURBONOV MIRSHOD O'KTAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«BUXORO KO'PRIK TRANS SERVIS»

хусусий лойиҳалаш корxonаси

Бухоро ш.Гаъли шох кўчаси 18-уй, блок А; иил: 200100; тел: (+99855) 305-75-70;
Лицензия: Қурилиш вазирлиги 2019 йил 4 сентябрдаги № ҚВ-000102-сонли
Лицензия: Қурилиш вазирлиги 2019 йил 1 ноябрдаги № АЛ-000321-сонли

Буюртмачи: Олот ободонлаштириш бошқармаси

**БУХОРО ВИЛОЯТИ ОЛОТ ТУМАНИ “ХАЛҚОБОД” МФЙ “НУРАФШОН”
КЎЧАСИ ХУДУДИДАГИ СУҒОРИШ ТАРМОҒИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**



**“ХАЛҚОБОД” МФЙ “НУРАФШОН” КЎЧАСИ ХУДУДИДАГИ СУҒОРИШ
ТАРМОҒИНИ 0.140 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Смета хужжатлари

Бухоро ш. – 2022 й.



«BUXORO KO'PRIK TRANS SERVISI»

хусусий лойihalash korxonasi

Бухоро ш.Газли шох кўчаси 18-уй, блок А; тел: (+99855) 305-75-70; (+99893) 960-10-36
Лицензия: Қурлини вазирлиги 2019 йил 4 сентябрдаги № ҚВ-000102-сонли
Лицензия: Қурлини вазирлиги 2019 йил 1 ноябрдаги № АЛ-000321-сонли

Буюртмачи: Олот ободонлаштириш бошқармаси

**БУХОРО ВИЛОЯТИ ОЛОТ ТУМАНИ «ХАЛҚОБОД» МФЙ «НУРАФШОН»
КЎЧАСИ ХУДУДИДАГИ СУҒОРИШ ТАРМОҒИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**«ХАЛҚОБОД» МФЙ «НУРАФШОН» КЎЧАСИ ХУДУДИДАГИ СУҒОРИШ
ТАРМОҒИНИ 0.140 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Смета хужжатлари

Директор:



Н.БОЛТАЕВ

Лойиха бош мухандиси:

М.ҚОЗОҚОВ

Нусха № _____

Ўқлама рақами. № _____

Бухоро ш. – 2022 й

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СБОРНЫХ Ж/Б. ОРОСИТЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ В ТЕРРИТОРИИ ССГ "ХАЛКАБАД" НА УЛИЦЕ "НУРАФШАН" АЛАТСКОМ РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», с использованием ШНК 4.01.16-09.

Стоимость строительства объекта рассчитывается ресурсным методом по объемам работ рабочего проекта.

Расчет стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пзз + Ср) \times Кр.$$

где:

- Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- Сэм - затраты на эксплуатацию машин;
- См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Стр - затраты на транспортные расходы;
- Пп - прочие затраты подрядчика;
- Ппр - прочие затраты производственного характера;
- Пзз - прочие затраты заказчика;
- Зо - затраты на оборудование;
- Ср - затраты на страхование строительства объектов;
- Кр - коэффициент риска.

1. Затраты на заработную плату :

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное

страхование по формуле:

$$Сзп = Т_{\text{раб.}} \times Сч \times Ксс,$$

где:

- Т_{раб.} - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
- Сч - среднечасовая заработная плата рабочих строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону согласно данных каталога на материально-технические ресурсы за 2 кв 2022 года (составляет 17 308,21 сум).

Ксс = 1,12 - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi$$

где:

- Змс - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по данным Заказчика
- Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан составляет 171,08 час.

Суммарные трудозатраты рабочих занятых на общестроительных работах в соответствии с ресурсной сметой составляют:

- 99,693 чел/час

Заработная плата этих рабочих в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование составляет:

- 1 725,500 тыс. сум

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин. Данные были представлены заказчиком. Стоимость определена по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах данной группы механизмов

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов сум./час

В соответствии с этим, суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют:

- 2 643,162 тыс.сум

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан в данном регионе с использованием каталога цен на материально-технические ресурсы за 3 кв 2020г. и по данным представленным Заказчиком, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп,$$

где: См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции) требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции). Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы в данной стройке - 14 637,476

тыс.сум

Зо - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

0,000 тыс.сум

Транспортные расходы на перевозку учтены в размере: кабельная продукция-1,5%, импортные материалы-2%, местные строительные материалы-4% от стоимости материалов по данным Заказчика, основанным на расчетах между подрядчиком и Заказчиком при выполнении аналогичных работ в прошедшие периоды.

4. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика принимаются по итогам его производственной деятельности за предыдущие годы в соответствии с данными Заказчика в размере 18% от суммы прямых затрат.

5. Прочие затраты заказчика .

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты компенсаций, проведение конкурсных торгов и т.п.)

в соответствии с данными заказчика приняты равными

-

0,000 тыс.сум

6. Страхование объектов.

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в 0,4 % от страховой суммы (80% по стоимости объекта).

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СБОРНЫХ Ж/Б. ОРОСИТЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ В ТЕРРИТОРИИ ССГ "ХАЛКАБАД" НА УЛИЦЕ "НУРАФШАН" АЛАТСКОМ РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	14 637,476
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 725,500
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ(С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	2 643,162
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	3 421,105
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НА ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	71,767
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	22 499,012
10	НДС 15%	3 374,852
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА	25 873,863
12	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	25 873,863



**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СБОРНЫХ Ж/Б. ОРОСИТЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ В ТЕРРИТОРИИ ССГ "ХАЛКАБАД" НА
УЛИЦЕ "НУРАФШАН" АЛАТСКОМ РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование стройки)

СВОДКА СТОИМОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ ПО ОБЪЕКТУ №2-1

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 18 443,159 Тыщ.сум
 Нормативная трудоемкость 99,693 чел.ч

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость					всего Т.сум	Заграты труда рабочих-строителей ч/ч
			зарплата рабочих	эксплуатация машин	материальные ресурсы	оборудование	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2-1-2	СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА	1 725,500	2 643,162	14 074,497		18 443,159	99,693	
		ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	1 725,500	2 643,162	14 074,497	0,000	18 443,159	99,693	



СТРОИТЕЛЬСТВО СБОРНЫХ Ж/Б ОРОСИТЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ В ТЕРРИТОРИИ ССГ "ХАЛКАБАД" НА УЛИЦЕ "НУРАФШАН" АЛАТСКОМ РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 46Ж-2022
(локальная ресурсная смета)на ОРОСИТЕЛЬНЫЙ ЛОТОК В ТЕРРИТОРИИ ССГ "ХАЛКАБАД" НА УЛИЦЕ "НУРАФШАН" АЛАТСКОМ РАЙОНЕ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0101-181-07 ДОП. 4	ПЛАНИРОВКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ПОГРУЗЧИКОМ "XG 955" С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 3,9 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000МЗ	0,1830	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,97	1,0925
1.2	2848	ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ XG 995 3,9 МЗ	МАШ.-Ч	5,97	1,0925
2	E0101-197-07 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000 МЗ ГРУНТА	0,0240	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,69	0,11256
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,26	0,31824
2.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,14	0,07536
2.4	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	10,12	0,24288
3	E310-1002 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	331,2000	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,017199	5,6963
3.2	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ.-Ч	0,017199	5,6963
4	E0102-057-02	РУЧНАЯ ДОРОБОТКА, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0700	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	10,78
5	E4201-012-02	УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УВЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ	100МЗ	0,2400	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	370	88,8
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,1	4,824
5.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	51,2	12,288
5.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,64	0,3936
5.5	783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	4,4	1,056
5.6	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	12,8	3,072
5.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,26	0,3024
5.8	9219	ВОДА	МЗ	104	24,96
5.9	22192	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ), КЛАСС В 12,5 (M150)	МЗ	102	24,48
5.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0035	0,00084
5.11	32129	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5	КГ	150	36
5.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,51	0,1224
5.13	38925	ОПЛУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	Т	1	0,24
6	С	РУБЕРОИД	М2	26,0000	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		99,6926
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		11,9311
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,07536
4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		12,288
5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,3936
6	783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч		1,056
7	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ	МАШ.-Ч		0,24288
8	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч		3,072
9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,3024
10	2848	ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ XG 995 3,9 МЗ	МАШ.-Ч		1,0925
11	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ.-Ч		5,6963
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
12	9219	ВОДА	МЗ		24,96
13	22192	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ), КЛАСС В 12,5 (M150)	МЗ		24,48
14	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,00084
15	32129	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5	КГ		36
16	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ		0,1224
17	38925	ОПЛУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	Т		0,24
18	С	РУБЕРОИД	М2		26
СОСТАВИЛ			КОЗОКОВ М		
ПРОВЕРИЛ			КАХХАРОВ В		





«Келишилди»

“Бухоросувқурилишинвест”
ДУЖ директори, техник кенгаш раиси
О. Қодиров
“ ” 2021 йил

“Тасдиқлайман”

“АмуБухоро” ирригация тизимлари
ҳавза бошқармаси бошлиғи, Вилоят
сув хўжалиги техник Кенгаши
раиси
Э.Файзиллаев
“ ” 2021 йил

2022 йил Давлат дастуридаги марказлаштирилган капитал маблағлар ҳисобидан амалга ошириладиган ирригация иншоотларини куриш ва реконструкция қилиш ҳамда мелиоратив объектларининг лойиха - смета хужжатларини тайёрлаш тўғрисида ўтказилган йигилиш баёни.

2022 йил 25 ноябрь

«Аму-Бухоро» ирригация тизимлари
ҳавза бошқармаси

Раислик қилувчи:

Э. Файзиллаев «Аму-Бухоро» ирригация
тизимлари ҳавза бошқармаси бошлиғи

Қатнашдилар:

“Бухоро сув қурилиш инвест” ДМ
бошлиғи, пудратчи ташкилотлар ва
лойихачи раҳбарлари

Муҳокама қилинган масала:

2022 йил Давлат дастуридаги марказлаштирилган капитал маблағлар ҳисобидан амалга ошириладиган ҳамда мелиоратив объектларининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш аҳволи ва 1 машина-механизм/соат нархини аниқлаш тўғрисида.

(Э.Файзиллаев, О.Қодиров, Р.Хусенов, А.Саидов, Б.Азимов, С.Хасанов, М.Пўлотов,
Б.Рахматов, Р.Саломов.)

2022 йилда Давлат дастуридаги ирригация иншоотларини куриш ва реконструкция қилиш ҳамда мелиоратив объектларининг лойиха ишлари бориши тўғрисида маълумот берилди. Шундан сўнг сув хўжалиги иншоотларида ишлаётган барча пудрат корхоналари балансидаги мавжуд техникаларни бир машина соатлик харажатини тегишли калькуляцияси ва монолит бетон тан нархини ҳисоб-китоблар асосида Давлат экспертизасига тақдим қилинганлиги ва экспертиза хулосалари олинганлиги маълум қилинди.

		Ташкилотлар номи				
№	Иш тури	Ўлчов бирлиги				
		маркаси	“Корақўл давсувмахсуспудрат” ДУК	“Шофиркон давсувмахсуспудрат” ДУК	“Ромита давсувмахсуспудрат” ДУК	“Аму-Буёқ давсувмахсуспудрат” ДУК
Экспертизадан олинган хулоса рақами			№850/21, №852/21, №853/21	№858/21, №856/21	№983/21, №984/21	№452/21
1	Экскаватор	0.5 м3	-	319 119	322 675	297 030
		0.65 м3	369 903	290 575		
		0.8 м3	305 136		308 712	
		1.0 м3	302 865			
2	Бульдозер	ТУ-160	330 219	252 175	330 992	
		Т-130				158 212
3	Автокран	Гр.под-18тн	161 237			
4	Самосвал	25тн	352 629	335 547	318 706	
5	Тягач	60тн	389 076		392 687	
6	Бетон	М-100	391 570	301 136	392 061	
		М-150	429 806	330 219	418 181	
		М-200	456 083	364 005	435 735	
		М-250	508 348		468 524	
		М-300	554 322		506 073	

Шунингдек лойиҳалаштириш ишлари якунига етказилаётган бир в курилиш-монтаж ишларида фойдаланиладиган машина-механизмлар нар аниклаш ва монолит бетон тан нархлари асосида иншоотларни бошланғич кий шакллантирилиши таклифи берилди.

Кун тартидидаги масалалар бўйича йиғилиш иштирокчилари ўзаро алмашиб, йиғилиш

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. 2021 йилда Давлат дастурига киритилган ирригация-мелиор объектларини лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш учун техникаларни бир ма соатлик киймати ва монолит бетон тан нархларини пудрат корхоналари томон тақдим қилинган экспертиза хулосалари асосида қуйидагича қабул қилинсин.

№	Иш тури	Ўлчов бирлиги маркаси	Ташкилотларнинг ўртача нархларидан келиб чиқилган таклифлар.
1	Экскаватор	0.5 м3	312 941
		0.65 м3	330 239
		0.8 м3	306924
		1.0 м3	302 865
		1.1 м3	
2	Бульдозер	T-130	158 212
		TY-160	304 642
3	Автокран	Гр.под.-16тн	
		Гр.под.-18тн	161 237
		Гр.под.-25тн	
4	Самосвал	20тн	
		25тн	335 627
7	Тягач	40тн	
		50тн	
		60тн	390 881
8	Бетон	M-100	361 589
		M-150	392 735
		M-200	418 608
		M-250	488 436
		M-300	530 198

2. Буюртмачи («Бухоросувкурилишинвест» ДМ) баёнда кўрсатилган нархларни 2022 йил ирригация-мелиорация иншоотлар учун лойиҳа – смета ҳужжатлари тайёрланишида фойдаланиш мақсадида бир кун муддатда барча лойиҳа ташкилотларига етказилсин.

3. Мазкур баёнда кўрсатилган нархларини лойиҳа – смета ҳужжатларини тайёрлашда фойдаланишини назорат қилиш «Бухоро сув курилиш инвест» ДМ зиммасига юклатилсин.

Баённомани ёзди:



Ж. Хожиев

"Тас, тас тай" Ойлог туман Ободонлаштириш бошқармасы бошқарышы



Б

Ойлог тумани Хакабод МФЙ Нурафшон кўчасидаги лотокни жорий таъмирлашда иш. ишчи ва материаллар нархлари ҳақида

МАЪЛУМОТНОМА

	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		НАРХИ	АСОС
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (В т.ч. СОЦСТРАХ)	ЧЕЛ-Ч	17308,21	Маълумот
2	ПРОЧЕЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	%	18	Экспертиза ҳуҷасатга асосан
3	СОЦСТРАХ	%	12	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	ВИБРАТОРЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	655	Экспертиза ҳуҷасатга асосан
2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 10 Т	МАШ-Ч	187923	Экспертиза ҳуҷасатга асосан
3	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ-Ч	236454	Экспертиза ҳуҷасатга асосан
4	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КЛАСИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,3 М3	МАШ-Ч	254892	Экспертиза ҳуҷасатга асосан
5	ЭЛЕКТРОСТАЦИИ ПЕРЕМЕЖИВЛЕ 4 кВт	МАШ-Ч	54677	Экспертиза ҳуҷасатга асосан
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	91121	Экспертиза ҳуҷасатга асосан
7	ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ НА ПЕРВОКОЛЕСНОМ ХОДУ Х0995 3,9 М3	МАШ-Ч	184920	Экспертиза ҳуҷасатга асосан
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ВОДА	М3	1	Экспертиза ҳуҷасатга асосан
2	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ (НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТЕ), КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	480756	Экспертиза ҳуҷасатга асосан
3	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	8000000	Экспертиза ҳуҷасатга асосан
4	МАСТИКА ТИКОЛОМОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КВ-0,5	КГ	5755	Экспертиза ҳуҷасатга асосан
5	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОШЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛШЬЮ 25 ММ, III СОРТА	М3	2478260	Экспертиза ҳуҷасатга асосан
6	ОПАЛУШКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	Т	16050321	Экспертиза ҳуҷасатга асосан
7	РУБЕРОИД	М2	3500	Экспертиза ҳуҷасатга асосан

Ободонлаштириш бошқармасы вакили:

[Handwritten signature]

У. Юсупов

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Общество с ограниченной ответственностью
Ч.П "БУХОРО КУПРИК ТРАНС СЕРВИС"
(Лицензия № АЛ-000321 01.11.2019 г.)

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СБОРНЫХ Ж/Б. ОРОСИТЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ В
ТЕРРИТОРИИ ССГ "ХАЛКАБАД" НА УЛИЦЕ "НУРАФШАН" АЛАТСКОМ
РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Книга №2
(Общая пояснительная записка)
Протяженность – 0,14км

Директор Ч.П
"БУХОРО КУПРИК ТРАНС СЕРВИС"



Н. Болтаев

ГИП

М. Козоков

г. Бухара – 2022 г



Текущий ремонт

Главный канал

Отвод канал

Одот туман Ободонлаштириш боникормаси бошлиги: **У.Куллиев**

Одот туман Ирригация булим бошлиги

"BUXORO KO'PRIK TRANS SERVICE" ширкати вакили:





U. Kulliyev
N. Kuvvatov

Н.Кувватов

Назначение элемента	Углубление (мм)	Длина (мм)	Радиус (мм)	Ширина на дну (мм)	Ширина на поверхности (мм)	Высота (мм)	Плотность (г/см³)	Объем (м³)	Площадь (м²)	Средняя площадь (м²)	Средняя высота (мм)
Коллектор	0-200	1+40	14,0	0,20	0,20	0,17	0,0003	0,0003	1,73	0,17	0,17
Всего											

Объемы работ полоток

Пикет проектн. и	Расстояние		вьямжа		срезка полка		Бетон	
	Площадь м²	Объем м³	Средняя площадь м²	Объем м³	Площадь м²	Средняя площадь м²	Площадь м²	Объем м³
0+00	0,08	28	0,20	28	0,93	1,31	0,17	183
1+40	0,32	28	0,20	28	1,69	1,31	0,17	24
Всего	140	28	140	28	140	140	183	24



Средняя высота	0,17
Средняя ширина	0,20
Средняя площадь	0,08
Средняя длина	140
Средняя высота	0,17
Средняя ширина	0,20
Средняя площадь	0,32
Средняя длина	140

Средняя высота	0,17
Средняя ширина	0,20
Средняя площадь	0,08
Средняя длина	140

Средняя высота	0,17
Средняя ширина	0,20
Средняя площадь	0,32
Средняя длина	140

Средняя высота	0,17
Средняя ширина	0,20
Средняя площадь	0,08
Средняя длина	140



АНХ

«Строительство лотковой дренажной сети»

Ориентирная сеть

Проектный профиль лоток по 0+00 по 0+40

Лист 1

Лист 1

Лист 1

Лист 1

Лист 1

Лист 1

Лист 1

Лист 1

СОСТАВ ПРОЕКТА

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Альбом чертежи | Книга №1 |
| 2. Пояснительная записка | Книга №2 |
| 3. Смета | Книга №3 |

I Основные положения	
1. Введение	4
2. Техничко- экономические показатели	4-5
3. Природные условия проектируемой территории.	5
3.1 Местоположение и рельеф.	5
3.2 Климат	5
3.3 Почвенно – мелиоративные условия	7
4. Технические решения	7
4.1 Характеристика канала	8
4.2.Источник забора воды.	8
4.3 Проектные решения	8
5. Бетонные работы	8
6. Организация строительство	9
6.1 Хозяйственная характеристика района строительства	9
6.2 Сроки и последовательность строительство	9
6.3 Капитал вложения и структура строительной организации	10
6.4 Потребность в строительной технике и автотранспорте	11
6.5 Потребность в строительных кадрах и условия их размещения	11
6.6 Потребность в электроэнергии, воде и топливе	12
7.Техника безопасности.	12
8.Охрана окружающей среды.	12

1 Основные положения

1. Введение.

Рабочий проект: Реконструкция канала Янги Обод на территории Каракульск районе Бухарской области составлен на основании задания выданного первого заместителем водного хозяйства А. Назаровом. Задание подготовлено во исполнение протокола Президента Рес. Узб. № 02-РА 1-2003 от 29.01.2021г.

Основная цель рабочего проекта - улучшения ирригационных состояний массиве «Халкобод». Реконструкция канала протяженностью 0.14 км которая бетонизируемая часть составляет с ПК 0+00 ПК 1+40 которая проходит существующему бетонному руслу и перспективе будет открыто и освоено новые земли в этом массиве. Начальная расход канала "Нурафшон" составляет 0.2 м³/сек. Та проектом предусмотрено увеличить КПД оросителя, повысить урожайность сель культур.

Рассматриваемый участок трассы "Нурафшон" берет начала канала «Нурафшон 1». В административном отношении расположены на территории Алатском рай Бухарской области.

Исходя из выше изложенных обстоятельства возникла необходимость строительство канала «Нурафшон» с изменением уклона и выпрямлением русла канала и бетонированием.

По проектным решениям старое русло канала изменён. Для того что обеспечить орошения земли территории «Халкабад» и обеспечить нужные уклон канала, скорости течения воды.

Бетонирование русла канала с ПК 0+00 ПК 1+40. Проектом предусмотрено уменьшить потери воды и увеличить КПД оросителя, повысить урожайность сель культуры. После осуществления проектных мероприятий повысить водообеспеченность орошаемых земель на площади 20 гектаров.

- Текущий ремонт канала протяженностью – 0,14 км;
- Бетонирование канала с ПК 0+00 ПК 1+40;

Для обоснования технических решений в рабочем проекте были проведены топогеодезические работы 2022 года, инженерно-геологические исследования принятые данные прошлых лет.

Рабочий проект составлен в соответствии с действующими нормативными правилами

Исходные материалы:

- Для проработки данного Рабочего проекта были выполнены следующие работы:
- планы масштаба М1-10000;
- Нивелирование трассы отводов.
- Продольные и поперечные профили отводов.

2. Техничко - экономические показатели

№	Показатели	Ед. изм	Кол-во
1	Подвешенная площадь	га	20
2	Общая протяженность канала	км	0,14
3	в том числе строительство канала "Нурафшон"	км	0,14
	<i>Бетонные работы</i>		
5	Мон. бетонные работы:	м ³	24,0
	<i>Земляные работы:</i>		
8	Выемка	м ³	28,0
12	Срезка полки	м ³	183
13	Ручные работы	м ³	7,0
15	Срок строительство	месяц	1

3. Природные условия проектируемой территории.

3.1. Местоположение и рельеф.

На глубине в зависимости от рельефа от 1,0 до 3,0 - 5,0 метров и больше встречается суглинки и супеси четвертичного отложения мощностью до 3,5 - 43,0 м, узкой полосой вдоль канала с ровной поверхностью изредка нарушаемой мягко выраженными в рельефе небольшими понижениями. Общий уклон поверхности юга - западного направления с величиной 0,001.

В геоморфологическом отношении описываемая территория представляет собой открытую равнину, пологую слабоволнистую поверхность, сложенную бессточными котловинами, покрытыми солончаками такырами и эоловыми песками. Грунты на большей территории песчаные свойства песков при увлажнении улучшаются.

3.2. Климат.

По климатическим условиям территория Бухарской области относится к зоне переходов от центрального к северному поясу Средне Азиатской пустыни с очень жарким летом и умеренно холодной зимой.

Отличительные особенности климата пустынь: малое количество атмосферных осадков, большая сухость воздуха, высокая испаряемость.

Годовая сумма осадков составляет 120 ÷ 125 мм. Осадки приурочены к весенне-зимнему периоду (до 80 - 85%). Малое количество осадков и периодичность их выпадения обуславливает недостаточное и неустойчивое увлажнение почв.

Испаряемость превышает количество выпадающих осадков в 10 - 15 раз. Средне годовая температура воздуха составляет в среднем +14° С ÷ +15° С, максимальная температура приходится на июль месяц (+43,°С), иногда достигает до 45 - 47°С, минимальная на январь (-27,2 °С).

Средняя минимальная относительная влажность воздуха самого холодного месяца равна 59%. Максимальная глубина промерзания грунта возможная раз в 10 лет - 45 см,

раз в 50 лет - 57см. Район характеризуется частыми ветрами восточного, южного и юго-восточного направления в январе месяце. Максимальная из средних скоростей ветра за январь достигает 12 - 18 м/сек. В летний период преобладают ветры с севера, северо-запада и северо - востока. Минимальная из средних скоростей ветра за июль 4,3 м/сек. Число дней с пыльной бурей - 53 (КМК 2.01.01-94).

Согласно почвенно - климатическому районированию рассматриваемая территория находится в почвенно - климатической зоне Ц-Н-Б- в поясе эфемеровых светлых сероземов. Для оценки климата использованы многолетние данные по метеорологических станции, климат территории резко континентальный со значительными колебаниями суточных и сезонных температур.

Снежный покров неустойчивый, число дней со снежным покровом почти не бывает. Лето жаркое сухое.

3.3 Почвенно - мелиоративная условия.

Почвенно - мелиоративная условия основная часть проектируемой территории по мелиоративному состоянию относится к неудовлетворительной. По механическому составу почвы средне и тяжело суглинистые.

Природное - климатические, геоморфологические и гидрогеологические условия обусловили формирование почв полу гидроморфного ряда такырно - луговых, образование которых связано с постоянным или периодическим переувлажнением почвенного профиля поверхностным и грунтовыми водами.

Формирование почвогрунтов в основной части данной территории происходит в условиях неглубокого залегания грунтовых вод (1,2 - 1,8м) на фоне жаркого и сухого климата. Под влиянием сильноминерализованных (4,0 - 6,0 г/л пл. остатка) грунтовых вод происходит некоторое сезонное накопление солей, особенно хлора.

Почти все земли территории исследований находится в пустыне. Почти все почвы засолены в разной степени. По анионному составу преобладающим является сульфатный, хлоридно - сульфатный и иногда сульфатно - хлоридный тип засоления. Содержание сухого остатка колеблется от 0,5 до 1,8%, иногда поднимаясь в 0,0 - 30,0% слое от 4,3 до 8,8% - сильнозасоленные пятна.

В слабозасоленных почвах содержание хлора в метровой толще колеблется от 0,1 до 0,9 мг/экв, натрия от 0,6 до 1,4 мг/экв.

В средnezасоленных почвах содержание хлора в метровой толще колеблется от 0,1 до 3,0 мг/экв, натрия от 0,8 до 5,3 мг/экв.

По механическому составу почвы проектируемой территории в основном суглинистые.

Почвогрунты не загипсованы, в двухметровом профиле содержание гипса колеблется от 0,4 до 3,0%.

По механическому составу почвы средне и тяжелосуглинистые.

Величина объемного веса составляет 1,4 г/см³ удельного веса - 2,7 г/см³. Общепорозность на метровой слой равна 46,0% - хорошая.

Водопроницаемость почв средняя 0,17 - 0,2 л/сек на 100м борозды.

В формирование морфологического строения Бухарского оазиса по плоской и плоскохолмленной равнине дельты р.Зарафшон. Тип рельефа дельтовый.

4. Техническое решения.

4.1 Характеристика существующего состояния канала.

Канал «Нурафшон» проходит по плоской и плоско всхолмленной равнине дельты Нурафшон 1 имеющие отметки поверхности 191,65 - 190,5

строительство канала протяженностью 0,14 км проходит по существующем руслу от ПК 0+0 ПК 1+40.

Рабочей группой обследование трассы отвода производилось путем инструментального замера отметок дна оросителя, низа и верха трубчатых переездов и уровня их заиления, горизонты воды в отводе.

По результатам обследования на месте объекта техническое состояние оросителя с сооружениями оценивается в целом неудовлетворительное, КПД отвода в существующем состоянии составляет - 0,52.

В результате обследование отвода выявлено что русла заилены на 0,6 - 0,8 м и больше. Соответственно и скорость течение воды в канале на этом участке значительно хуже чем верхней части канала. Рассматриваемый канал «Нурафшон» берет начала канала «Нурафшон 1» и проходит в юга - западном направлении. В административном отношении трасса проходит по территории Алатского района Бухарской области.

Из за крайне минимального уклона русла отвода интенсивно заилятся, потери воды из него намного перевешивает среднюю нормы потери внутриводостроительной оросительной сети.

Практически весь этот участок превратился в сплошное застойное части отвода со слабым поверхностным течением воды. Исходя из изложенного для создания нормальной условия на эксплуатации объекта подлежит к строительству протяженности 0,14 км.

4.2 Источник забора воды.

Основным источником орошения земель Алатского района является река «Амударя».

Источником забора воды рассматриваемый канал «Нурафшон» берет начала канала «Нурафшон 1».

От каналов на отвод «Нурафшон 1» оросительная вода подаётся самотечной Канал «Нурафшон».

Потребителями оросительной воды, подаваемой в проектную зону, являются фермерской хозяйство Алатского района.

4.3. Проектные решения

В процессе разработки рабочего проекта «Текущий ремонт канала для орошения на территории "Халкабад" а изучив объект с выездом на месте и ознакомившись материалами имеющиеся в Бассейнового управление ирригационных систем и заказчика были приняты решения произвести строительство канала "Нурафшон" Алатского района Бухарской области нижеследующими параметрами:

- протяженность канала - 0,14км,
- участок строительство канала в бетонном облицовке - 0,14км
- расход канала "Барака" - 0,2 м³/с;

Гидравлические параметры сечения канала дано на поперечниках.

Гидравлические расчеты, параметры сечения отвода, объемы работ помещены на продольном профиле канала.

Основные объемы работ по каналам:

- Выемка - 28,0 м³
- Среска полка - 183,0 м³
- Бетонные работы - 24,0 м³.

При разработки рабочего проекта «Текущий ремонт канала для орошения на территории "Халкабад" а также отводящего канала "Нурафшон 1" Алатском районе Бухарской области» предусматривается строительства ниже следующие сооружения:

- Общая протяженность канала - 0,14км;
- Строительство канала - 0,14 км;
(влево и вправо)

5. Бетонные работы.

При выполнении работ по рабочему проекту «Текущий ремонт канала для орошения на территории "Халкабад" а также отводящего канала "Нурафшон 1" Алатском районе Бухарской области»

общий объём бетонных работ составляет - 24,0 м³:

6. Организация строительства.

6.1. Сроки и последовательность строительства

Общий срок строительства объекта в соответствии с нормами продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНИП 1.04.03-85 п.24 Раздел «Водохозяйственного строительства» (стр. 384) с учетом усложняющих факторов (коэффициент на объем бетона -1,25 коэффициент на температуры -1,1) составляет 1 месяцев, в том числе --- месяцев подготовительный период, в который осуществляются все мероприятия, необходимые для производства основных работ.

В подготовительный период производится завоз необходимых строй машин, механизмов, создаются необходимые для бесперебойного выполнения основных работ, запасы стройматериалов, изделий, конструкций.

При необходимости строятся временные здания и сооружения. Последние --месяца строительству отводится на завершение всех работ и передачи объектов в эксплуатацию, а так же демонтаж всех временных сооружений.

Последовательность выполнения основных видов работ осуществляется согласно выделению средства на срок строительства.

6.2. Капитал вложения и структура строительной организации

Общая стоимость текущего ремонт канала «Нурафшон» Алатском районе составляет - _____ тыс.сум, в том числе прямые затраты _____ тыс.сум.

Настоящим проектом предусматривается следующая структура строительной организации:

- Подрядчик при необходимости для выполнения отдельных видов строительных монтажных работ привлекает других строительных организации в субподряде, которые организуют строительные участки непосредственно на месте производство работ.
- При необходимости может привлекать и других спец. организации в субподряде.

6.3. Потребность в строительной технике и автотранспорте.

Потребность в основной строительной технике и автотранспорте занятых на земляных работах определяется на основании фактически выполняемых работ, директивных норм выработки строительных машин и механизмов, и расчетных нормативов для составления П О С а так же «Руководство по составлению П О С мелиоративных объектов».

Потребность в специализированных машин и механизмов определяется расчетами по проектным объемам работ и нормативам на выполнение этих работ специализированными машинами и механизмами.

На основании вышеизложенного потребность в основных строительных машинах и механизмах, с учетом машин и механизмов применяемых на прочих работах, сводится в ведомость потребности строительной технике и автотранспорте.

6.4. Потребность в строительных кадрах и условия их размещения.

Расчет в потребности строительных кадрах и жилье при Текущий ремонт канала «Нурафшон» на территория Алатского района Бухарской области, производится в соответствии с графиком финансирование строительства, годовой плановой нормой выработки одного рабочего занятого на строительное - монтажных работах, принимаемой по справке генподрядчика с учетом ежегодного планового роста производительности труда.

7. Техника безопасности.

Учитывая, что Текущий ремонт канала «Нурафшон» Алатском районе выполняется мелиоративным и другим техниками и механизмами соблюдению требований техники безопасности должно быть уделено особое и повседневное внимание со стороны всех руководителей работ и ответственных исполнителей на каждом рабочем месте при строгом повседневном контроле.

Все строительные работы вести при постоянном присутствии ответственных представителей служб: газа, электросети и связи.

При работе подъемных механизмов и экскаваторов под и вблизи ЛЭП, газопроводов эти линии обеспечиваются особой охраной или работы ведутся вручную.

При пересечении трассы отвода с существующими подземными инженерными коммуникациями, работы выполняются вручную, а их разборка и восстановление производятся владельцами коммуникаций.

Для защиты от поражения электротоком корпуса электрических машин, электроинструментов, трансформаторов, осветительной аппаратуры, должны быть заземлены, а доступ посторонних лиц к ним исключен.

8. Охрана окружающей среды.

Ныне действующие и рекомендуемые настоящим проектом дополнительные ирригационные мероприятия для уменьшение потери воды на фильтрации из канала и подпитка грунтовых вод в рассматриваемом районе, являются составной частью комплексной программы природоохранных мероприятий.

После завершения реконструкция отвода его отрицательной воздействие на окружающую среду уменьшается, т.к. предусмотренная строительство канала значительно сократит фильтрационные потери и опасность подъем уровня грунтовых вод на прилегающей территории.

Проектное сечение канала укладывается в существующую полосу отчуждения, грунт для насыпи дамб канала привозится из в не орошаемой территории, что не повлияет на сельхозугодия.

Отрицательное воздействие на атмосферу происходит при строительстве канала, в атмосферу поднимается пыль в неограниченном количестве и выбросы выхлопных газов от ДВС автотранспорта и техники, используемой для строительных работ.

Строительный мусор, не пригодный для применения, вывозится на полигон строительных отходов. Почвенное - растительный грунт разравнивают по нарушенной территории.

Аварийные ситуации при эксплуатации канала возможны при утечках из оросительной системы, при которых происходит нерациональный расход воды, в результате чего происходит засоление, заболачивание и подтопление земель.

Проектируемая конструкция канала направлена на уменьшение вероятности возникновения таких ситуаций.

В период проведения строительных работ используется спецтехника, и частично выполняются ручные работы по выемке, перемещению и погрузочно-разгрузочных работа. В жаркий период года при проведении работ может выделяться неорганическая пыль и выхлопные газы, которые загрязняют воздух на прилегающей территории. Для предотвращения отрицательных воздействий требуется полив отдельных участков строительства.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Олот туман Ободонлаштириш бошқармаси

бошқармачиси

У. С. Қўшиқов

“ ” 2022 й.



**Бухоро вилояти Олот тумани “Халқобод” МФЙ “Нурафшон” кўчаси
худудидаги суғориш тармоғини жорий таъмирлаш.**

Т О П Ш И Р И Қ

(2 нусхада)

Олот – 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:14-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61122

Obyekt nomi «Buxoro viloyati Olot tumani "Xalqabod" MFY "Nurafshon" ko'chasi hududidagi sug'orish tarmog'ini joriy tamirlash»

Buyurtmachi - Olot tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "BUXORO KO'PRIK TRANS SERVIS" XK

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2020- yil 4-fevralda berilgan. AL-000478.

Moliyalashtirish manbai - davlat byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijalariga asosan.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 59244

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Buyurtmachi tomonidan berilgan loyiha topshirig'i.

1.2 Belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyihada loyiha topshirig'iga, belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq ishlarning tarkibi va turlari ko'zda tutilgan.

3,9 m3 hajmli cho'mich yuk ko'taruvchi bilan tuproqni tekislash va samosvallarga tushirish, 0,65 m3 hajmli chelakli ekskavator bilan qazish, samosvallarga yuklarni tashish, yuklarni samosvallarda tashish. 2 km, tuproqni qo'lda tozalash, sirt suv bilan namlanganda beton yotqizish, tom yopish materiallari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari. Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisobkitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunali narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchlik koeffitsiyenti qabul qilinmasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko'rib chiqildi va tasdiqlandi: Izohlarsiz buyurtmachi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- qurilish materiallarining narxi tuzatildi.

6.2. Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra **buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan 29 744,456 ming so'm** miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 3 870,593 ming so'm kamaytirilib, **25 873,863 ming so'm** qilib belgilandi.

Shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 22 499,012 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i - 3 374,852 ming so'm.

6.3 Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchov natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdori vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlarini ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchli bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda **«Buxoro viloyati Olot tumani "Xalqabod" MCHJ "Nurafshon" ko'chasi hududidagi sug'orish tarmog'ini joriy tamirlash»** ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov.

Bosh mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628

СОВ
ДЛЯ
ая
Ю
И





Бухоро вилояти Олот тумани "Халқобод" МФЙ "Нурафшон" кўчаси худудидаги сугориш тармоғини жорий таъмирлаш. НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ


Бизлар тубанда имзо қилувчилар Олот туман ободонлаштириш бошқармаси вакили — _____, Олот тумани сувдан фойдаланиш корхонаси — Ш.Шаринов, «BUKHORO KO'PRIK TRANS SERVIS» хусусий корхонаси лойиҳа бош муҳандиси - М.Қозоқовлар иштирокида **Олот тумани "Халқобод" МФЙ "Нурафшон" кўчаси худудидаги сугориш тармоғини жорий таъмирлаш** асосида куйидаги иш ҳажмларини кайд қиламиз:

№	Кўприк элементларининг мавжуд ҳолати ва нуқсонлари	Ишларнинг ҳажмларининг номланиши	Ўлчов бирлиги	Ҳажми	Изоҳ
1		Ковш ҳажми 3.9 м ³ бўлган ўзниклагич ёрдамда I-гр. тупроқларни ишлаш ва юк автомабилга юклаб юбориш.	м ³	183.0	
		Ковш ҳажми 0.65 м ³ бўлган экскаватор ёрдамда I-гр. тупроқларни ишлаш ва автосамосвалга юклаб юбориш	м ³	24.0	
		Автосамосвал ёрдамда 2 км гача чиқариб ташлаш	Т	331.2	
		Кўл ёрдамда ишлов бериш	м ³	7.0	
		Бетон иши В 12.5 (М150)	м ³	24.0	

Ушбу кайднома лойиҳа-смета ҳужжатларини тузиш учун асос ҳисобланади

Олот туман ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси:  М.Курбонов

Олот тумани сувдан фойдаланиш корхонаси бош муҳандиси:  Ш.Шаринов

«BUKHORO KO'PRIK TRANS SERVIS» бош муҳандиси:  М.Қозоқов





29.09.2022 даги

Паризод маркет 2011 ва Ободонлаштириш бошқармаси ўртасида 23850000,00 сўм умумий суммага тузилган
105-2-31-ОВ/2022 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб
Шахсий газна ҳисобварақ

110

100022860062047065200110009

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда
	4233900			Жами
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	23 850 000,00			23 850 000,00
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	23 850 000,00			23 850 000,00

Жами 23850000,00 сўм

Йигирма уч миллион саккиз юз эллик минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 7155 000 сўм ёки 30 % *** шартноманинг умумий суммасидан
20 22 Октябрь ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____ % жорий ойнинг _____ санасигача хар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи ваҳбари



(имзо)

Куллиев Убайдулло Абдуллаевич
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Явонов Рузikuл Явонович
Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

« _____ » 20 _____ й.

« _____ » 20 _____ й.