

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "YO'L LOYIXA SERVICE"  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "УГОТИР" ДЛИНОЙ 400М В МФЙ "ҚЛИР"  
ПАХТААБАДСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:

Г.И.П



ОМУРЗАКОВ Х.

АКБАРОВА.Д

Составлена на основании дефектного акта

Экз. \_\_\_\_\_

АНДИЖАН - 2022 год

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "УФОТИР" ДЛИНОЙ 400М В МФЙ "ҚАИР" ПАХТААБАД  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ**

Составлено в текущих ценах

| N<br>п/п  | Наименование ресурса   | Единица<br>измерения | Сметная<br>потреб-<br>ность | Сметная        |
|---|--|----------------------|-----------------------------|----------------|
|   |  |                      |                             | в т.<br>единиц |
| 1   | 2  | 3                    | 4                           | 5              |
| <b>Ресурсы по нормам СНИП</b>                   |  |                      |                             |                |
| <i>Затраты труда</i>                            |  |                      |                             |                |
| 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч               | 46,074                      | 14 820,63      |
| <b>Итого по трудовым ресурсам</b>               |  | <b>СУМ</b>           |                             |                |
| <i>Строительные машины и механизмы</i>          |  |                      |                             |                |
| 1   | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)   | МАШ.-Ч               | 2,967                       | 147 437,00     |
| 2   | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ.-Ч               | 6,997                       | 129 092,70     |
| 3   | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л   | МАШ.-Ч               | 0,203                       | 90 150,67      |
| 4   | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т   | МАШ.-Ч               | 2,520                       | 90 150,67      |
| 5   | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ   | МАШ.-Ч               | 0,420                       | 11 200,00      |
| 6   | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ  | МАШ.-Ч               | 0,210                       | 18 892,00      |
| 7   | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М                                 | МАШ.-Ч               | 2,520                       | 371 290,00     |
| 8   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т                        | МАШ.-Ч               | 4,312                       | 139 704,70     |
| 9   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т                       | МАШ.-Ч               | 1,918                       | 147 559,40     |
| 10  | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т                       | МАШ.-Ч               | 2,170                       | 223 214,70     |
| 11  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т  | МАШ.-Ч               | 10,408                      | 180 617,00     |
| 12  | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч               | 1,072                       | 134 097,00     |
| 13  | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л  | МАШ.-Ч               | 2,038                       | 188 178,00     |
| 14  | АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 33КМ  | Т                    | 286,944                     | 26 880,00      |
| 15  | АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 33КМ   | Т                    | 169,148                     | 26 880,00      |
| <b>Итого по строительным машинам</b>            |  | <b>СУМ</b>           |                             |                |
| <i>Строительные материалы, изделия и детали</i> |  |                      |                             |                |
| 1   | БИТУМ  | Т                    | 0,740                       | 5 550 209,00   |
| 2   | ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ  | М3                   | 179,340                     | 9 667,00       |
| 3   | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ  | Т                    | 169,148                     | 453 964,50     |
| <b>Итого по материальным ресурсам</b>           |  | <b>СУМ</b>           |                             |                |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "УГОТИР" ДЛИНОЙ 400М В МФЙ "ҚАИР" ПАХТААБАДСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

, объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

101 878,10  
0,00

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ


| Сост<br>авлен<br>а в<br>тис.<br>тыс. | Шифр номера<br>нормативов и<br>коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика<br>оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу<br>измерения  | Единица<br>измерения | Количество              |                           | Общая с<br>в текущем (про<br>на.ед.изм. |
|--------------------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|---------------------------|---|
|                                      |  |   |                      | на единицу<br>измерения | по<br>проектным<br>данным |   |
| 1                                    | 2  | 3   | 4                    | 5                       | 6                         | 9                                       |
| <b>РАЗДЕЛ 1. ДЛИНА 400М</b>          |  |   |                      |                         |                           |   |
| 1                                    | E102-27-2                                    | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ<br>МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА<br>ГРУНТОВ 2   | 1000М2               | 1,6000                  |                           |   |
|                                      |  | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч               | 0,4300                  | 0,6880                    | 147 437,00                              |
|                                      |  | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)<br>79 (108) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч               | 0,6700                  | 1,0720                    | 134 097,00                              |
| 2                                    | E2704-001-02                                 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И<br>ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ<br>ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ  | 100М3                | 1,47000                 |                           |   |
|                                      |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч               | 14,40000                | 21,17                     | 14 820,65                               |
|                                      |  | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч               | 1,55000                 | 2,28                      | 147 437,00                              |
|                                      |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  | МАШ.-Ч               | 4,76000                 | 7,00                      | 129 092,70                              |
|                                      |  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА<br>ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т  | МАШ.-Ч               | 7,08000                 | 10,41                     | 180 617,00                              |
|                                      |  | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ.-Ч               | 0,91000                 | 1,34                      | 188 178,00                              |
|                                      |  | ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ   | М3                   | 122,00000               | 179,34                    | 9 667,00                                |
| 3                                    | C148-20-1                                    | АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 3ЗКМ   | Т                    | 286,94400               |                           | 26 880,00                               |
| 4                                    | E2706-026-01                                 | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ   | Т                    | 0,70000                 |                           |   |
|                                      |  | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л  | МАШ.-Ч               | 0,29000                 | 0,20                      | 90 150,67                               |
|                                      |  | БИТУМ   | Т                    | 1,03000                 | 0,72                      | 5 550 209,00                            |
| 5                                    | E2713-010-01<br>ДОП. 9                       | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ<br>ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ<br>АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ<br>АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE"<br>ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ<br>СЛОЯ 4 СМ | 1000 М2              | 1,40000                 |                           |   |
|                                      |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч               | 16,63000                | 23,28                     | 14 820,65                               |
|                                      |  | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т   | МАШ.-Ч               | 1,44000                 | 2,02                      | 90 150,67                               |
|                                      |  | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ  | МАШ.-Ч               | 0,24000                 | 0,34                      | 11 200,00                               |
|                                      |  | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ.-Ч               | 0,50000                 | 0,70                      | 188 178,00                              |
|                                      |  | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ   | МАШ.-Ч               | 0,12000                 | 0,17                      | 18 892,00                               |
|                                      |  | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С<br>ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М  | МАШ.-Ч               | 1,44000                 | 2,02                      | 371 290,00                              |
|                                      |  | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ<br>ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ",<br>"ВОМАГ", 8 Т   | МАШ.-Ч               | 3,08000                 | 4,31                      | 139 704,70                              |
|                                      |  | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ<br>ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ",<br>"ВОМАГ", 10 Т  | МАШ.-Ч               | 1,37000                 | 1,92                      | 147 559,40                              |
|                                      |  | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ<br>ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ",<br>"ВОМАГ", 13 Т  | МАШ.-Ч               | 1,55000                 | 2,17                      | 223 214,70                              |
|                                      |  | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ<br>МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ  | Т                    | 96,60000                | 135,24                    | 453 964,50                              |
|                                      |  | ВОДА  | М3                   | 0,90000                 | 1,26                      | 0,00                                    |
|                                      |  | БИТУМ   | Т                    | 0,01080                 | 0,02                      | 5 550 209,00                            |
| 6                                    | E2713-011-01<br>ДОП. 9 К=2                   | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5<br>СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01  | 1000 М2              | 1,40000                 |                           |   |
|                                      |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч               | 1,16000                 | 1,62                      | 14 820,65                               |
|                                      |  | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ<br>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т   | МАШ.-Ч               | 0,36000                 | 0,50                      | 90 150,67                               |
|                                      |  | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ  | МАШ.-Ч               | 0,06000                 | 0,08                      | 11 200,00                               |
|                                      |  | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ   | МАШ.-Ч               | 0,03000                 | 0,04                      | 18 892,00                               |
|                                      |  | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С<br>ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М  | МАШ.-Ч               | 0,36000                 | 0,50                      | 371 290,00                              |

|  |           |   |     |           |       |              |
|--|-----------|---|-----|-----------|-------|--------------|
|  |           | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ<br>МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ  | Т   | 24,22000  | 33,91 | 453 964,50   |
|  |           | БИТУМ   | Т   | 0,00280   | 0,00  | 5 550 209,00 |
| 7  | С148-20-1 | АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА<br>ДАЛЬНОСТЬ ДО 33КМ | Т   | 169,14800 |       | 26 880,00    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1            |           |   | СУМ |           |       |              |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                         |           |   | СУМ |           |       |              |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                                 |           |   |     |           |       |              |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ             |           |   | СУМ |           |       |              |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ              |           |   | СУМ |           |       |              |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ |           |   | СУМ |           |       |              |
| ИТОГО  |           |   | СУМ |           |       |              |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%   |           |   | СУМ |           |       |              |
| ВСЕГО  |           |   | СУМ |           |       |              |
| НДС 15%                                      |           |   | СУМ |           |       |              |
| ВСЕГО С НДС                                  |           |   | СУМ |           |       |              |

ПРОВЕРИЛ

ОМУРЗАКОВ Х.

СОСТАВИЛ





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 28-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 63169**

**Obyekt nomi** «Andijon viloyati Paxtaobod tumani Qair MFY Ug'otir ko'chasini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "YO'L LOYIXA SERVICE" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "YO'L LOYIXA SERVICE" MCHJ

**Litsenziya** AL-002058 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 02.02.2022 yilda berilgan, cheksiz

**Moliyalashtirish manbai** - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 60472

**1. Loyihalash uchun asos**

Andijon viloyati Paxtaobod tumani hokimining 2022-yil sentyabrdagi mazilli ro'yxati.

Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida 2022-yilda loyixa smeta ishlarini bajarish uchun tuzilgan №43/2022 sonli shartnoma.

Buyurtmachi tomondan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Paxtaobod tumani Qair MFY Ug'otir ko'chasini joriy ta'mirlash" ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining kengligi - **uzunligi 400m**. Mavjud yo'l qoplamasi shag'alangan . Kengligi 3,5 m. Avtogreyder yordamida tekizlab olish. Qum shag'al aralashmasidan tekislocvhi qatlam yotkizish. Bitum bilan yuzaga ishlov berish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 139629.013 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 548.599 ming so'm qurilish materiallari xarajatlarining hisobiga tavsiya etilgan miqdor

#### 7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Andijon viloyati Paxtaobod tumani Qair MFY Ug'otir ko'chasini joriy ta'mirlash», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 5,76 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 139080.414 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

SHNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich