

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Буюртмачи номи:

Куйи Зарафшон ИТХБ ҳузуридаги
НС ва ЭБ бошлиғи

Ж.Назаров

«___» _____ 2022 йил



Куйи Зарафшон ИТХБ ҳузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли, Навбахор туманида жойлашган Конимех-2 насос станциясининг Д12500-24 №1 насос агрегатини капитал таъмирлаш.

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/р	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Бажариладиган иш	Бошқарма ҳисобидаги Навбахор туманида жойлашган Конимех-2 насос станциясининг Д12500-24 №1 насос агрегатини капитал таъмирлаш.
2	Буюртмачи	Куйи Зарафшон ИТХБ ҳузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси
3	Объектнинг жойлашган манзили	Куйи Зарафшон ИТХБ ҳузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли, Навбахор туманида жойлашган Конимех-2 насос станцияси.
4	Иш бошланиш ва тугаши	2022 йил ___ октябрь 2022 йил ___ ноябрь
5	Молиялаштириш манба	Куйи Зарафшон ИТХБ ҳузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси
6	Бажарилган ишларни ҳисоб-китоби	Бажарилган ишларни бажарилган жойида қилинган маълумотлар асосида далолатномаси ва ишчи комиссиянинг хулосасига асосий якуний ҳисоб-китоблар амалга оширилади
7	Алоҳида талаблар	Иш сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномаси асосида қабул қилиниб олинади
8	Танлов шarti	1.Мазкур турдаги ишларни бажариш бўйича тажриба борлиги. 2.Танловда қатнашиш учун иштирокчи техник базага ва малакали кадрларга эга бўлиш керак. 3.Танловда кўрсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериш. 4.Танловда тавсия этилган нархлар нархномада ўз аксини топиш керак. 5. Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуклиги ҳақидаги

		<p>маълумотнома</p> <p>6.Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортиқ ишлаганлиги тўғрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйрукдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тўғрисида маълумотнома</p> <p>7.Бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% миқдоридан банк ҳисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги ҳақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда</p> <p>8.Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тўғрисида маълумотнома</p> <p>9.Корхона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тўғрисида маълумотнома</p>
9	Тулов шарти	<p>Туловлар миллий валютада пул кучириш йўли билан шартнома имзолангандан сўнг 30% аванс (<i>бунак</i>) ва қолган 70% маблағлар пудратчи томонидан тўлиқ шартномада кўрсатилган ишлар якунига йиткизилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномасига асосан 100 % тулов амалга оширилади.</p>

ИЧТС бошлиғи



А.Муртозаев

НС ЭҚ ва МУ ТБ бошлиғи



У.Аннақулов



"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник НЗУНСЭ
при Нижне-Зарафшанской БУИС
Ж.Назаров
2022 г.

Дефектный акт

Мы нижеследующие члены комиссии в составе:

Гл.инженер О.Садинов, Начальник ПТС А.Муртазов, Начальник ПТО У.Аннакулов, Начальник РМЦ Ш.Хакимов, Начальник н/с Канмех-2 Х.Бозорбоев произвели осмотр для капитальный ремонт насосов в насосной станции Канмех-2 Навоийской области результате осмотра и обмеров на месте комиссия установила выполнения нижеследующих объемов работ и норма времени:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
КАП.РЕМ НАСОСА Д12500-24 Н/СТ КАНИМЕХ-2 АГР №1					
1	ЕРАСЧЕТ	СНЯТИЕ КРЫШКИ НАСОСНОГО АГРЕГАТА			
2	ЕРАСЧЕТ	ДЕМОНТАЖ РОТОРА НАСОСА	ШТ	1	
3	ЕРАСЧЕТ	ДЕМОНТАЖ КОРПУСОВ ПОДШИПНИКОВ НАСОСА	ШТ	1	
4		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ВЫРЕЗКОЙ ИЛИ ВЫШЛИФОВКОЙ ДЕФЕКТНОГО УЧАСТКА ШВА ТОЛЩИНОЙ ММ, ДО: 8	ШТ	2	
5		ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ КРЫШКИ	10 М ШВА	2,82	
6	ЕРАСЧЕТ	ОБРАБОТКА ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ БОКОВЫХ И ПЕРИФЕРИЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОРПУСА И КРЫШКИ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ	М2	12	
7	ЕРАСЧЕТ	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДКА НАСОСА Д12500-24 ИЗ ПАРОНИТА 2 ММ	М2	2,8	
8	ЕРАСЧЕТ	МОНТАЖ РОТОРА В КОРПУС НАСОСА СО СМАЗКОЙ И КОМПЛЕКТОВКОЙ	ШТ	1	
9	ЕРАСЧЕТ	СБОРКА КОРПУСОВ ПОДШИПНИКОВ СО СМАЗКОЙ И КОМПЛЕКТОВКОЙ ШПИЛЬКАМИ М16	ШТ	1	
10	ЕРАСЧЕТ	МОНТАЖ КРЫШКИ НАСОСА С КОМПЛЕКТОВКОЙ ГАЙКАМИ М30	ШТ	2	
11		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	ШТ	1	
12	ЕРАСЧЕТ	ЦЕНТРОВКА ДВИГАТЕЛЯ С НАСОСОМ	100М2	0,12	
13		РОТОР НАСОСА ТИП Д12500-24	ШТ	1	
14		ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА	ШТ	1	
15		ПОДШИПНИК 3532	КГ	17	
16		ПАРОНИТ ПОН-2 ММ	ШТ	2	
17		КИСЛОРОД	КГ	29	
18		ПРОПАН	БАЛОН	1	
19		ШЛИФ.КРУГ "БОЛГАРКА" D-180ММ	Л	11	
20		ШПИЛЬКА М27Х170	ШТ	3	
21		ГАЙКА М27	КГ	9	
			КГ	7	

Главный инженер

Начальник ПТС

Начальник ПТО

Начальник РМЦ

Начальник н/с Канмех-2


О.Садинов


А.Муртазов


У.Аннакулов


Ш.Хакимов


Х.Бозорбоев