



## ЛОЙИХАЛАШ ТОПШИРИҒИ

### Коракалпоғистон Республикаси Беруний туман ХТБ карашли 2-сон мактабига кўшимча бино куриш ишлари учун лойиха смета хужжатлари тайёрлаш объекти бўйича

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар маъзмуни
1	2	3
1	Объект номи	Беруний туман ХТБ карашли 2-сон мактаб биносига кўшимча бино куриш
2	Объектни манзили	Беруний туман халклар дўстлиги 18
3	Буюртмачи	<b>Беруний туман ХТБ</b>
4	Бош лойихачи	Танловдан кейин аникланади
5	Бош пудратчи курилиш ташкилоти	Танлов (тендер) савдолари натижаларига асосан
6	Курилишни бошланиши ва якунланишининг муддати.	2022 йилда бошланади. 2022 йилда тугалланади.
7	Лойихалаштириш босқичи	Бир босқичли лойихалаштириш
8	Курилиш тури	Реконструкция
9	Молиялаштириш манбаи	бюджет
10	Бинони пардозлаш ва иш хажмларига кўйиладиган талаблар.	Лойиха ечими Ўзбекистон Республикаси шаҳарсозлик кодекси ҳамда бошқа меъёрий хужжатлар (ҚМК, ШНК, техник шарт) асосида қабул қилинади. -Мактаб биносига кўшимча 4 та ўқув хонаси янгидан куриш. -Эшиклар –МДФ 2 томонлама қопланадиган қопламаси -6,0 ммдан кам бўлмаган қалинликда, замонавий талабларга асосан 1 ва 2 табақали МДФ материалларидан лойихалансин.

Ойналар-сифатли пластик ромлардан  
лойihalанилсин  
Йоғоч пол- сифатли материаллардан  
фойдаланилсин  
Электр таъминоти – мавжуд линияларни  
алмаштириш зарур бўлса нуқсон  
далолатномасига асосан алмаширилсин.  
-бинонинг электр ёритиш тизимини  
лойihalаштиришда  
Энергия тежамкор ЛЭД лампалардан  
фойдаланиш. Тизим янги технологиялар асосида  
ҚМҚ 2.01.05-98 ва ҚМҚ 2.04.17-98 талабларига  
асосан, навбатчи электр тизимини назарда тутиб  
лойihalансин.  
- КРОВЛЯ - янгидан ёғоч конструкция урнатилиб  
устига профнастил коплама билан коплансин.  
Бинони пардозлаш ишлари –сифатли  
материаллардан фойдаланилсин  
Ободонлаштириш-мактаб олд қисмини  
ободонлаштириш ҳамда кўкаламзорлаштириш  
ишларини олиб бориш.