ООО «CONSTRUCTION OF INNOVATIVE ARCHITECTURE»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОУ №25 В ГУЗАРСКГО РАЙОНА»

КНИГА

ВЕДОМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЬЕМОВ РАБОТ, ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ДИРЕКТОР: ***У.ШАРИПОВ***

СОСТАВИЛ: ***Б.МУМИНОВ***

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QASHQADARYO VILOYATI G'UZOR TUMANI "CONSTRUCTION OF INNOVATIVE ARCHITECTURE" CHEKLANGAN JAMIYATI

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОУ №25 В ГУЗАРСКГО РАЙОНА

№	Наименование	Основная з/та с учетом соцстрах 12 %	Эксп машин и механизм	Материалы	транспорные расходы 5% от материалов	кабельно-проводиновые материалы	транспортные расходы 1,5% от кабелей и проводов	Оборуд.и инвентарь	транспорные расходы 2% от оборудования	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчика 19,54%	Затраты на страхов. объекта 0,32%	Всего без НДС	Всего без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ГДОУ №25 В ГУЗАРСКГО РАЙОНА	7 367 757	285 634	23 618 930	1 180 946	-	-	9 200 000	184 000	32 453 267	6 341 368	124 143	48 302 778	55 548 195
	ИТОГО:	**7 367 757**	**285 634**	**23 618 930**	**1 180 946**	**-**	**-**	**9 200 000**	**184 000**	**32 453 267**	**6 341 368**	**124 143**	**48 302 778**	**55 548 195**
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА:													
	ВСЕГО:													**55 548 195**

ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК: _____

ДИРЕКТОР: _____

QASHQADARYO VILOYATI GUZOR TUMANI HOKIMLIGI HUZURIDAGI "CHEKLANGAN JAMIYAT MAS'ULIYATI RESPUBLIKASI "CONSTRUCTION OF INNOVATIVE ARCHITECTURE"

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОУ №25 В ГУЗАРСКГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Шифр номера нормативов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проектны	на изм
1	2	3	4	5	6	
		ОТОПЛЕНИЕ				
1	Е16-04-005-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М		0,4	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	59,856	
1.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	3,248	
1.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,088	
1.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,56	1,824	
1.5	09219	ВОДА	М3	0,74	0,296	
1.6	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	92,9	37,16	
2	Е16-04-005-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М		0,7	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	121,8	85,26	
2.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	4,64	3,248	
2.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,154	
2.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	3,43	
2.5	09219	ВОДА	М3	1,21	0,847	
2.6	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	93,8	65,66	
3	Е16-04-005-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ	100 М		0,7	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162,4	113,68	
3.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	5,8	4,06	
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,217	
3.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,22	3,654	
3.5	09219	ВОДА	М3	1,88	1,316	
3.6	38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	93,7	65,59	
4	Е16-02-001-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М		0,12	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,92	4,9104	
4.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,81	0,0972	
4.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,67	0,2004	
4.4	09219	ВОДА	М3	2,75	0,33	
4.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЭ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00026	0,00003	
4.6	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00053	0,00006	
4.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,438	0,05256	
4.8	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0024	
5	37018	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-50 ММ	М		12	
6	Е18-03-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 КВТ		0,28	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,6	18,368	
6.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,21	0,0588	
6.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,19	0,3332	
6.4	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,8	0,224	
6.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,85	0,518	
6.6	09219	ВОДА	М3	15	4,2	
6.7	44697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	М3	0,67	0,1876	
6.8	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	44,2	12,376	
6.9	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0045	0,00126	
7	52555	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ	СЕКЦИЯ		160	
8		СГОН Д-20 ММ	ШТ		28	
9	35620	ТРОЙНИК 40Х32Х40	ШТ		20	
10		ОТВОДЫ ППР Д-32 ММ	ШТ		15	
11		ОТВОДЫ ППР Д-40 ММ	ШТ		20	
12		КЛИПСЫ Д-25 ММ	ШТ		80	
13		КЛИПСЫ Д-32 ММ	ШТ		175	
14		КЛИПСЫ Д-40 ММ	ШТ		175	
15		МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 32	ШТ		20	
16		МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 40	ШТ		30	
17		КРАНЫ Д-25 ММ	ШТ		18	
18	37942	АДАПТЕР Д-25 ММ	ШТ		18	
19	Е18-06-006-07	УСТАНОВКА НАСОСОВ РУЧНЫХ	ШТ		1	
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,69	6,69	
19.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,08	

20		**НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МОЩН 0,074 КВТ**	**ШТ**		**1**	
21	**Е18-01-002-02**	**УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ**	**1 КОТЁЛ**		**1**	
21.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*58,21*	*58,21*	
21.2	*02011*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/*	*МАШ-ЧАС*	*0,6*	*0,6*	
21.3	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/*	*МАШ-ЧАС*	*2,01*	*2,01*	
21.4	*02509*	*АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*1,87*	*1,87*	
21.5	*09219*	*ВОДА*	*М3*	*2*	*2*	
21.6	*30956*	*КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115*	*ТН*	*0,00008*	*0,00008*	
21.7	*35319*	*ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А*	*ТН*	*0,00138*	*0,00138*	
21.8	*52039*	*БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ*	*ТН*	*0,00884*	*0,00884*	
22		**КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧКС-50 Т+Г С ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОРОМ**	**ШТ**		**1**	
23	**Е18-04-001-01**	**УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,1 М3**	**1 БАК**		**1**	
23.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*4,03*	*4,03*	
23.2	*00762*	*КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА*	*МАШ-ЧАС*	*0,01*	*0,01*	
23.3	*02011*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ,*	*МАШ-ЧАС*	*0,4*	*0,4*	
23.4	*02509*	*АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*0,11*	*0,11*	
23.5	*09219*	*ВОДА*	*М3*	*0,31*	*0,31*	
23.6	*35567*	*ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ*	*КГ*	*0,04*	*0,04*	
23.7	*52010*	*БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3*	*ШТ*	*1*	*1*	
24	**Е16-02-004-04**	**МОНТАЖ ДЫМОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**100 М**		**0,06**	
24.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*79,75*	*4,785*	
24.2	*02509*	*АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*1,4*	*0,084*	
24.3	*02577*	*АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-ЧАС*	*34,92*	*2,0952*	
24.4	*09219*	*ВОДА*	*М3*	*10,99*	*0,6594*	
24.5	*32534*	*ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЭ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ*	*ТН*	*0,0005*	*0,00003*	
24.6	*34241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*0,67*	*0,0402*	
24.7	*34350*	*АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ*	*М3*	*0,61*	*0,0366*	
25	**37022**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-100 ММ**	**М**		**6**	
26	**Е16-05-001-01**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ**	**1 ШТ**		**2**	
26.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*1,47*	*2,94*	
26.2	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/*	*МАШ-ЧАС*	*0,35*	*0,7*	
26.3	*02509*	*АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*0,01*	*0,02*	
26.4	*35319*	*ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А*	*ТН*	*0,00014*	*0,00028*	
26.5	*52039*	*БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ*	*ТН*	*0,0011*	*0,0022*	
26.6	*96946*	*ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ*	*1000 ШТ*	*0,002*	*0,004*	
27		**КРАНЫ Д-20 ММ**	**ШТ**		**2**	
						Итого по разделу " О

Составил: _____

Проверил: _____

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОУ №25 В ГУЗАРСКГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Це
1	2	3	4	5	6
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	358,7294	
					ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕ
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	10,556	
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,0588	
3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,01	
4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,3332	
5	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	1,224	
6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,71	
7	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,2382	
8	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,2956	
9	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	8,908	
					ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХА
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1		КРАНЫ Д-20 ММ	ШТ	2	
2		КРАНЫ Д-25 ММ	ШТ	18	
3		ОТВОДЫ ППР Д-32 ММ	ШТ	15	
4		ОТВОДЫ ППР Д-40 ММ	ШТ	20	
5		КЛИПСЫ Д-25 ММ	ШТ	80	
6		КЛИПСЫ Д-32 ММ	ШТ	175	
7		КЛИПСЫ Д-40 ММ	ШТ	175	
8		СГОН Д-20 ММ	ШТ	28	
9		МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 32	ШТ	20	
10		МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 40	ШТ	30	
11	9219	ВОДА	М3	9,9584	
12	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00008	
13	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЭ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00006	
14	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00006	
15	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,09276	
16	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,0366	
17	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00166	
18	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,0424	
19	35620	ТРОЙНИК 40Х32Х40	ШТ	20	
20	37018	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-50 ММ	М	12	
21	37022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-100 ММ	М	6	
22	37942	АДАПТЕР Д-25 ММ	ШТ	18	
23	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	37,16	
24	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	65,66	
25	38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	65,59	
26	44697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	М3	0,1876	
27	52010	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	ШТ	1	
28	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,01104	
29	52555	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ	СЕКЦИЯ	160	
30	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	12,376	
31	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00126	
32	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,004	
					ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТ
		ОБОРУДОВАНИЕ			
1		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МОЩН 0,074 КВТ	ШТ	1	
2		КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧКС-50 Т-Г С ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОРОМ	ШТ	1	
					ИТОГО ОБОРУДО

Составил: _____

Проверил: _____

"CONSTRUCTION OF INNOVATIVE ARCHITECTURE"

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующее ОДО Гузарского

районе _____ Ш.Болтаева

«___» _____ 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: заведующий ГДОУ №25 Н.Астанова, специалист по эксплуатации ремонтно-строительных работ районного Отделения Дошкольного Образования Э.Маханов, завхоз ГДОУ №25 Б.Усманов составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт зданий ГДОУ №25 в Гузарском районе».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ОТОПЛЕНИЕ		0
2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М	0,4
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М	0,7
4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ	100 М	0,7
5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,12
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-50 ММ	М	12
7	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 КВТ	0,28
8	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ	СЕКЦИЯ	160
9	СГОН Д-20 ММ	ШТ	28
10	ТРОЙНИК 40Х32Х40	ШТ	20
11	ОТВОДЫ ППР Д-32 ММ	ШТ	15
12	ОТВОДЫ ППР Д-40 ММ	ШТ	20
13	КЛИПСЫ Д-25 ММ	ШТ	80
14	КЛИПСЫ Д-32 ММ	ШТ	175
15	КЛИПСЫ Д-40 ММ	ШТ	175
16	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 32	ШТ	20
17	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 40	ШТ	30
18	КРАНЫ Д-25 ММ	ШТ	18
19	АДАПТЕР Д-25 ММ	ШТ	18
20	УСТАНОВКА НАСОСОВ РУЧНЫХ	ШТ	1
21	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МОЩН 0,074 КВТ	ШТ	1
22	УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ	1 КОТЁЛ	1
23	КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧКС-50 Т+Г С ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОРОМ	ШТ	1
24	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,1 М3	1 БАК	1
25	МОНТАЖ ДЫМОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М	0,06
26	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-100 ММ	М	6
27	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ	2
28	КРАНЫ Д-20 ММ	ШТ	2

Данные объемы работ являются основаниям для составления сметной документации:

Специалист по эксплуатации ремонтно-строительных работ районного Отделения Дошкольного Образования — Э.Маханов

Заведующий ГДОУ №25 — Н.Астанова

Завхоз ГДОУ №25 — Б.Усманов

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail: kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich
Sana:07-09-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 59832

Obyekt nomi «G'uzot tumanidagi 25-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi – G'uzot tuman maktabgacha ta'lim bo'limi
Bosh loyihachi - «Construction of innovative architecture » MChJ
Litsenziya AL-000495 06.01.2020
Moliyalashtirish manbai - mahalliy budjet mablag'lari
Bosh pudratchi – Tanlov savdolari orqali aniqlanadi
Qurilish turi Joriy ta'mir
Murojaat raqami: № 55148

1. Loyihalash uchun asos

1.1. G'uzot tuman maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Sh.Boltaeva va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

joriy ta'mirlash ishlari : nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 2- bandidan 28- bandgacha bo'lgan ish turlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda – **55 548,195 ming so'm.**

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari – **358,729 kishi-soat.**

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1 Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1.Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Smeta qismi buyicha.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **55 548,195 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **55 548,195 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

Asbob va uskunalar - 9 384,000 ming so'm;

Qurilish-montaj ishlari - 38 918,779 ming so'm;

QQS - 7 245,417 ming so'm;

Ishchi mexnat xarajatlari - 358,729 kishi-soat;

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish.Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaxarsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyixa yechimlariga buyurtmachi hamda loyixa tashkiloti javobgardir »

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « **G'uzot tumanidagi 25 -sonli MTT binosini joriy ta'mirlash** » smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda – **55 548,195 ming so'm.**

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari – **358,729 kishi-soat.**

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna