



Qashqadaryo viloyati hokimiyati  
Qashqadaryo tuman hokimiyati  
B.N. Tog'ayev  
30.08.2022 yil

Qamashi tumani bo'yicha 2022 yil iyul-avgust oylarida jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha MANZILLI RO'YXAT

ming so'mda

№	Taklif ID raqami	G'olib taklif ma'lumotlari		Amalg oshirishning aniqlangan qiymati	Xaqiqatda ajratilgan mablag'	Moliyalashtirish manbasi (FTI, qo'shimcha manba, byudjet parametri)	Buyurtmachi tashkilot
		Qisqacha mazmuni	To'plangan ovozlari soni				
<b>"Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi" da shakllangan mablag'</b>							
	0580600020	Oqrabod mfy Oqrabod qishlog'i yo'lini asfalt qilish	10,811	1,200,000	6,312,000	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
1	05806000397	Savsantepa MFY Savsan qishlog'i Mang'itovul qabriston yo'lini asfalt qilish	10,415	1,200,000	1,200,000	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
2	05806000281	Nurliyol MFY yashnabod ko'chasini asfalt qilish	8,702	1,000,000	1,000,000	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
3	0580600027	Qizil qishloq MFY Oq qishloq qishlog'i bilan Qora ko'z qishlog'ini tutashtiruvchi tuproq yulni shug'allashtirish	7,488	1,000,000	1,000,000	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
5	0580600016	Badakhshon MFY Badakhshon qishlog'ida asosiy badakhshon yo'lining qo'lgan qismini asfalt qilish	7,371	1,200,000	1,200,000	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
<b>Jami ajratilgan mablag'</b>				X	5,600,000	X	X
<b>Taqsimlanmagan mablag'</b>					712,000	X	X

Tuman hokimining 1-o'rinbosari  
Tuman hokimining o'rinbosari  
Tuman hokimligi moliya bo'limi mudiri  
Tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i

T. Ravimov  
Sh. Pardayev  
J. Abdiyev







«ТАСДИКЛАЙМАН»  
Камаши туман Ободонлаштириш бошқармаси  
бошлиги: Ж. Абдиев  
« 05 » \_\_\_\_\_ 2022 йил

## Камаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси

### ТЕХНИК ВАЗИФА

Камаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига Окрабод МФЙ Окрабод кишлоғи ички йулининг 1,750 км қисми жорий таъмирлаш

### ТАНЛОВНИНГ МАЪЛУМОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ қоидаларга ва танлов ҳужжатларининг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотларни ёки талабларни ўз ичига олади

№	Техник вазифа мазмуни	Вазифаларга изох
1	Буюртмачи:	Камаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи:	Камаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига Окрабод МФЙ Окрабод кишлоғи ички йулининг 1,750 км қисми жорий таъмирлаш
3	Танлов номери	№
5	Танлов эълон қилинган жой	Камаши тумани Мустақиллик кўчаси 4-А
6	Алоқа учун шахс:	Абдиев Рўзимурод Юлдошев
7	Танлов эълон қилинган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар-хом ашё биржаси <a href="http://www.dxarid.uzex.uz">www.dxarid.uzex.uz</a>
8	Танловда қуйидаги таклифлар иштирок этиши мумкин:	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Танлов буйича таклифларнинг беришнинг охири куни	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Танлов бериш муддати тугайдиган сана, вақт	Не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений

12	<b>Танлов буйича таклифларни қабул қилиб бошлаш вақти</b>	Таклифлар танлов элон қилинган вақтдан бошлаб қабул қилинади
13	<b>Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться</b>	В писоменном виде
14	<b>Танлов буйича таклифларни баҳолаш вақти</b>	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	<b>Размер обеспечения исполнения договора</b>	3 % от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	<b>Буютмачиларнинг танлов буйича таклиф қиладиган энг юкори нархи:</b>	1 169 999 704
17	<b>Танловга таклифлар бериладиган тил:</b>	Ўзбек
18	<b>Молиялаштириш манбаи:</b>	Бюджет ташкари маблағлари ҳисобидан
19	<b>Валюта договора</b>	Ўзбек сўми

«ТАСДИКЛАЙМАН»





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Qashqadaryo viloyati

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 05-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 63985**

**Obyekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Oqrabod MFY Oqrabod qishlog'i ichki yo'lini joriy ta'mirlash 1,750 km»

**Buyurtmachi** - "Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi"

**Bosh loyihachi** - "Zokirjonova Sevinch"

**Litsenziya** AL-001115

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet

**Bosh pudratchi** - Tanlov (Tender) asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 61729

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 04 Oktiyabrdagi 16-sonli xati

1.2 "Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. "Qashqadaryo Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

**Asfaltobeton**

Qamashi tumani Oqrabod MFY Oqrabod qishlog'i ichki yo'lini joriy ta'mirlash 1,750 km

Mexanizm yordamida yo'lni geometric o'lchamga keltirish

Mavjud notekis joylarga qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Mavjud qatnov qismining ustiga bitum bilan ishlov berish

Qaynoq mayda zarrali asfaltobetondan 5 sm qalinlikda yotqizish, asfaltoukladchik bilan

Qoplama chetini qum-shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlash

#### Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 1 169 999,704 ming so'm

shu jumladan:

Qamashi tumani Oqrabod MFY Oqrabod qishlog'i ichki yo'lini

joriy ta'mirlash 1,750 km - 1 169 999,704 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 349,157 kishi/soat

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

##### 6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

##### 6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 K-38-21 K-40-22 normalariga va Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi.

Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **22112,35** so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

**1 169 999,704** ming so'm qilib belgilandi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - **349,157** kishi/soat

Takuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

#### 7. Xulosalar.



**7.1 Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Oqrabod MFY Oqrabod qishlog'i ichki yo'lini joriy ta'mirlash 1,750 km** loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 1 169 999,704 ming so'm

shu jumladan:

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 349,157 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna

**Ishtirokchi ekspertlar:**

NAMANOV OBID ABDIRASHIDOVICH

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

*Хорай таъмир* внутривладельческих автомобильных дорог в Камашинском районе

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	6 893,466
	Отчисление на социальное страхование	827,216
2	Эксплуатация машин и механизмов	57 369,707
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	767 744,457
4	Оборудование	0,000
<b>Итого:</b>		<b>832 834,846</b>
5	Прочие затраты подрядчика 0,2216	184 556,202
6	Затраты на страхования объекта	0,000
<b>Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС</b>		<b>1 017 391,048</b>
<b>НДС 15%</b>		<b>152 608,657</b>
<b>Всего СМР с НДС</b>		<b>1 169 999,704</b>

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ПОДРЯДЧИК

М.П.





Камашы тумани Окрабод МФЙ Окрабод кишлоғи ички йўлини жорий таъмирлаш 1,750 км  
(наименование стройки)


**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0**  
(локальная ресурсная смета)


**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Объект: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№	Коды номера работ и затрат по классификации	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
<b>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>					
<b>ПЛАНИРОВКА</b>			<b>1000M2</b>	<b>12,2500</b>	
101	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,49	18,2525
102	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,49	18,2525
<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ</b>			<b>100M3</b>	<b>3,5703</b>	
401	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	51,41232
402	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	51,05529
403	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	5,533965
404	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	16,994628
405	026	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	25,277724
406	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	3,248973
407	9219	ВОДА	M3	7	24,9921
408	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	122	435,5766
<b>ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ</b>			<b>T</b>	<b>3,1500</b>	
501	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,827
502	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,9135
503	30135	БИТУМ	T	1,03	3,2445
<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>			<b>1000 M2</b>	<b>10,500</b>	
601	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	174,615
602	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	98,49
603	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	15,12
604	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,52
605	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	5,25
606	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,26
607	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	15,12
608	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	32,34
609	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	14,385
610	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	16,275
611	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6	1014,3
612	9219	ВОДА	M3	0,9	9,45
613	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,1134
<b>ПРИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01</b>			<b>1000 M2</b>	<b>10,500</b>	
701	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	12,18
702	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	7,56
703	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	3,78
704	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,63
705	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,315
706	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	3,78
707	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,22	254,31
708	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,0294
<b>РАЗДЕЛ 1. ОБОЧИНА</b>					
<b>УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ</b>			<b>1000M2</b>	<b>3,5000</b>	
801	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	110,95
802	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	81,445
803	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	12,53
804	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	28,63
805	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	37,1
806	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	3,185
807	9219	ВОДА	M3	20	70
808	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	63,3	221,55

Итого по локальной ресурсной ведомости:

УСТАВИЛ   
ПРОВЕРИЛ





Камашы тумани Окрабод МФЙ Окрабод кишлоғи ички йўлини жорий таъмирлаш 1,750 км  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Документ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

В базисных ценах  
-- ТЫС.СУМ.

Сметная стоимость


Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр номера работ, затрат и видов ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-0**

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	349,15732	22112,35	7720689
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	258,62979		0
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>7720689</b>
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	11	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	18,9	120666	2280587
2	117	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	36,316465	238708	8669031
3	118	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,9135	112515	102782
4	119	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	45,624628	198969	9077887
5	124	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,15	500	1575
6	125	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	25,277724	127576	3224831
7	1314	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	37,1	218751	8115662
8	1335	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	11,683973	124934	1459725
9	134	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,575	500	788
10	1397	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	18,9	524560	9914184
11	1348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	32,34	218751	7074407
12	1349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	14,385	218751	3146733
13	1350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	16,275	264302	4301515
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>57369707</b>
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
14	1076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1268,61	539 227	684068764
15	1019	ВОДА	М3	104,4421	500	52221
16	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	657,1266	97 553	64104671
17	10135	БИТУМ	Т	3,3873	5 762 348	19518801
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>767744457</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>СУМ</b>			<b>832834853</b>

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 



"ТАҒ ДИЕ-ТАВМАН"

Қазақстанның Әкімшілік-территориялық бөлінісі бойынша

№ 30-08-2022-9

OBODONLASHTRISH BOSHQARMASI

### Қамаши тумани Окрабод МФЙ Н У К С О Н Л А Р Д А Л О Л А Т Н О М А С И

Биз, куйда имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Қамаши туман Ободонлаштириш бoшкармаси вакили: Х.Куйлиев, Окрабод МФЙ раиси Е. Рахматов, "Зокиржонова Севинч" Ж/К вакиллари Ф. Эрданор и Ш.Химматиллиевлар иштирокида тузамиз ушбу кайдномани шу тугрисидаки Қашқадарь вилояти Қамаши тумани 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида шаклланган бюджет маблаглари хисобидан ички хужалик йулларини таъмирлаш буйича 2022 йил учун мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу куча буйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Манзил		Узунлиги метр	5	6	7	8	9
	дан	гача						
1			4					
<b>Асфалтобетон қоплама куриш</b>								
<b>Қамаши тумани Окрабод МФЙ Окрабод кийлоғи ички йулни жорий таъмирлаш 1,750 км</b>								
1						1750*2=	1000м <sup>2</sup>	3,50
2						1750*7=	1000м <sup>2</sup>	12,250
3						1750*7=	100м <sup>3</sup>	3,5703
5						1750*6=	т	3,150
6						1750*6=	1000м <sup>2</sup>	10,50
1		АБЗ					Ғузор АБЗ	
2		Битум					Ғузор АБЗ	
3		ҚША					Ғузор қарьер	

Қамаши туман ободонлаштириш бoшкармаси вакили.

"Зокиржонова Севинч" Ж/К

"Зокиржонова Севинч" Ж/К

Окрабод МФЙ раиси

