

AldeaDisegion

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ - 0001339

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "16-СКОЛИОЗ БИЛАН
КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАР УЧУН САНАТОРИЙ ТУРИДАГИ МАКТАБ
ИНТЕРНАТИ" МФЙ ЛОЛИСТОН В КИШЛАКЕ ЛОЛИСТОН
ШАХРИСАБЗСКОГО РАЙОНЕ

КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

ШАХРИСАБЗ-2022

Rideal Disegion

Mas'uliyati cheklangan jamiyati
ЛИЦЕНЗИЯ АЛ - 0001339


СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "16-СКОЛИОЗ БИЛАН
КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАР УЧУН САНАТОРИЙИЙ ТУРИДАГИ
МАКТАБ ИНТЕРНАТИ" МФЙ ЛОЛИСТОН В КИШЛАКЕ ЛОЛИСТОН
ШАХРИСАБЗСКОГО РАЙОНЕ

КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

Директор:

Главный инженер:



М. Равшанов

Ш. Хамдамов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № ____ от 24 09 2022 года заключенного между частной проектной организации «**ARX IDEAL DISEGION**» и.1 текущий **РЕМОНТ ЗДАНИЕ "16-СКОЛИОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАР УЧУН САНАТОРИЙ ТУРИДАГИ МАКТАБ ИНТЕРНАТИ" МФЙ ЛОЛИСТОН В КИШЛАКЕ ЛОЛИСТОР ШАХРИСАБЗСКОГО РАЙОНЕ**

Источник финансирования: Государственные бюджет.

Заказчик: 16-СКОЛИОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАР УЧУН САНАТОРИЙ ТУРИДАГИ МАКТАБ ИНТЕРНАТИ

Срок производства работ:

Начало -

Окончание -

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11. 06. 03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10. 12. 2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2 квартал 2022 года.

Стоимость в текущих ценах без учета налога на добавленную стоимость определена в размере **900 000 000** сум в текущих ценах рекомендуются к использованию при финансировании объекта на 2022 г.

Определенная сметная **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "16-СКОЛИОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАР УЧУН САНАТОРИЙ ТУРИДАГИ МАКТАБ ИНТЕРНАТИ" МФЙ ЛОЛИСТОН В КИШЛАКЕ ЛОЛИСТОР ШАХРИСАБЗСКОГО РАЙОНЕ** в текущих ценах является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств. Принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

Составил:



М.Равшанов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "16-СКОЛИОЗ БИЛАН КАСАЛПАНГАН БОЛАЛАР УЧУН САНАТОРИЙ ТУРИДАГИ МАКТАБ
ИНТЕРНАТИ" МФЙ ПОЛИСТОН В КИШЛАКЕ ПОЛИСТОН ШАХРИСАБЗСКОГО РАЙОНЕ

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты					Прямые затраты					Прочие затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах. без НДС сум	Всего стоимость в дог. Ценах. без НДС сум	Всего стоимость в дог. Ценах. без НДС сум
		Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции Сматх0,05	Кабель- ные про- дукции	трансп. услуги кабельн продукции Скабх0,015	Оборудо- вание	трансп. услуги оборуд. Собх0,02	Всего прямых затрат						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14
1	Текущий ремонт	164 841 595	4 532 989	447 076 984	22353849			2200000	44000	638805417	124822578			765871995	880752794
	Итого	164841595	4532989	447076984	22353849			2200000	44000	638805417	124822578			765871995	880752794
	Прочие затраты проектировщика														
	Всего														880752794

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС =

765871995 сум

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах с НДС =

880752794 сум

Составил:

М.Равшанов



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "16-СКОЛИОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАР УЧУН САНАТОРИЙ ТУРИДАГИ МАКТАБ ИНТЕРНАТИ" МФЙ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД							
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2		2,0295	947029,31	1921995,99
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	93,58025	20538,48	1921995,99
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,55	2652007,64	1458604,20
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	70,8015	20538,48	1454155,19
2.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	1,5895	2799,00	4449,01
3	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		0,3322	745136,05	247534,20
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	12,05222	20538,48	247534,20
4	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,11	3704745,53	407522,01
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	19,723	20538,48	405080,44
4.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,8723	2799,00	2441,57
5	E56-3-3	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М2		0,3135	1627058,39	510082,80
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,22	24,83547	20538,48	510082,80
6	E53-2-1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10 М3 КЛАДКИ		0,7068	4439551,04	3137874,67
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	212,41	150,13139	20538,48	3083470,51
6.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	27,5	19,437	2799,00	54404,16
7	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2		19	468688,11	8905074,16
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	433,58	20538,48	8905074,16
Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД"							16588688,03
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
ПРОЕМОВ							
ОКНА							
8	E10-01-036-01	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	100 М2		2,0295	5281800,63	10719414,39
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	328,41369	20538,48	6745118,00
8.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	19,32084	1424,00	27512,88
8.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	4,50349	91121,00	410544,75
8.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	29,73218	1718,00	51079,88
8.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	152,2125	19870,00	3024462,38
8.6	31478	ЛЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	1217,7	250,00	304425,00
8.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	2,2	4,4649	35000,00	156271,50
9	59889	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2		202,95	790000,00	160330500,00
10	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		1,1	14430018,54	15873020,40
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	23,309	20538,48	478731,43
10.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,044	28500,00	1254,00
10.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,165	91121,00	15034,97
10.4	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	440	1200,00	528000,00
10.5	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	100	110	135000,00	14850000,00
11	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2		0,9	8395592,09	7556032,88
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	101,475	20538,48	2084142,26
11.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,063	91121,00	5740,62
11.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	ТН	0,004	0,0036	14500000,00	52200,00
11.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,0108	9500000,00	102600,00
11.5	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0,5ММ	ТН	0,407	0,3663	14500000,00	5311350,00

Итого по разделу " ОКНА "							134478967,66
ДВЕРИ							
12	E10-01-047-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	100 M2		0,3322	5283271,69	1755102,85
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,99	33,54888	20538,48	689042,96
12.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	29,39	9,76336	1586,00	15484,69
12.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,92	3,29542	1424,00	4692,68
12.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	1,18595	91121,00	108065,31
12.5	036352	ШТУРПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	311	103,3142	550,00	56822,81
12.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	40,8	13,55376	65000,00	880994,40
13		ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	M2		33,22	790000,00	26243800,00
14	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 M2		0,0567	2433893,48	138001,76
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	5,91268	20538,48	121437,38
14.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,11283	91121,00	10281,46
14.3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	M3	0,105	0,00595	485000,00	2887,45
14.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00023	14500000,00	3395,48
15		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	M2		5,67	1100000,00	6237000,00
Итого по разделу " ДВЕРИ "							34373904,61
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
16	E62-16-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ СТЕН КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2		28,572	1323330,27	37810192,42
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,6	845,7312	20538,48	17370033,34
16.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	1,71432	91121,00	156210,55
16.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	2,02861	7700000,00	15620312,40
16.4	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	114,85944	1200,00	137831,33
16.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,072	2,05718	1200000,00	2468620,80
16.6	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 M2	0,0016	0,04572	45000000,00	2057184,00
17	E62-16-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОТОЛКОВ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 M2		2,5	1248931,47	3122328,67
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,02	70,05	20538,48	1438720,52
17.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,15	91121,00	13668,15
17.3	09210	ВОДА	M3	0,24	0,6	1500,00	900,00
17.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,1675	7700000,00	1289750,00
17.5	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	6,075	1200,00	7290,00
17.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,064	0,16	1200000,00	192000,00
17.7	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 M2	0,0016	0,004	45000000,00	180000,00
18	E62-33-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА	100 M2		1,5	1835168,58	2752752,87
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,94	98,91	20538,48	2031461,06
18.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,015	91121,00	1366,82
18.3	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,0161	0,02415	24500000,00	591675,00
18.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,009	0,0135	9500000,00	128250,00
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА "							43685273,96
ПОЛ							
19	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 M2		0,3841	786623,78	302142,20
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,3	14,71103	20538,48	302142,20
20	E11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ 100 ММ	1 M3		24,8	159736,65	3961468,92
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	62	20538,48	1273385,76
20.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	2,232	121005,00	270083,16
20.3	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	M3	0,11	2,728	75000,00	204600,00
20.4	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	0,1	2,48	75000,00	186000,00
20.5	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	0,09	2,232	75000,00	167400,00
20.6	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	1	24,8	75000,00	1860000,00
21	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 70 ММ	1 M3		17,36	608694,86	10566942,84
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	31,248	20538,48	641786,42
21.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	8,3328	1095,00	9124,42
21.3	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	M3	1,02	17,7072	560000,00	9916032,00
22	E11-01-034-08	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕИВАНИЯ СТЫКОВ	100 M2		2,48	10137963,23	25142148,82
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,84	49,2032	20538,48	1010558,94
22.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,6696	91121,00	61014,62
22.3	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	M2	102	252,96	4500,00	1138320,00

22.4	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	M2	104	257,92	88912,28	22932255,26
23	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		1,41	1706891,53	2406717,05
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	9,3906	20538,48	192868,65
23.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	1,8753	1586,00	2974,23
23.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	2,8341	1424,00	4035,76
23.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0423	91121,00	3854,42
23.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	9,87	2000,00	19740,00
23.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	9,87	2000,00	19740,00
23.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	56,4	2000,00	112800,00
23.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	22,56	2000,00	45120,00
23.9	30795	ДРОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	37,083	2500,00	92707,50
23.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	370,83	550,00	203956,50
23.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	142,41	12000,00	1708920,00
24	E62-11-4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С	100 M2		12,7762	965390,80	12334025,99
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,3	323,23786	20538,48	6638814,32
24.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,76637	91121,00	69850,81
24.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0024	0,03066	9500000,00	291297,36
24.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0167	0,21336	25000000,00	5334063,50
25	E57-5-1	РЕМОНТ ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ	100 M2		0,5116	1375110,07	703506,31
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	45	23,022	20538,48	472836,89
25.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,03581	91121,00	3263,23
25.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00051	14500000,00	7418,20
25.4	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	0,1	0,05116	4300000,00	219988,00
Итого по разделу " ПОЛ"							55416952,13
ФАСАД							
26	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 M2		20,37	2372417,46	48326143,71
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	1443,8256	20538,48	29653983,21
26.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	38,4993	485000,00	18672160,50
27	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		11,23	982181,36	11029896,67
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	359,36	20538,48	7380708,17
27.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	7,5241	485000,00	3649188,50
28	E15-04-012-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2		21,24	1370943,25	29118834,57
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,39	305,6436	20538,48	6277454,97
28.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	2,5488	91121,00	232249,20
28.3	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	1,25316	10840000,00	13584254,40
28.4	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,3186	9500000,00	3026700,00
28.5	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,012	0,25488	1200000,00	305856,00
28.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,2124	26800000,00	5692320,00
29	E15-01-001-7	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ЧИСТОТЕСАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2: ДО 3	100 M2		1,375	47175497,07	64866308,47
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	866,4	1191,3	20538,48	24467491,22
29.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,6	2,2	121005,00	266211,00
29.3	09219	ВОДА	М3	0,9	1,2375	1500,00	1856,25
29.4	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	3,6	4,95	485000,00	2400750,00
29.5	17050	ПЛИТЫ ИЗ МРАМОРА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕННЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	98	134,75	280000,00	37730000,00
30	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 M2		20	1862952,35	37259047,00
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	870	20538,48	17868477,60
30.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	1,4	91121,00	127569,40
30.3	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,18	3850000,00	693000,00
30.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	68	165000,00	11220000,00
30.5	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,035	0,7	10500000,00	7350000,00
31	E58-10-1	СМЕНА ЧАСТЕЙ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ: ПРЯМЫЕ ЗВЕНЬЯ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100 М		1,12	3176911,79	3558141,21
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,8	41,216	20538,48	846513,99
31.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,1456	91121,00	13267,22
31.3	44446	ПРОВОЛОКА КАТАННАЯ	ТН	0,0005	0,00056	9500000,00	5320,00
31.4	63946	ТРУБЫ	М	114,5	128,24	21000,00	2693040,00

32	E15-04-038-8	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА	100 М2		1,5	903090,41	1354635,62
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,32	24,48	20538,48	502781,99
32.2	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,03	91121,00	2733,63
32.3	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,0009	26800000,00	24120,00
32.4	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,033	25000000,00	825000,00
Итого по разделу " ФАСАД "							195513007,26
КОЗЫРОК							
33	E18-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3		0,324	5034691,24	1631239,96
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	7,80516	20538,48	160306,12
33.2	00556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,44	0,14256	1531,00	218,26
33.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,07128	91121,00	6495,10
33.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,00233	14500000,00	33825,60
33.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	3,38	1,09512	550,00	602,32
33.6	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,05184	4200000,00	217728,00
33.7	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,01944	4200000,00	81648,00
33.8	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	0,26892	4200000,00	1129464,00
33.9	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00196	0,00064	1500000,00	952,56
34	E58-12-1	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ	100 М2		0,2592	812487,33	210596,72
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,83	8,25034	20538,48	169449,36
34.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,08035	91121,00	7321,75
34.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,009	0,00233	14500000,00	33825,60
35	37922	ДОСКИ ОБРЕЗНА ДЛЯ ОБРЕШЕТКИ	М3		0,17	4200000,00	714000,00
36	E12-03-004-02	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ		0,2592	1405072,19	364194,71
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,23	10,68682	20538,48	219490,96
36.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,62467	1586,00	990,73
36.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,29	0,07517	0,00	0,00
36.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,10368	91121,00	9447,43
36.5	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	860	222,912	550,00	122601,60
36.6	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50 ММ)	М	30	7,776	1500,00	11664,00
37	61848	ПРОФНАСТИЛЬ Н35-1000-0,6 ММ	М2		27,2	92500,00	2516000,00
38	E12-01-009-01	УСТРОЙСТВО ВОДОСЛИВОВ	100 М		0,252	2954346,86	744495,41
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	84,75	21,357	20538,48	438640,32
38.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,08	0,27216	91121,00	24799,49
38.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	ТН	0,0114	0,00287	14500000,00	41655,60
38.4	32507	ПОВОЛКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОВОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,1	0,0252	9500000,00	239400,00
39	30074	ЛОТОК	М		25,2	25000,00	630000,00
40	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ		0,36	3542709,66	1275375,48
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	13,824	20538,48	283923,95
40.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,1548	91121,00	14105,53
40.3	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00011	9500000,00	1026,00
40.4	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	40,68	24000,00	976320,00
41	37923	ВОРОНКА	ШТ		18	20000,00	360000,00
42	37924	КОЛЕНА	ШТ		54	20000,00	1080000,00
43	E15-01-092-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «ТУНКАБОНД»	100 М2		0,25	5496792,40	1374198,10
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	191,14	47,785	20538,48	981431,27
43.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,23	2,3075	1586,00	3659,70
43.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	26,45	6,6125	1531,00	10123,74
43.4	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,2	12,3	28671,00	352653,30
43.5	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	300	87,77	26330,10
44	E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНКАБОНД» КАРНИЗА	100 М2		0,25	5754400,78	1438600,19
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	51,025	20538,48	1047975,94
44.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	2,95	1586,00	4678,70
44.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	5,4	1424,00	7689,60
44.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,1525	91121,00	13895,95
44.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	20	1718,00	34360,00
44.6	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	600	550,00	330000,00

45		ТУНКАБОНД	M2		37,5	90000,00	3375000,00
46	37925	ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННОЙ	M		100	8500,00	850000,00
47	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 M2		0,648	8395592,09	5440343,67
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	73,062	20538,48	1500582,43
47.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,04536	91121,00	4133,25
47.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 MM	ТН	0,004	0,00259	14500000,00	37584,00
47.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 MM	ТН	0,012	0,00778	9500000,00	73872,00
47.5	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0,5MM	ТН	0,407	0,26374	14500000,00	3824172,00
48	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 M2		0,26	8641782,54	2246863,46
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	40,378	20538,48	829302,75
48.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,8346	1586,00	1323,68
48.3	00523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,143	1531,00	218,93
48.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,1794	91121,00	16347,11
48.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00026	14500000,00	3770,00
48.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00031	9500000,00	2964,00
48.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	M3	0,41	0,1066	4200000,00	447720,00
48.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,028	0,00728	35000000,00	254800,00
48.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	105	27,3	25000,00	682500,00
48.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,0021	0,00055	14500000,00	7917,00
49	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0,09	1857917,78	167212,60
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	7,947	20538,48	163219,30
49.2	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 MM	ТН	0,00306	0,00028	14500000,00	3993,30
50	63123	СВЕТИЛЬНИК LED 15 ВТ	ШТ		9	60000,00	540000,00
Итого по разделу " КОЗЫРОК"							24958120,31
БЛАГОУСТРОЙСТВО							
51	E11-01-025-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100 M2		2,72	8325492,05	22645338,39
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,8	257,856	20538,48	5295970,30
51.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,83	7,6976	121005,00	931448,09
51.3	09203	БРУСЧАТКА	M2	100	272	60000,00	16320000,00
51.4	09219	ВОДА	M3	2,5	6,8	1500,00	10200,00
51.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	0,43	1,1696	75000,00	87720,00
Итого по разделу " БЛАГОУСТРОЙСТВО"							22645338,39
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА							
52	E01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 M3		0,042	10870600,00	456565,20
52.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	58,76	2,46792	0,00	0,00
52.2	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,76	2,46792	185000,00	456565,20
53	E01-02-057-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ МЕХ РАБОТЫ	100 M3		0,042	3162925,92	132842,89
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	6,468	20538,48	132842,89
54	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 M3		0,13	1817655,48	236295,21
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	11,505	20538,48	236295,21
55	E01-01-014-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 M3 ГРУНТА		0,0332	17312915,19	574788,78
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,32	1,03982	20538,48	21356,40
55.2	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	17,05	0,56606	185000,00	104721,10
55.3	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	73,04	2,42493	185000,00	448611,68
55.4	43113	ЩЕБЕНЬ	M3	0,04	0,00133	75000,00	99,60
56	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 M3		0,0102	60881332,13	620989,59
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	1,836	20538,48	37708,65
56.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	0,4896	1095,00	536,11
56.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,00133	91121,00	120,83
56.4	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	M3	102	1,0404	560000,00	582624,00
57	E06-01-024-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ДНЫЩА ИЗ БМ -200	100 M3		0,0307	57346784,62	1760546,29
57.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,87	0,70211	0,00	0,00
57.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	18,21	0,55905	1095,00	612,16

57.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,27	0,06969	91121,00	6350,13
57.4	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	3,1314	560000,00	1753584,00
58	E06-01-024-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ИЗ БМ-200	100 М3		0,0972	65277624,92	6344985,14
58.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,87	2,22296	0,00	0,00
58.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	18,21	1,77001	1095,00	1938,16
58.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,8	0,07776	1531,00	119,05
58.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,27	0,22064	91121,00	20105,30
58.5	00219	ВОДА	М3	0,077	0,00748	1500,00	11,23
58.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,043	0,00418	14500000,00	60604,20
58.7	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,0068	4200000,00	28576,80
58.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,86	0,08359	4200000,00	351086,40
58.9	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	9,9144	560000,00	5552064,00
58.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	40	3,888	85000,00	330480,00
59	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,0576	1776888,99	102348,81
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	2,27578	20538,48	46740,98
59.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	0,52243	1095,00	572,06
59.3	00219	ВОДА	М3	3,5	0,2016	1500,00	302,40
59.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	0,1175	465800,00	54733,36
60	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2		3,2986	2669973,12	8807173,34
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	283,15182	20538,48	5815508,07
60.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	6,16838	485000,00	2991665,27
61	E06-01-041-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ИЗ БМ200	100 М3		0,0135	133888122,61	1807489,66
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	951,08	12,83958	20538,48	263705,46
61.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,00365	121005,00	441,06
61.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	47,96	0,64746	1095,00	708,97
61.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	4,6	0,0621	1531,00	95,08
61.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,0189	91121,00	1722,19
61.6	00219	ВОДА	М3	0,257	0,00347	1500,00	5,20
61.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,079	0,00107	14500000,00	15464,25
61.8	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0116	0,00016	9500000,00	1487,70
61.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	6,22	0,08397	4200000,00	352674,00
61.10	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,99	0,01337	4200000,00	56133,00
61.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,53	0,00716	4200000,00	30051,00
61.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,61	0,03524	4200000,00	147987,00
61.13	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	101,5	1,37025	560000,00	767340,00
61.14	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,5	0,00675	10500000,00	70875,00
61.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	86,1	1,16235	85000,00	98799,75
62	03727	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,08432	10500000,00	885360,00
63	E23-04-011-1	УСТАНОВКА ЛЮКА	1 ШТ		1	850000,00	850000,00
63.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07	0,07	0,00	0,00
63.2	61785	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ	ШТ	1	1	850000,00	850000,00
64	E22-01-021-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ		0,002	25241848,04	50403,70
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	194	0,388	20538,48	7960,93
64.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,00104	91121,00	94,77
64.3	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	1010	2,02	21000,00	42420,00
65	E17-01-008-01	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	1794241,61	179424,16
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	87,36	8,736	20538,48	179424,16
66		ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80 Л	КОМПЛЕКТ		1	1650000,00	1650000,00
67	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,3	4169955,00	125096,50
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	57,072	20538,48	1172172,13
67.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	4,002	18191,00	72800,38
67.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,066	91121,00	6013,99
68		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д=20 ММ	М		30	14500,00	435000,00
69	E17-01-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	499521,91	49952,19
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,65	2,165	20538,48	44465,81
69.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,02	1586,00	31,72

69.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,022	91121,00	2004,66
69.4	30435	ДРОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4	2500,00	1000,00
69.5	65851	ШТУРПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00007	35000000,00	2450,00
70	52740	УМИВАЛЬНИКИ	КОМПЛЕКТ		1	485000,00	485000,00
71	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКОВ	10 ШТ		0,1	152427,96	15242,80
71.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	0,7	20538,48	14376,94
71.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,01	1586,00	15,86
71.3	30435	ДРОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2	2500,00	500,00
71.4	65851	ШТУРПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00001	35000000,00	350,00
72	37989	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКОВ	ШТ		1	140000,00	140000,00
73	E17-01-003-01	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	541922,54	54192,25
73.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,64	2,464	20538,48	50606,81
73.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,02	1586,00	31,72
73.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,39	0,039	91121,00	3553,72
74	74741	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ВЫСОКОМ РАСПОЛОЖЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ, СИФОНОМ И ОТВОДНОЙ ТРУБКОЙ	КОМПЛЕКТ		1	550000,00	550000,00
75	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,05	1330000,27	66500,01
75.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,24	3,212	20538,48	65969,60
75.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0055	91121,00	501,17
75.3	00219	ВОДА	МЗ	0,39	0,0195	1500,00	29,25
76	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=50 ММ	М		5	14000,00	70000,00
77	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,2	1287571,99	257514,40
77.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	12,32	20538,48	253034,07
77.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,044	91121,00	4009,32

78	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=100 ММ	М		20	22000,00	440000,00
79	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	1 НАСОС		1	291030,26	291030,26
79.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17	20538,48	291030,26
80		НАСОС SHIMGI 220 V	КОМПЛЕКТ		1	550000,00	550000,00
81	37930	БОЧКА ИЗ ПВХ 500 Л	ШТ		1	950000,00	950000,00
82	Ц38-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНКА	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,03016	2457272,68	74111,34
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	2,74456	20538,48	56369,09
82.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,03318	1560,00	51,75
82.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	0,82337	7850,00	6463,44
82.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,01508	121000,00	1824,68
82.5	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,00065	14500000,00	9402,38
83	37962	УГОЛЬНИК 50X50X5 ММ	КГ		30,16	11500,00	346840,00
84	E16-05-001-01	УСТАНОВКА КРАНОВ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ		1	30191,57	30191,57
84.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	1,47	20538,48	30191,57
85	37935	КРАН ШАРАВОЙ	ШТ		4	35000,00	140000,00
86	37936	МУФТА Д20	ШТ		10	2000,00	20000,00
87	37937	ОТВОД Д20	ШТ		12	2000,00	24000,00
88	37938	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Д20	ШТ		150	1500,00	225000,00
89	Ц08-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,02	823046,09	16460,92
89.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	0,762	20538,48	15650,32
89.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,03	24500,00	735,00
89.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00006	1200000,00	75,60
89.4	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	2,04	0,00	0,00
89.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,42	0,0084	0,00	0,00
90	98511	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 16 А 250 В	ШТ		2	25000,00	50000,00
Итого по разделу " ВЫГРЕБНАЯ ЯМА "							30991315,01
ИТОГО:							618651567,36

Составил: _____

Проверил: _____

Заказчик: Не найдено

Подразчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "16-СКОЛИОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАР УЧУН САНАТОРИЙ ТУРИДАГИ МАКТАБ
ИНТЕРНАТИ" МФЙ ЛОЛИСТОН В КИШЛАКЕ ЛОЛИСТОР ШАХРИСАБЗСКОГО РАЙОНЕ
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8025,98803	20538,48	164841594,61
				ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: 164841594,61		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	12,13325	121005,00	1468183,31
2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	4,002	18191,00	72800,38
3	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,56606	185000,00	104721,10
4	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	2,81866	1095,00	3086,43
5	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,50269	1095,00	10405,45
6	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	18,40543	1586,00	29191,01
7	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,07517	0,00	0,00
8	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,8341	1424,00	4035,76
9	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,03318	1560,00	51,75
10	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	21,8988	2799,00	61294,74
11	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,044	28500,00	1254,00
12	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	6,7555	1531,00	10342,67
13	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,14256	1531,00	218,26
14	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,13986	1531,00	214,13
15	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,82337	7850,00	6463,44
16	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	28,01626	1424,00	39895,16
17	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	4,89285	185000,00	905176,88
18	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,97984	91121,00	362647,00
19	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	11,11807	91121,00	1013089,84
20	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01508	121000,00	1824,68
21	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	12,3	28671,00	352653,30
22	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	49,73217	1718,00	85439,88
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						4532989,17
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д=20 ММ	М	30	14500,00	435000,00
2		ТУНКАБОНД	М2	37,5	90000,00	3375000,00
3		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	5,67	1100000,00	6237000,00
4		ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	33,22	790000,00	26243800,00
5	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	222,912	550,00	122601,60
6	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50 ММ)	М	7,776	1500,00	11664,00
7	036352	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	103,3142	550,00	56822,81
8	03727	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,08432	10500000,00	885360,00
9	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	13,55376	65000,00	880994,40

10	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	440	1200,00	528000,00
11	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	252,96	4500,00	1138320,00
12	083183	БРУСЧАТКА	М2	272	60000,00	16320000,00
13	083190	ВОДА	М3	0,6	1500,00	900,00
14	083199	ВОДА	М3	8,58355	1500,00	12875,33
15	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	4,95	485000,00	2400750,00
16	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	52,19178	485000,00	25313014,27
17	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,00595	485000,00	2887,45
18	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	2,728	75000,00	204600,00
19	17050	ПЛИТЫ ИЗ МРАМОРА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕННЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	134,75	280000,00	37730000,00
20	25060	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	600	550,00	330000,00
21	25840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	9,87	2000,00	19740,00
22	25841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	9,87	2000,00	19740,00
23	25842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	56,4	2000,00	112800,00
24	25843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	22,56	2000,00	45120,00
25	25962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	152,2125	19870,00	3024462,38
26	30074	ЛОТОК	М	25,2	25000,00	630000,00
27	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00028	14500000,00	3993,30
28	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,00287	14500000,00	41655,60
29	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00619	14500000,00	89784,00
30	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,01092	14500000,00	158303,33
31	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,6	2500,00	1500,00
32	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,03	24500,00	735,00
33	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	300	87,77	26330,10
34	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00006	1200000,00	75,60
35	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	37,083	2500,00	92707,50
36	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	1,25316	10840000,00	13584254,40
37	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	2,19611	7700000,00	16910062,40
38	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,02415	24500000,00	591675,00
39	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,3186	9500000,00	3026700,00
40	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	1217,7	250,00	304425,00
41	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0009	26800000,00	24120,00
42	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,04416	9500000,00	419547,36
43	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	120,93444	1200,00	145121,33
44	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,25488	1200000,00	305856,00
45	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	2,21718	1200000,00	2660620,80
46	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,09512	550,00	602,32
47	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,00031	9500000,00	2964,00
48	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0252	9500000,00	239400,00
49	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,01868	9500000,00	177498,00
50	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00016	9500000,00	1487,70
51	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0,5ММ	ТН	0,63004	14500000,00	9135522,00
52	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,2124	26800000,00	5692320,00
53	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,00065	14500000,00	9402,38
54	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	370,83	550,00	203956,50
55	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,1066	4200000,00	447720,00
56	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,05184	4200000,00	217728,00

57	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,09077	4200000,00	381250,00
58	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,01944	4200000,00	81648,00
59	36052	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,01337	4200000,00	56133,00
60	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,00716	4200000,00	30051,00
61	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	МЗ	0,26892	4200000,00	1129464,00
62	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,11883	4200000,00	499073,40
63	37922	ДОСКИ ОБРЕЗНА ДЛЯ ОБРЕЩЕТКИ	МЗ	0,17	4200000,00	714000,00
64	37923	ВОРОНКА	ШТ	18	20000,00	360000,00
65	37924	КОЛЕНА	ШТ	54	20000,00	1080000,00
66	37925	ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННОЙ	М	100	8500,00	850000,00
67	37930	БОЧКА ИЗ ПВХ 500 Л	ШТ	1	950000,00	950000,00
68	37935	КРАН ШАРАВОЙ	ШТ	4	35000,00	140000,00
69	37936	МУФТА Д20	ШТ	10	2000,00	20000,00
70	37937	ОТВОД Д20	ШТ	12	2000,00	24000,00
71	37938	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Д20	ШТ	150	1500,00	225000,00
72	37959	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМУВАЛЬНИКОВ	ШТ	1	140000,00	140000,00
73	37962	УГОЛЬНИК 60X50X5 ММ	КГ	30,16	11500,00	346840,00
74	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,00728	35000000,00	254800,00
75	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	0,00133	75000,00	99,60
76	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,21336	25000000,00	5334063,50
77	43236	ЛАК	ТН	0,033	25000000,00	825000,00
78	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	27,3	25000,00	682500,00
79	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	МЗ	0,18	3850000,00	693000,00
80	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	МЗ	0,05116	4300000,00	219480,00
81	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	142,41	12000,00	1708920,00
82	44446	ПРОВОЛОКА КАТАННАЯ	ТН	0,00056	9500000,00	5200,00
83	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	17,7072	560000,00	9918022,00
84	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	15,45645	560000,00	8656022,00
85	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,1175	465800,00	54703,00
86	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	1,1696	75000,00	87720,00
87	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	2,48	75000,00	186000,00
88	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	2,232	75000,00	167400,00
89	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	24,8	75000,00	1860000,00
90	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	2,02	21000,00	42420,00
91	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00064	1500000,00	960,00
92	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00055	14500000,00	7975,00
93	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	2,04	0,00	0,00
94	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	40,68	24000,00	976320,00
95	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,00675	10500000,00	70875,00
96	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	5,05035	85000,00	429275,75
97	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	68	165000,00	11220000,00
98	52741	УМЫВАЛЬНИКИ	КОМПЛЕКТ	1	485000,00	485000,00
99	59889	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	202,95	750000,00	15271890,00
100	61785	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ	ШТ	1	85000,00	85000,00
101	61848	ПРОФНАСТИЛЬ НЗ5-1000-0,6 ММ	М2	27,2	92500,00	2516000,00
102	63123	СВЕТИЛЬНИК LED 15 ВТ	ШТ	9	60000,00	540000,00
103	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=50 ММ	М	5	14000,00	70000,00
104	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=100 ММ	М	20	22000,00	440000,00
105	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,7	10250000,00	7175000,00
106	63946	ТРУБЫ	М	128,24	21000,00	2693040,00
107	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00008	25000000,00	2000,00

108	74741	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ВЫСОКОМ РАСПОЛОЖЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ, СИФОНОМ И ОТВОДНОЙ ТРУБКОЙ	КОМПЛЕКТ	1	550000,00	550000,00
109	75007	БУМАГА ПЕРФОСВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,04972	45000000,00	2237184,00
110	76853	ШРУБЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	4,4649	35000,00	156271,50
111	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	257,92	88912,28	22932255,26
112	97117	ЛЕНТА ЛИТКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛС-ЭЛЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,0084	0,00	0,00
113	98511	РОШЕТКА ПИЩЕВЫХ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИА-250 В	ШТ	2	25000,00	50000,00
114	98988	ДОСКИ ПОДЛОЖНЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	110	135000,00	14850000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						447076983,58
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		ИНКОС-ЭНЕРГИ 230 V	КОМПЛЕКТ	1	550000,00	550000,00
2		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80 Л	КОМПЛЕКТ	1	1650000,00	1650000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						2200000,00
Итого:						618651567,36

Составил: _____

Проверил: _____

«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Шахрисабз туман 16-сколиоз билан касалланган болалар учун санатория туридаги мактаб интернати» директори



Д. Мухторова

«24» 09 2022 й

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз ким ушбу далолатномани тузиб имзо чекувчилар. Шахрисабз туман 16-сколиоз билан касалланган болалар учун санатория туридаги мактаб интернати хужалик ишлари директор уринбосари А.Рахимов, Шахрисабз туман 16-сколиоз билан касалланган болалар учун санатория туридаги мактаб интернати бош хисобчиси Р.Бобоназаров ушбу далолатномани тузамиз шу ҳақдаким «Шахрисабз туман 16-сколиоз билан касалланган болалар учун санатория туридаги мактаб интернати биноси» таъмирлаш ҳолатига келиб қолганлиги сабабли қуйдаги қурилиш – таъмирлаш ишларини бажариш аниқланди,

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД		0
2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	2,0295
3	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,55
4	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,3322
5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,11
6	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	0,3135
7	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10 М3 КЛАДКИ	0,7068
8	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2	19
9	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
10	ПРОЕМОВ		0
11	ОКНА		0
12	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	100 М2 ПРОЁМОВ	2,0295
13	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	202,95
14	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	1,1
15	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0,9
16	ДВЕРИ		0
17	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,3322

18	ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АКФА С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	33,22
19	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 М2	0,0567
20	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	5,67
21	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
22	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ СТЕН КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	28,572
23	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОТОЛКОВ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,5
24	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,5
25	ПОЛ		0
26	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	0,3841
27	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ 100 ММ	1 М3	24,8
28	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 70 ММ	1 М3	17,36
29	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2,48
30	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	1,41
31	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	12,7762
32	РЕМОНТ ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2	0,5116
33	ФАСАД		0
34	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	20,37
35	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	11,23
36	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	21,24
37	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ЧИСТОТЕСАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2: ДО 3	100 М2	1,375
38	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	20
39	СМЕНА ЧАСТЕЙ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ: ПРЯМЫЕ ЗВЕНЬЯ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100 М	1,12
40	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2	1,5
41	КОЗЫРОК		0
42	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	0,324
43	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ	100 М2	0,2592
44	ДОСКИ ОБРЕЗНА ДЛЯ ОБРЕШЕТКИ	М3	0,17
45	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ	0,2592
46	ПРОФНАСТИЛЬ НЗ5-1000-0,6 ММ	М2	27,2
47	УСТРОЙСТВО ВОДОСЛИВОВ	100 М	0,252
48	ЛОТОК	М	25,2
49	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ	0,36

50	ВОРОНКА	ШТ	18
51	КОЛЕНА	ШТ	54
52	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «ТУНКАБОНД»	100 М2	0,25
53	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНКАБОНД» КАРНИЗА	100 М2	0,25
54	ТУНКАБОНД	М2	37,5
55	ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННОЙ	М	100
56	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0,648
57	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,26
58	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	0,09
59	СВЕТИЛЬНИК LED 15 ВТ	ШТ	9
60	БЛАГОУСТРОЙСТВО		0
61	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100 М2	2,72
63	ВЫГРЕБНАЯ ЯМА		0
64	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3. ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3	0,042
65	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ МЕХ РАБОТЫ	100 М3	0,042
66	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3	0,13
67	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3. ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3 ГРУНТА	0,0332
68	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 М3	0,0102
69	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ДНЬЩА ИЗ БМ -200	100 М3	0,0307
70	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ИЗ БМ-200	100 М3	0,0972
71	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,0576
72	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	3,2986
73	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ИЗ БМ200	100 М3	0,0135
74	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,08432
75	УСТАНОВКА ЛЮКА	1 ШТ	1
76	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ	0,002
77	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1
78	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80 Л	КОМПЛЕКТ	1
79	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,3
80	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д=20 ММ	М	30
81	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1

82	УМЫВАЛЬНИКИ	КОМПЛЕКТ	1
83	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКОВ	10 ШТ	0,1
84	СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМУВАЛЬНИКОВ	ШТ	1
85	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1
86	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ВЫСОКОМ РАСПОЛОЖЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ, СИФОНОМ И ОТВОДНОЙ ТРУБКой	КОМПЛЕКТ	1
87	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,05
88	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=50 ММ	М	5
89	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2
90	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=100 ММ	М	20
91	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	1 НАСОС	1
92	НАСОС SHIMGI 220 V	КОМПЛЕКТ	1
93	БОЧКА ИЗ ПВХ 500 Л	ШТ	1
94	ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНКА	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,03016
95	УГОЛЬНИК 50X50X5 ММ	КГ	30,16
96	УСТАНОВКА КРАНОВ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ	1
97	КРАН ШАРАВОЙ	ШТ	4
98	МУФТА Д20	ШТ	10
99	ОТВОД Д20	ШТ	12
100	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Д20	ШТ	150
101	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02
102	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 16 А 250 В	ШТ	2

Завхоз:



А.Рахимов

Бош хисобчи:



Р.Бобоназаров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 05-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59637

Obyekt nomi «"Шахрисабз тумани Лолистон МФЙ Лолистон қишлоғидаги "16-сонли СКОЛИОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАР УЧУН САНАТОРИЙ ТУРИДАГИ МАКТАБ ИНТЕРНАТИ" биносини жорий таъмирлаш".»

Buyurtmachi - 16-sonli maktab-internat

Bosh loyihachi - «Arx ideal disegion» MCHJ

Litsenziya AL-000498

Moliyalashtirish manbai - Davlat budjeti

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 56918

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi 16-sonli maktab-internatning 2022yil 22 avgustdagi 36-sonli xati.

1.2. 16-sonli maktab-internatning direktori D.Muxtarova va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. 16-sonli maktab-internatning direktori D.Muxtarova va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarida talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz

- 900 000,000 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 8 025,998kishi. soati

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20 538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari buyurtmachi tashkilotning 19,54% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **900 000,000** ming so'm miqdorida taqdim etilgan taqdim etilgan smeta qiymati **19 247,206** ming so'mga kamaytirilib, **880 752,794** ming so'm qilib belgilandi. Pudratchining boshqa harajatlardan 22,16%dan, 19,54ga o'zgartirildi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **8 025,998** kishi. soati

. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1 "Шахрисабз тумани Лолистон МФЙ Лолистон қишлоғидаги "16-сонли СКОЛИОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАР УЧУН САНАТОРИЙ ТУРИДАГИ МАКТАБ ИНТЕРНАТИ" биносини жорий таъмирлаш".

" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz

- 880 752,794 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 8 025,998kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna