



Сметная документация

УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УКЧИ КИШЛОГИДА
ЖОЙЛАШГАН «ВИЛОЯТ СИЛГА КАРШИ КУРАШ
САНАТОРИЯСИ» БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия № 000980
от 25.06.2020г.
бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Узбекистон тумани Укчи кишлогига жойлашган «Вилоят силга карши кураш санаторияси» биносини жорий таъмирлаш.**

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416** сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан •«Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.


Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **28 638,057** тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

**Структура прямых и прочих затрат
по объекту: УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УКЧИ КИШЛОГИДА
ЖОЙЛАШГАН «ВИЛОЯТ СИЛГА КАРШИ КУРАШ
САНАТОРИЯСИ» БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	64,931
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	16 882,740
3	Затраты на кабельно-проводниковая продукция транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	-
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	-
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и.т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	3 010,539
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2021 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 221,874 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 221,874 чел/ч)	2 687,981
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	322,558
7	Итого прямых затрат:	19 958,210
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	3 869,897
9	Итого затрат с п.1 по п.9	23 828,107
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	76,250
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	476,562
12	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	24 380,919
13	НДС 15%	3 657,138
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	28 038,057
15	Прочие затраты и расходы заказчика	600,000
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	300,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	300,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	Итого (.....)	-
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	28 638,057

Заказчик

Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК"



Наименование строительства: УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УКЧИ КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН «ВИЛОЯТ СИЛГА
КАРШИ КУРАШ САНАТОРИЯСИ» БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта: УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УКЧИ КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН «ВИЛОЯТ СИЛГА
КАРШИ КУРАШ САНАТОРИЯСИ» БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					2 687 980
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	221,87404	12 114,89	2 687 980
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					64 931
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08364	65 776	5 502
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69597	65 776	45 778
4	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,00651	1 500	3 010
5	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ-Ч	0,999	4 391	4 387
6	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1575	4 391	692
7	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,19284	4 391	847
8	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	3,0858	1 444	4 456
9	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,12944	2 000	259
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					15 778 645
10	БЕТОН КЛАССА М100	М3	1,428	349 100	498 515
11	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА "АКФА"	М2	1,6	652 660	1 044 256
12	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА "АКФА"	М2	1	647 047	647 047
13	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,00518	15 000 000	77 700
14	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0074132	15 000 000	111 198
15	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,1406	3 200 000	449 920
16	БРУСЧАТКА	М2	14	56 300	788 200
17	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	0,8046	3 200 000	2 574 720
18	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0004	15 200 000	6 080
19	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,005608	15 200 000	85 242
20	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,0504	3 200 000	161 280
21	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	0,0084	3 200 000	26 880
22	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,4245	3 200 000	1 358 400
23	ЕВРОЖЕЛОБ	М	14	25 000	350 000
24	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	4,324	300 000	1 297 200
25	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00005	8 500 000	425
26	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0017082	12 000 000	20 498
27	КОЛЕНА	ШТ	4	6 000	24 000
28	КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА	Т	0,001	25 000 000	25 000
29	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СРЕДНЯЯ МАССА 0,1-0,5 Т	Т	0,005566	2 900 000	16 141
30	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	19,425	30 000	582 750
31	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,8	45 000	36 000
32	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,5	45 000	22 500
33	ПЕСОК	М3	0,4284	79 471	34 045

1	2	3	4	5	6
34	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,01502	2 900 000	43 558
35	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,00257	2 900 000	7 453
36	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2.825 КГ	Т	0,00665	2 900 000	19 285
37	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00002	9 200 000	184
38	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	58,19	69 890	4 066 899
39	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	2,8865	387 316	1 117 988
40	РЕЙКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М	27	2 000	54 000
41	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	2,5362	5 000	12 681
42	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	7,91	20 000	158 200
43	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА	ШТ	14	4 000	56 000
44	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0002	22 000 000	4 400

Составил:



**Наименование строительства: УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УКЧИ КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН «ВИЛОЯТ СИЛГА
КАРШИ КУРАШ САНАТОРИЯСИ» БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Локальная ресурсная ведомость

**Наименование объекта: УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УКЧИ КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН «ВИЛОЯТ СИЛГА
КАРШИ КУРАШ САНАТОРИЯСИ» БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум		
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего	
РАЗДЕЛ: КРОВЛЯ							14333516	
1	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	0,25		298252		
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,39	6,0975	12114,89	73871	
1.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,63	0,1575	4391	692	
2	E58-1-1	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ	0,25		183660		
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,16	3,79	12114,89	45915	
3	E58-1-3	РАЗБОРКА СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100 М2 КРОВЛИ	0,25		328072		
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,08	6,77	12114,89	82018	
4	E8-3-2-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	4,7		373874		
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,43	20,821	12114,89	252244	
4.2	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,92	4,324	300000	1297200	
4.3	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	0,11	0,517	387316	200242	
4.4	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,0005	0,00235	3200000	7520	
5	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	1,11		1598697		
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	78,6768	12114,89	953161	
5.2	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ-Ч	2,78	3,0858	1444	4456	
5.3	976	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ-Ч	0,9	0,999	4391	4387	
5.4	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	1,89	2,0979	387316	812550	
6	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,7		3862951		
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	15,75	12114,89	190810	
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,252	65776	16576	
6.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,161	1500	242	
6.4	36029	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	0,93	0,651	3200000	2083200	
6.5	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,12	0,084	3200000	268800	
6.6	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,01	0,007	3200000	22400	
6.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,00525	15000000	78750	
6.8	32507	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,0031	0,00217	2900000	6293	
6.9	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0021	15200000	31920	
6.10	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	1,015	5000	5075	
7	E10-1-2-1	УСТАНОВКА СТОПИЛ	М3	0,39		3955421		
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	9,3951	12114,89	113821	
7.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0858	65776	5644	

7.3	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	МЗ	0,16	0,0624	3200000	199680
7.4	36029	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	МЗ	0,06	0,0234	3200000	74880
7.5	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,83	0,3237	3200000	1035840
7.6	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,002808	15200000	42682
7.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,0017082	12000000	20498
7.8	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	1,3182	5000	6591
7.9	29982	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,038	0,01482	2900000	42978
8	Е10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	0,14		3860071	540410
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	3,15	12114,89	38162
8.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,0504	65776	3315
8.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,0322	1500	48
8.4	36029	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	МЗ	0,93	0,1302	3200000	416640
8.5	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,12	0,0168	3200000	53760
8.6	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	МЗ	0,01	0,0014	3200000	4480
8.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,00105	15000000	15750
8.8	32507	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,0031	0,0004	2900000	1160
8.9	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0004	15200000	6080
8.10	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,203	5000	1015
9	Е9-4-2-1	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ: ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100 М2	0,506		8607237	4355262
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,5	17,963	12114,89	217620
9.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	1,21946	1500	1829
9.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,32	0,16192	65776	10650
9.4	33739	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	115	58,19	69890	4066899
9.5	30326	КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА	Т	0,001		25000000	25000
9.6	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СРЕДНЯЯ МАССА 0,1- 0,5 Т	Т	0,011	0,005566	2900000	16141
9.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0022	0,0011132	15000000	16698
9.8	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,00005	8500000	425
10	Е10-1-23-1	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	100 М ХОДОВ	0,14		1019521	142733
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,8	0,532	12114,89	6445
10.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0056	65776	368
10.3	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	МЗ	0,3	0,042	3200000	134400
10.4	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,0001	15200000	1520
11	Е12-1-9-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ (ЕВРОЖЕЛОБ)	100 М	0,14		3286450	460103
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	4,3974	12114,89	53274
11.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,0126	65776	829
11.3	33732	ЕВРОЖЕЛОБ	М	100	14	25000	350000
11.4		ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА	ШТ	14		4000	56000
12	Е12-1-8-3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М	0,07		3374486	236214
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	2,688	12114,89	32565
12.2	С 2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,43	0,0301	65776	1980
12.3	С 47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	7,91	20000	158200

12.4	С 32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2.825 КГ	Т	0,095	0,00665	2900000	19285
12.5	С 32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,00002	9200000	184
12.6	С 41134	КОЛЕНА	ШТ	4		6000	24000
13	E15-7-17-4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ (КОЗЫРЁК)	100 М2	0,085		7268918	617858
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	13,2005	12114,89	159923
13.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	0,27285	1500	409
13.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69	0,05865	65776	3858
13.4	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	8,925	30000	267750
13.5	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00009	15200000	1368
13.6	29982	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,0012	0,0001	2900000	290
13.7	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,41	0,03485	3200000	111520
13.8	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,028	0,00238	15000000	35700
13.9	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,0002	15200000	3040
13.10	29922	РЕЙКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М	17		2000	34000
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ							1786869
14	E10-1-36-2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,01		68618800	686188
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,93	1,0493	12114,89	12712
14.2	С 1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,78	0,0378	4391	166
14.3	С 2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,068	2000	136
14.4	С 2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,17	0,0217	65776	1427
14.5	С 80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOU DAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	50	0,5	45000	22500
14.6	С 65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,012	0,0001	22000000	2200
14.7	С 44038	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА "АКФА"	М2	100	1	647047	647047
15	E10-1-37-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,016		68792562	1100681
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	81,34	1,30144	12114,89	15767
15.2	С 1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,15504	4391	681
15.3	С 2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,06144	2000	123
15.4	С 2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,03184	65776	2094
15.5	С 80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOU DAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	50	0,8	45000	36000
15.6	С 65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0048	0,00008	22000000	1760
15.7	С 44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА "АКФА"	М2	100	1,6	652660	1044256
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ							1704364

16	E11-1-14-1	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2	0,14		4119900	576786
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,3	4,242	12114,89	51391
16.2	45027	БЕТОН КЛАССА М100	М3	10,2	1,428	349100	498515
16.3	36112	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	0,06	0,0084	3200000	26880
17	E11-1-25-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	0,14		8054129	1127578
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	16,52	12114,89	200138
17.2	9203	БРУСЧАТКА	М2	100	14	56300	788200
17.3	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	1,94	0,2716	387316	105195
17.4	45049	ПЕСОК	М3	3,06	0,4284	79471	34045
РАЗДЕЛ: ПОТОЛОК							706425
18	E15-7-17-4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,1		7064250	706425
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	15,53	12114,89	188144
18.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	0,321	1500	482
18.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69	0,069	65776	4539
18.4	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	10,5	30000	315000
18.5	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0001	15200000	1520
18.6	29982	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,0012	0,00012	2900000	348
18.7	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,41	0,041	3200000	131200
18.8	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,028	0,0028	15000000	42000
18.9	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00021	15200000	3192
18.10	29922	РЕЙКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М	10		2000	20000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				18531174
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				3010539
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				64931
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				16882740
ИТОГО:			сум				19958210
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				3869897
ИТОГО:			сум				23828107
НДС в размере 15 %			сум				3574216
ИТОГО С НДС:			сум				27402323

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 28-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63102

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani O'qchi qishlog'ida joylashgan Viloyat kattalar Ftiziatrriya sixatgoxi "O'qchi" binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "IZZATBEK" MCHJ.

Bosh loyihachi - "IZZATBEK" MCHJ.

Litsenziya 25-06-2020y AL-000980-sonli

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 60455

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani O'qchi qishlog'ida joylashgan Viloyat kattalar Ftiziatrriya sixatgoxi "O'qchi" xarid komissiyasining 05.09.2022-yil kungi 8-sonli yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani O'qchi qishlog'ida joylashgan Viloyat kattalar Ftiziatrriya sixatgoxi "O'qchi" bosh shifokori N.Abidov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani O'qchi qishlog'ida joylashgan Viloyat kattalar Ftiziatrriya sixatgoxi "O'qchi" binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani O'qchi qishlog'ida joylashgan Viloyat kattalar Ftiziatriya sixatgoxi "O'qchi" bosh shifokori N.Abidov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 28 638,057 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 23 036,637 ming so'm

QQS 15% - 3 455,496 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 26 492,133 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 1 500,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 27 992,133 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 645,924 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani O'qchi qishlog'ida joylashgan Viloyat kattalar Ftiziatriya sixatgoxi "O'qchi" binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA